

安徽省城建设计研究总院股份有限公司

工程设计甲级:A134000150
工程咨询甲级:11420070030
工 程 编 号:

黟县生态酿造非遗项目（一期）

概算书



安徽省城建设计研究总院股份有限公司

Anhui Urban Construction Design Institute LTD

2026.2

初步设计总概算编制说明

一、工程概况

安徽省黄山市黟县渔亭镇楠玛村西侧，黟县渔亭镇高速公路出口处东南角。以“生态酿造”非物质文化遗产为核心，打造一个集非遗保护传承、文化深度体验、产品展示销售、文旅融合发展于一体的综合性、示范性非遗活态传承基地。

项目地块面总用地面积 28635.33 平方米（约 42.95 亩），其中建设用地 6329.5 平方米（约 9.49 亩），总建筑面积 5089.68 平米，计容建筑 6330.30 平米，容积率为 1.00，建筑密度 43.90。

建筑性质及规模：本项目建设包括以下内容：项目共 4 栋建筑：其中：1#厂房（非遗展示中心）地上 3 层、2#厂房（手工作坊）地上 2 层、3#厂房（商品展示）地上 2 层及门卫地上 1 层及室外附属工程。

二、概算编制范围

本工程概算编制范围为初设图纸范围内施工（包括土方、建筑及室内外装饰装修、结构、给排水、暖通、强电、弱电、消防、节能、绿化等）、调试、竣工试验、验收及保修期内的保修等工程内容。除特殊说明外，初设图纸设计范围内的所有内容，均按说明及图纸计入。

特殊说明：

1. 该项目土方平衡运距考虑 1km；

2. 该项目不考虑设备、不考虑分体空调。

三、编制依据

1、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)；

2、《建设项目设计概算编审规程》CECA/GC2-2015（中国建设工程造价管理协会）

3、计价依据执行《2018版安徽省建设工程计价依据动态调整（第一期）》的相关调整内容。

4、工程概算计量计价依据：

2018版计价依据：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册)》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》、《2021安徽省装配式建筑工程计价定额》、《市政工程设计概算编制办法》(2011)，中华人民共和国住房和城乡建设部颁发；

5、造价〔2019〕7号文关于《关于调整建设工程计价依据增值税税率通知》增值税税率取9%；

6、不可竞争费执行“关于调整建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知(建标[2021]42号)”；

7、省建设厅有关工程取费规定。

8、工程数量依据工程方案及建设单位提供的有关资料确定。

9、工程某些部分指标参照同类型工程并考虑了市场价格因素。

10、税金按安徽省建设工程造价管理总站发布的造价[2019]7号文件执行。

11、材料价格依据黄山市定额站发布的 2026 年 2 月市场价格信息中不含进项税价，其上没有的材料价格按市场询价计入。

四、其它费用

根据相关文件并结合项目实际情况，计算工程建设其他费用：

1、建设单位管理费：按财建[2016]504号文计取；

2、工程监理费：按国家发改委、建设部发改价格[2007]670号八折计取；

3、工程勘察设计费：按《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号；

4、工程造价咨询费：按工程费用的 0.5%的八折计取；

5、场地准备费及临时设施费：按工程费用的 0.3%计取；

6、城市基础设施建设配套费：按皖价费【2008】112号文；

7、工程预备费按第一、二部分费用的 3%计取，涨价预备费根据计设字【1999】814号文件的规定取消。

安徽省城建设计研究总院股份有限公司

五、投资概算

工程投资概算为 2316.71 万元。其中建筑安装工程费 1787.34 万元，工程建设其他费用 131.80 万元，工程预备费 57.57 万元，土地费 340 万元。

六、资金筹措

工程资金来源：拟申请乡村振兴衔接资金 1000 万元，其余资金为企业自筹。

备注：初步设计及概算经批复后，总投资作为项目建设实施和控制投资的上限，各参建单位应当加强项目建设全过程管理，确保项目总投资控制在批复的概算以内。

黟县生态酿造非遗项目（一期）概算汇总表

建设项目名称：

单位：万元

序号	工程项目或费用名称	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其它费用	合计	技术经济指标			备注
							单位	数值	指标	
一	工程费用	1,482.07	280.27	25.00	-	1,787.34	m ²	5,089.68	3,511.69	
1	地上部分	1,160.01	112.07	-	-	1,272.08	m ²	5,089.68	2,499.33	
	1#厂房（非遗展示中心）	481.99	42.93			524.92	m ²	2,182.78	2,404.82	
	2#厂房（手工作坊）	287.22	30.51			317.73	m ²	1,310.76	2,424.01	
	3#厂房（商品展示）	295.70	31.87			327.57	m ²	1,353.43	2,420.30	
	连廊	35.11	3.90			39.01	m ²	195.04	2,000.10	
	门卫	13.35	2.86			16.21	m ²	47.67	3,400.46	
	土方工程	46.64				46.64	项	1.00	466,400.00	
3	室外附属工程	319.47	82.91			402.38	m ²	15,199.00	264.74	
	室外道路工程	151.63				151.63	m ²	4,789.00	316.62	
	室外景观工程	136.15				136.15	m ²	2,662.00	511.46	
	室外绿化	31.69				31.69	m ²	7,748.00	40.90	
	室外管网及道排		82.91			82.91	m ²			
4	其他工程	2.59	85.29	25.00		112.88	m ²	5,089.68	221.78	
	标识标牌	2.59				2.59	m ²	5,089.68	5.09	
	电梯工程			25.00		25.00	项	1.00		
	弱电智能化（含三网）		10.54			10.54	m ²	5,089.68	20.71	
	供配电工程		74.75			74.75	m ²	5,089.68	146.87	

黟县生态酿造非遗项目（一期）概算汇总表

建设项目名称：

单位：万元

序号	工程项目或费用名称	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其它费用	合计	技术经济指标			备注
							单位	数值	指标	
二	工程建设其它费用				131.80	131.80	m ²	5,089.68	258.96	
1	水土保持费				0.63	0.63				国家发展改革委 财政部 水利部关于水土保持补偿费收费标准(试行)的通知,按照占地面积计算
2	工程勘察设计费				51.51	51.51				《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号
3	工程监理费				39.20	39.20				参(发改价【2007】670)文规定计取
4	项目建设单位管理费				25.45	25.45				财建[2016]504号
5	造价咨询费				2.50	2.50				皖价服(2007)86号
6	场地准备及临时设施费				3.57	3.57				建标[2007]164号建安费0.2%
7	第三方检测费				8.94	8.94				按建安工程费0.5%计取;
三	基本预备费				57.57	57.57	m ²	5,089.68	113.11	基本预备费按3%计取
四	土地费				340.00	340.00				经与建设单位沟通
	总造价	1,482.07	280.27	25.00	529.37	2,316.71	m ²	5,089.68	4,551.78	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
1	GJ4-3	多孔砖墙 墙厚(mm) 200内	m ³	422.63	532.16	184.7	342.55	4.91	224906.78	78059.76	144771.91	2075.11
2	GJ4-3 R*1.3	多孔砖墙 墙厚(mm) 200内 超过3.6m 人工*1.3	m ³	13.14	587.58	240.12	342.55	4.91	7720.8	3155.18	4501.11	64.52
3	GJ4-7	零星砌体	m ³	12.84	632.89	210.6	414.48	7.81	8126.31	2704.1	5321.92	100.28
4	GJ2-71	砖基础	m ³	8.79	905.06	309.5	576.16	19.4	7955.48	2720.51	5064.45	170.53
5	GJ6-96	热镀锌钢丝网抗裂砂浆 8mm	m ²	830.81	47.61	21.53	25.86	0.22	39554.86	17887.34	21484.75	182.78
6	GJ2-88 换	基础垫层 无筋混凝土 换为【商品混凝土C20(泵送)】	m ³	31.24	456.55	40.4	416.15		14262.62	1262.1	13000.53	
7	GJ2-75 换	独立基础及桩承台 换为【商品混凝土C30(泵送)】	m ³	160.86	565.82	94.38	468.46	2.98	91017.81	15181.97	75356.48	479.36
8	GJ2-76 换	满堂基础 换为【商品混凝土 C30(泵送)】	m ³	126.4	614.08	114.19	496.87	3.03	77619.71	14433.62	62804.37	382.99
9	GJ3-1	现浇混凝土 矩形柱 周长2.4以内	m ³	24.69	785.52	237.43	537.99	10.1	19394.49	5862.15	13282.97	249.37
10	GJ3-2	现浇混凝土 矩形柱 周长2.4以上	m ³	104.57	749.18	212.78	527.53	8.87	78341.75	22250.4	55163.81	927.54
11	GJ3-7	现浇混凝土 单梁、连续梁、框架梁	m ³	11.19	947.85	316.68	613.89	17.28	10606.44	3543.65	6869.43	193.36
12	GJ2-81	基础梁	m ³	60.22	482.07	35.88	444.99	1.2	29030.26	2160.69	26797.3	72.26
13	GJ3-13	现浇混凝土 有梁板	m ³	368.84	901.5	299.21	590.47	11.83	332509.26	110360.62	217788.95	4363.38
14	GJ4-13	直形墙 地下室混凝土墙 墙厚(mm) 250外	m ³	88.66	856.45	226.36	622.97	7.11	75932.86	20069.08	55232.52	630.37
15	GJ3-3 换	现浇混凝土 构造柱 非泵送 人工*1.4 换为【商品混凝土 C25(非泵送)】	m ³	71.13	1086.58	561.72	514.16	10.7	77288.44	39955.14	36572.2	761.09
16	GJ3-8 R*1.4	现浇混凝土 圈(过)梁 换为【商品混凝土C25(非泵送)】 非泵送 人工*1.4	m ³	42.78	945.36	429.37	508.08	7.9	40442.5	18368.45	21735.66	337.96
17	GJ3-23	现浇混凝土 栏板	m ³	19.26	1018.44	384.38	616.49	17.57	19615.15	7403.16	11873.6	338.4
18	GJ3-24	现浇混凝土 天沟挑檐板	m ³	1.47	1484.67	531.02	934.32	19.33	2182.46	780.6	1373.45	28.42
19	GJ3-20	现浇混凝土 直形楼梯	m ²	106.04	350.82	159.43	178.93	12.46	37200.95	16905.96	18973.74	1321.26

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
20	GJ3-28	空调板	10m³	0.25	24897.51	3280.21	21564.18	53.13	6224.38	820.05	5391.05	13.28
21	GJ3-33 换	压顶 非泵送 人工*1.4 换为【商品混凝土 C25(非泵送)】	m³	12.75	1220.97	625.93	576.45	18.58	15567.37	7980.61	7349.74	236.9
22	GJ3-34	现浇混凝土小型构件	m³	6.65	1280.56	724.78	543.68	12.11	8515.72	4819.79	3615.47	80.53
23	GJ3-29	雨篷	m²	7.07	125.26	58.19	64.65	2.42	885.59	411.4	457.08	17.11
24	GJ3-30	散水	m²	49.97	47.86	13.73	33.91	0.22	2391.56	686.09	1694.48	10.99
25	GJ3-31	坡道	m²	1.87	51.27	13.73	37.32	0.22	95.87	25.68	69.79	0.41
26	GJ3-32	台阶	m²	11.46	136.17	49.92	85.78	0.46	1560.51	572.08	983.04	5.27
27	GJ2-83	基础垫层 灰土3:7	m³	18.85	225.02	112.79	111.07	1.16	4241.63	2126.09	2093.67	21.87
28	GJ8-1	整体面层 干混砂浆楼地面 20mm厚	100m²	0.13	2214.62	1013.22	1095.6	105.8	287.9	131.72	142.43	13.75
29	GJ8-14	块料面层 楼地面 石材	100m²	0.19	17115.79	2364.18	14704.61	47	3252	449.19	2793.88	8.93
30	GJ3-35	现浇构件钢筋	t	183.19	4337.55	851.45	3437.19	48.91	794595.78	155977.13	629658.84	8959.82
31	GJ3-37	砌体、板缝钢筋	t	14.21	4741.73	1205.57	3453.61	82.55	67379.98	17131.15	49075.8	1173.04
32	GJ3-38	预埋铁件	t	2.17	6601.32	1818.96	4417.39	364.98	14324.86	3947.14	9585.74	792.01
33	GJ5-24	爬式钢楼梯	t	0.28	9516.72	4301.08	4240.49	975.15	2664.68	1204.3	1187.34	273.04
34	GJ7-7	成品防火门 钢质	10m²	1.71	5198.26	352.56	4840.5	5.2	8889.02	602.88	8277.26	8.89
35	GJ7-1	成品木门	10m²	1.96	9654.12	404.04	9243.93	6.15	18922.08	791.92	18118.1	12.05
36	GJ7-3	成品金属门	10m²	1.54	5122.74	257.4	4855.72	9.62	7889.02	396.4	7477.81	14.81
37	GJ7-26	成品金属窗	10m²	17.29	5074.99	321.52	4731.5	21.97	87746.58	5559.08	81807.64	379.86
38	GJ7-27	成品百叶窗	10m²	2.8	2117.79	184.08	1918.02	15.69	5929.81	515.42	5370.46	43.93
39	GJ8-53	水泥彩瓦屋面	m²	318.8	50.45	10.45	37.78	2.22	16083.46	3331.46	12044.26	707.74
40	GJ6-40	刚性防水 细石混凝土 40mm厚	m²	318.8	34.42	12.95	20.79	0.67	10973.1	4128.46	6627.85	213.6

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
41	GJ3-35	现浇构件钢筋	t	4.14	4337.55	851.45	3437.19	48.91	17957.46	3525	14229.97	202.49
42	GJ6-70	60厚石墨模塑聚苯板(SEPS, 033级), 燃烧性能等级B1级	m ²	318.8	38.74	4.68	34.06		12350.31	1491.98	10858.33	
43	GJ6-1	3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	430.38	45.34	5.62	39.73		19513.43	2418.74	17099	
44	GJ6-1	3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	430.38	45.34	5.62	39.73		19513.43	2418.74	17099	
45	GJ6-42	20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平	m ²	318.8	15.97	5.62	9.53	0.82	5091.24	1791.66	3038.16	261.42
46	GJ6-40 换	刚性防水 细石混凝土 40mm厚 实际厚度(mm):50	m ²	471.75	40.81	14.82	25.32	0.67	19252.12	6991.34	11944.71	316.07
47	GJ3-35	现浇构件钢筋	t	6.13	4337.55	851.45	3437.19	48.91	26589.18	5219.39	21069.97	299.82
48	GJ6-58	10厚厚低强度等级砂浆隔离层	m ²	471.75	9.28	4.37	4.46	0.45	4377.84	2061.55	2104.01	212.29
49	GJ6-1	3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	684.04	45.34	5.62	39.73		31014.37	3844.3	27176.91	
50	GJ6-42	20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平	m ²	471.75	15.97	5.62	9.53	0.82	7533.85	2651.24	4495.78	386.84
51	GJ6-54	找平层 陶粒混凝土	m ³	9.44	424.09	41.03	383.06		4003.41	387.32	3616.09	
52	GJ6-70	60厚石墨模塑聚苯板(SEPS, 033级), 燃烧性能等级B1级	m ²	471.75	38.74	4.68	34.06		18275.6	2207.79	16067.81	
53	GJ6-1	3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	684.04	45.34	5.62	39.73		31014.37	3844.3	27176.91	
54	GJ6-1	3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	684.04	45.34	5.62	39.73		31014.37	3844.3	27176.91	
55	GJ6-33	2mm 厚非固化橡胶沥青防水涂料	m ²	684.04	50.98	5.93	38.32	6.73	34872.36	4056.36	26212.41	4603.59
56	GJ12-3	外墙 满批腻子 二遍	100m ²	19.21	1262.56	708.71	529.85	24	24253.78	13614.32	10178.42	461.04
57	GJ6-94 + GJ6-95	保温隔热墙面 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm 实际厚度(mm):6	m ²	1920.85	28.03	11.54	16.04	0.45	53841.43	22166.61	30810.43	864.38
58	GJ6-91	保温隔热墙面 挂耐碱网格布 一层	m ²	1920.85	5.36	3.74	1.62		10295.76	7183.98	3111.78	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
59	GJ6-84	保温隔热墙面 岩棉板 耐碱网格布 双层 50厚	m ²	1920.85	87.51	27.46	59.83	0.22	168093.58	52746.54	114924.46	422.59
60	GJ6-52 + GJ6-53	找平层 聚合物防水砂浆 立面 10mm厚 实际厚度(mm):15	m ²	1920.85	29.26	15.91	12.68	0.67	56204.07	30560.72	24356.38	1286.97
61	GJ6-52 换	找平层 聚合物防水砂浆 立面 10mm厚 实际厚度(mm):20	m ²	1920.85	35.37	17.63	16.85	0.89	67940.46	33864.59	32366.32	1709.56
62	GJ9-5	墙面界面剂	100m ²	19.21	124.2	78	46.2		2385.88	1498.38	887.5	
63	GJ12-12	外墙真石漆	100m ²	19.21	6212.21	1374.36	4797.85	40	119336.55	26401.46	92166.7	768.4
64	GJ8-35	不锈钢栏杆 直线形竖条式	10m	21.12	1758.86	366.6	1297.19	95.07	37147.12	7742.59	27396.65	2007.88
65	SQDLF_001	成品滴水线条	m	318.59	2		2		637.18		637.18	
66	SQDLF_002	预留洞口(室内空调洞、屋面过水洞、卫生间排气孔等)及其他洞口封堵	项	1	1000		1000		1000		1000	
67	SHDLF_001	防水隔断	m ²	25.67	230		230		5904.1		5904.1	
68	GJ8-47	浴厕配件 镜面玻璃	10m ²	1	3726.36	624	3097.84	4.51	3726.36	624	3097.84	4.51
69	GJ8-48	浴厕配件 石材面洗漱台	10m ²	0.2	9499.52	2706.6	6709.18	83.74	1899.9	541.32	1341.84	16.75
70	GJ8-50	浴厕配件 不锈钢扶手 残疾人坐便器	套	2	211.07	23.4	187.52	0.15	422.14	46.8	375.04	0.3
71	GJ8-49	浴厕配件 不锈钢扶手 残疾人台盆	套	2	216.71	23.4	193.01	0.3	433.42	46.8	386.02	0.6
72	GJ8-41	单独扶手 不锈钢扶手	10m	1	497.59	137.28	346.84	13.47	497.59	137.28	346.84	13.47
73	GJ14-5	多层建筑 混凝土结构 檐高20m以内	100m ²	19.68	4713.86	1173.43	3246.18	294.25	92768.76	23093.1	63884.82	5790.84
74	GJ8-16	块料面层 楼地面 地砖周长3.2m以内 防滑地砖	100m ²	0.41	16129.66	2017.08	13957.95	154.63	6613.16	827	5722.76	63.4
75	GJ6-25 + GJ6-26	聚合物水泥(JS)防水涂料 1mm厚 实际厚度(mm):1.5	m ²	41	36.97	4.21	32.76		1515.77	172.61	1343.16	
76	GJ3-35	现浇构件钢筋	t	0.82	4337.55	851.45	3437.19	48.91	3556.79	698.19	2818.5	40.11
77	GJ8-5	整体面层 细石混凝土楼地面 40mm厚	100m ²	21.42	3323.04	1357.2	1914.88	50.96	71179.52	29071.22	41016.73	1091.56

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
78	GJ2-88 换	基础垫层 无筋混凝土 换为【商品混凝土 C25(泵送)】	m ³	252.66	467.33	40.4	426.93		118075.6	10207.46	107868.13	
79	GJ2-87	基础垫层 碎石	m ³	252.66	284.05	41.34	240.72	1.99	71768.07	10444.96	60820.32	502.79
80	GJ1-8	填土夯填 房心	1000m ³	0.42	6358.06	4286.57	71.64	1999.85	2670.39	1800.36	30.09	839.94
81	GJ8-33	楼梯面层 干混砂浆 20mm厚	100m ²	1.55	4837.09	3251.04	1436.66	149.39	7497.49	5039.11	2226.82	231.55
82	GJ8-28	地砖踢脚线	100m	0.3	1804.49	429	1368.49	7	541.35	128.7	410.55	2.1
83	GJ9-1	墙面、墙裙抹灰 20mm	100m ²	54.57	2932.32	1774.03	1043.5	114.79	160016.7	96808.82	56943.8	6264.09
84	GJ12-1	内墙、天棚 满批腻子 二遍	100m ²	54.57	909.16	659.72	231.43	18	49612.86	36000.92	12629.14	982.26
85	GJ12-5	内墙、天棚 涂料 三遍	100m ²	54.57	725.38	223.08	502.3		39583.99	12173.48	27410.51	
86	GJ9-1	墙面、墙裙抹灰 20mm	100m ²	1.64	2932.32	1774.03	1043.5	114.79	4809	2909.41	1711.34	188.26
87	GJ6-25 + GJ6-26	聚合物水泥(JS)防水涂料 1mm厚 实际厚度(mm):1.5	m ²	164	36.97	4.21	32.76		6063.08	690.44	5372.64	
88	GJ9-11	内墙 专用粘接剂	100m ²	1.64	13164.57	2430.32	10622.48	111.77	21589.89	3985.72	17420.87	183.3
89	GJ11-4	天棚龙骨 普通轻钢龙骨天棚	100m ²	0.41	5644.74	1965.6	3626.14	53	2314.34	805.9	1486.72	21.73
90	GJ11-14	天棚面层 铝合金板	100m ²	0.41	10280.4	1248	9017.4	15	4214.96	511.68	3697.13	6.15
91	GJ11-1	混凝土天棚干混砂浆抹灰 20mm	100m ²	19.65	2355.94	1158.3	1085.71	111.94	46294.22	22760.6	21334.2	2199.62
92	GJ12-1	内墙、天棚 满批腻子 二遍	100m ²	19.65	909.16	659.72	231.43	18	17864.99	12963.5	4547.6	353.7
93	GJ12-5	内墙、天棚 涂料 三遍	100m ²	19.65	725.38	223.08	502.3		14253.72	4383.52	9870.2	
		本页小计							3851327.14			

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)

第 1 页 共 7 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
1	综合工日	工日	7141.480	140	156	16	999807.25	1114070.94	114263.69	
2	其他材料费	元	22180.036	1	1		22180.04	22180.04		
3	型钢	t	0.140	3700	3700		518	518		
4	钢筋(综合)	t	15.132	3450	3371.68	-78.32	52206.02	51020.87	-1185.15	
5	螺纹钢 HRB400	t	21.177	3500	3371.68	-128.32	74117.82	71400.45	-2717.37	
6	螺纹钢 HRB400	t	163.584	3500	3230.09	-269.91	572543.16	528390.27	-44152.89	
7	镀锌铁丝	kg	67.759	3.57	6.71	3.14	241.9	454.66	212.76	
8	镀锌铁丝	kg	571.181	3.57	6.71	3.14	2039.11	3832.62	1793.51	
9	镀锌铁丝	kg	436.680	3.57	6.71	3.14	1558.95	2930.12	1371.17	
10	缆风绳	kg	6.101	3.7	3.7		22.57	22.57		
11	圆钢(综合)	t	0.085	3400	3318.58	-81.42	287.5	280.62	-6.88	
12	圆钢	t	13.405	3400	3318.58	-81.42	45578.09	44486.63	-1091.46	
13	镀锌角钢	kg	42.000	2.25	2.982	0.732	94.5	125.24	30.74	
14	中厚钢板(综合)	t	0.078	3512	3512		273.37	273.37		
15	中厚钢板(综合)	kg	1640.520	3.51	3.51		5758.23	5758.23		
16	塑料薄膜	m ²	522.812	0.2	0.2		104.56	104.56		
17	棉纱头	kg	2.288	6	6		13.73	13.73		
18	38钢钉	盒	0.943	6	6		5.66	5.66		
19	钢钉	kg	8.739	7.69	7.69		67.2	67.2		
20	花篮螺丝	套	3.936	25	25		98.4	98.4		
21	自攻螺丝	个	168.920	0.03	0.03		5.07	5.07		
22	木螺钉	个	215.000	0.02	0.02		4.3	4.3		
23	配套穿心螺丝	套	56.457	0.35	0.35		19.76	19.76		
24	自攻螺丝	百个	3.608	3	3		10.82	10.82		
25	对拉螺栓	kg	1449.796	7.69	7.69		11148.93	11148.93		
26	六角螺栓	kg	0.487	5.81	5.81		2.83	2.83		
27	螺栓	个	20.000	0.32	0.32		6.4	6.4		
28	膨胀螺栓	套	17.200	0.65	0.65		11.18	11.18		
29	膨胀螺栓	套	15366.800	0.3	0.3		4610.04	4610.04		
30	塑料膨胀螺栓	个	5084.557	0.26	0.26		1321.98	1321.98		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)

第 2 页 共 7 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
31	不锈钢门吸	只	13.097	8	8		104.77	104.77		
32	镀锌膨胀头组	只	22.583	1.4	1.4		31.62	31.62		
33	镀锌膨胀头组	只	33.874	1.8	1.8		60.97	60.97		
34	不锈钢合页	个	26.193	10	10		261.93	261.93		
35	残疾人台盆不锈钢扶手	套	2.020	180	180		363.6	363.6		
36	残疾人坐便器不锈钢扶手	套	2.020	180	180		363.6	363.6		
37	不锈钢焊条	kg	34.081	38.46	38.46		1310.75	1310.75		
38	低合金钢焊条	kg	1.678	39.78	39.78		66.73	66.73		
39	低碳钢焊条	kg	8.451	6.84	6.84		57.8	57.8		
40	电焊条	kg	1164.915	5.98	5.98		6966.19	6966.19		
41	砂轮片	片	0.096	4	4		0.38	0.38		
42	砂纸	张	2335.750	0.47	0.47		1097.8	1097.8		
43	石料切割锯片	片	1.014	39	39		39.55	39.55		
44	焊剂	kg	40.799	3.25	3.25		132.6	132.6		
45	合金钢钻头	个	147.905	11	11		1626.96	1626.96		
46	铁钉	kg	1085.612	3.56	3.56		3864.78	3864.78		
47	耐碱玻璃纤维网格布	m ²	9223.922	1.41	1.41		13005.73	13005.73		
48	耐碱网格布(加强)	m ²	2208.978	3.5	3.5		7731.42	7731.42		
49	热镀锌钢网丝	m ²	955.432	6	6		5732.59	5732.59		
50	铁件	kg	3.800	4.19	4.19		15.92	15.92		
51	垫铁	kg	1.440	4.2	4.2		6.05	6.05		
52	零星卡具	kg	865.089	5.56	5.56		4809.89	4809.89		
53	镀锌丝杆	kg	33.645	4.8	4.26	-0.54	161.5	143.33	-18.17	
54	镦粗直螺纹接头	个	1783.490	7.48	7.48		13340.51	13340.51		
55	水泥	kg	188.477	0.29	0.29		54.66	54.66		
56	白水泥	kg	522.605	0.78	0.646	-0.134	407.63	337.6	-70.03	
57	石英砂(综合)	kg	4.704	0.34	0.206	-0.134	1.6	0.97	-0.63	
58	细砂	t	3.162	53	106.19	53.19	167.6	335.79	168.2	
59	中(粗)砂	t	41.942	87	106.19	19.19	3648.92	4453.77	804.86	
60	碎石	t	431.543	106.8	88.5	-18.3	46088.82	38191.58	-7897.24	

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)

第 3 页 共 7 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
61	耐水腻子	kg	11019.443	0.8	1.33	0.53	8815.55	14655.86	5840.31	
62	石膏	kg	296.880	0.5	0.534	0.034	148.44	158.53	10.09	
63	外墙腻子	kg	2881.500	1.2	2.48	1.28	3457.8	7146.12	3688.32	
64	标准砖	百块	186.111	41.45	59.29	17.84	7714.29	11034.51	3320.22	
65	非承重煤矸石空心砖	百块	1098.140	55	97.61	42.61	60397.72	107189.48	46791.76	
66	非承重煤矸石空心砖	百块	142.497	93.84	97.61	3.77	13371.9	13909.11	537.21	
67	水泥彩瓦(樱红)	块	3188.000	1.75	2.58	0.83	5579	8225.04	2646.04	
68	水泥彩瓦(樱红)	块	94.365	16.12	18.94	2.82	1521.16	1787.27	266.11	
69	预制混凝土空调板	m ³	2.513	2665.26	2013.32	-651.94	6696.47	5058.47	-1638	
70	松木成材	m ³	1.562	1435.27	1435.27		2241.6	2241.6		
71	工程用材	m ³	0.401	2250	2250		902.16	902.16		
72	木方	m ³	0.016	1675.21	1675.21		27.47	27.47		
73	细木工板	m ²	10.500	38.46	40.71	2.25	403.83	427.46	23.63	
74	垫木	m ³	0.197	2350	2350		462.48	462.48		
75	竹笆	m ²	403.125	8.55	8.55		3446.72	3446.72		
76	镜面车边玻璃(成品)	m ²	10.300	90	160	70	927	1648	721	
77	内墙面砖	m ²	170.888	55	90	35	9398.84	15379.92	5981.08	
78	地砖	m ²	45.085	80	120	40	3606.8	5410.2	1803.4	
79	石材	m ²	19.380	160	123.9	-36.1	3100.8	2401.18	-699.62	
80	大理石台面	m ²	3.520	200	336.3	136.3	704	1183.78	479.78	
81	铝合金方板	m ²	43.050	85	85		3659.25	3659.25		
82	轻钢边龙骨	m	26.486	2.4	2.4		63.57	63.57		
83	50轻钢副龙骨	m	139.072	4.6	4.6		639.73	639.73		
84	50轻钢主龙骨	m	52.152	5.6	5.6		292.05	292.05		
85	50副龙骨挂件	个	165.607	0.4	0.4		66.24	66.24		
86	50副龙骨连接件	个	46.359	0.4	0.4		18.54	18.54		
87	50主龙骨连接件	个	17.872	0.35	0.35		6.26	6.26		
88	主吊件	个	56.457	1.24	1.24		70.01	70.01		
89	成品百叶窗	m ²	28.000	180	180		5040	5040		
90	成品木门	m ²	19.796	752.3	888.78	136.48	14892.53	17594.29	2701.76	

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)

第 4 页 共 7 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
91	钢质防火门(成品)	m ²	17.100	446.59	482.3	35.71	7636.69	8247.33	610.64	
92	成品金属门	m ²	14.784	496	496		7332.86	7332.86		
93	成品金属窗	m ²	172.900	444	450	6	76767.6	77805	1037.4	
94	成品纱窗	m ²	51.870	35	35		1815.45	1815.45		
95	转角连接件	个	6.724	0.5	0.5		3.36	3.36		
96	不锈钢边框	m	48.000	15.5	15.5		744	744		
97	钢压条	kg	145.644	5	5		728.22	728.22		
98	保护面清漆二遍	kg	480.250	20	11.5	-8.5	9605	5522.88	-4082.13	
99	封闭底漆	kg	288.150	12	12		3457.8	3457.8		
100	聚合物乳液	kg	8851.277	2.5	2.5		22128.19	22128.19		
101	内墙乳胶漆底漆	kg	946.305	12	12		11355.66	11355.66		
102	乳胶漆面漆	kg	1851.789	14	14		25925.05	25925.05		
103	石英漆	kg	7639.625	10.16	10.16		77618.59	77618.59		
104	JS复合防水涂料	kg	645.750	10.4	10.4		6715.8	6715.8		
105	防火涂料	kg	3.700	21.37	13.27	-8.1	79.07	49.1	-29.97	
106	防锈漆	kg	0.138	5.62	9.73	4.11	0.78	1.34	0.57	
107	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	1778.504	14.16	14.16		25183.62	25183.62		
108	红丹防锈漆	kg	219.668	11.5	11.5		2526.18	2526.18		
109	环氧富锌底漆	kg	1.187	18.8	18.8		22.32	22.32		
110	SBS改性沥青卷材	m ²	3617.797	22	29.2	7.2	79591.53	105639.67	26048.14	
111	APP油膏	kg	294.875	8	8		2359	2359		
112	SBS封口油膏	kg	180.599	6.84	6.84		1235.29	1235.29		
113	防水粉	kg	78.899	1.45	1.45		114.4	114.4		
114	油膏	kg	55.573	1.9	1.9		105.59	105.59		
115	油漆溶剂油	kg	15.797	2.62	2.62		41.39	41.39		
116	色粉	kg	58.608	7.91	7.91		463.59	463.59		
117	APP及SBS基层处理剂	kg	908.819	7.8	7.8		7088.78	7088.78		
118	石材养护液	kg	1.778	6.6	6.6		11.74	11.74		
119	防水剂	kg	1949.663	1.62	1.62		3158.45	3158.45		
120	界面剂	kg	576.300	1.54	1.54		887.5	887.5		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)

第 5 页 共 7 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
121	聚氨酯泡沫填充剂	支	2.205	28	28		61.74	61.74		
122	石油液化气	kg	145.644	3.98	3.98		579.66	579.66		
123	氩气	m ³	86.792	19.59	19.59		1700.26	1700.26		
124	氧气	m ³	95.480	3.63	3.63		346.59	346.59		
125	乙炔气	m ³	31.031	11.48	11.48		356.24	356.24		
126	108胶	kg	1937.408	2	2		3874.82	3874.82		
127	瓷砖专用粘结剂	kg	780.709	2.5	2.5		1951.77	1951.77		
128	玻璃胶	支	8.294	7.8	7.8		64.69	64.69		
129	石材专用粘结剂	kg	114.000	3.2	3.2		364.8	364.8		
130	云石胶	kg	0.600	7	7		4.2	4.2		
131	双面胶带	m	49.000	0.25	0.25		12.25	12.25		
132	岩棉板	m ³	101.805	535	477.88	-57.12	54465.7	48650.6	-5815.1	
133	60厚石墨模塑聚苯板	m ³	48.224	479.15	495.58	16.43	23106.31	23898.63	792.31	
134	钢管	kg	7665.950	4.43	4.43		33960.16	33960.16		
135	不锈钢管	kg	1929.950	11.5	11.5		22194.43	22194.43		
136	不锈钢弯头	个	63.994	24	24		1535.85	1535.85		
137	底座	个	2.755	5.13	5.13		14.13	14.13		
138	不锈钢法兰盖	个	253.440	4	4		1013.76	1013.76		
139	1.2厚专用美纹纸	m	8265.298	0.15	0.15		1239.79	1239.79		
140	立支撑杆件	套	0.750	150	150		112.5	112.5		
141	钢支撑	kg	90.282	3.5	3.5		315.99	315.99		
142	锯木屑	m ³	0.671	14.86	14.86		9.97	9.97		
143	电	kW·h	593.177	0.68	0.68		403.36	403.36		
144	水	m ³	926.510	7.96	7.96		7375.02	7375.02		
145	复合木模板	m ²	1610.516	29.06	43.91	14.85	46801.61	70717.78	23916.17	
146	模板木材	m ³	1.115	1880.34	1880.34		2096.96	2096.96		
147	钢扣件	kg	1549.741	5.7	5.7		8833.52	8833.52		
148	钢支撑及扣件	kg	2223.555	4.78	4.78		10628.59	10628.59		
149	梁卡具	kg	105.119	4.2	4.2		441.5	441.5		
150	木脚手板	m ³	5.038	1307.59	1307.59		6587.74	6587.74		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)

第 6 页 共 7 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
151	木支撑	m ³	6.010	1631.34	1631.34		9804.08	9804.08		
152	安全网	m ²	408.478	11.11	11.11		4538.19	4538.19		
153	界面砂浆	kg	2689.190	1.2	1.2		3227.03	3227.03		
154	聚合物粘结砂浆	kg	2608.815	1.1	1.1		2869.7	2869.7		
155	抗裂砂浆	kg	51248.032	1.2	1.2		61497.64	61497.64		
156	粘结砂浆	kg	11525.100	1.75	1.75		20168.93	20168.93		
157	细石混凝土	m ³	17.470	582.78	409.73	-173.05	10180.88	7157.78	-3023.1	
158	细石混凝土	m ³	18.870	582.78	420.35	-162.43	10997.06	7932	-3065.05	
159	陶粒混凝土(非泵送)	m ³	9.629	496.78	371.82	-124.96	4783.4	3580.18	-1203.21	
160	垫层	m ³	19.039	109.97	109.97		2093.66	2093.66		
161	成品滴水线条	m	318.590	2	2		637.18	637.18		
162	预留洞口(室内空调洞、屋面过水洞、卫生间排气孔等)及其他洞口封堵	项	1.000	1000	1000		1000	1000		
163	防水隔断	m ²	25.670	230	230		5904.1	5904.1		
164	商品混凝土	m ³	42.195	363.3	407.08	43.78	15329.33	17176.61	1847.28	
165	商品混凝土	m ³	2.120	339.05	382.43	43.38	718.82	810.79	91.97	
166	商品混凝土	m ³	256.450	389.11	417.7	28.59	99787.22	107119.12	7331.9	
167	商品混凝土	m ³	127.130	364.86	393.05	28.19	46384.81	49968.62	3583.81	
168	商品混凝土	m ³	1007.685	403.82	429.2	25.38	406923.4	432498.45	25575.05	
169	预拌细石混凝土	m ³	86.537	534.27	407.08	-127.19	46234.02	35227.4	-11006.62	
170	干混抹灰砂浆	m ³	235.306	473.76	461.95	-11.81	111478.73	108699.76	-2778.97	
171	干混砌筑砂浆	m ³	103.950	383.22	420.35	37.13	39835.8	43695.47	3859.67	
172	干混地面砂浆	m ³	21.319	470.63	441.59	-29.04	10033.38	9414.28	-619.11	
173	干混地面砂浆	m ³	27.572	512.11	456.64	-55.47	14119.91	12590.49	-1529.42	
174	干混砂浆罐式搅拌机	台班	49.898	223	223		11127.26	11127.26		
175	石料切割机	台班	2.101	48.73	48.73		102.37	102.37		
176	抛光机	台班	11.722	27.33	27.33		320.35	320.35		
177	其他机械费	元	6296.114	1	1		6296.11	6296.11		
178	喷涂机	台班	60.880	75.61	75.61		4603.1	4603.1		
179	折旧费	元	3127.329	1	1		3127.33	3127.33		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)

第 7 页 共 7 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
180	检修费	元	822.925	1	1		822.93	822.93		
181	维护费	元	2624.917	1	1		2624.92	2624.92		
182	安拆费及场外运费	元	2411.778	1	1		2411.78	2411.78		
183	其他费	元	389.559	1	1		389.56	389.56		
184	人工	工日	91.707	140	140		12838.98	12838.98		
185	汽油	kg	256.727	6.769	6.769		1737.78	1737.78		
186	柴油	kg	652.806	5.923	5.923		3866.57	3866.57		
187	电	KW. h	11763.410	0.68	0.68		7999.12	7999.12		
	合计						3655825.29	3851345.70	195520.43	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
1	GJ4-3	多孔砖墙 墙厚(mm) 200内	m ³	288.38	532.16	184.7	342.55	4.91	153464.3	53263.79	98784.57	1415.95
2	GJ4-3 R*1.3	多孔砖墙 墙厚(mm) 200内 超过3.6m 人工*1.3	m ³	7.88	587.58	240.12	342.55	4.91	4630.13	1892.15	2699.29	38.69
3	GJ4-7	零星砌体	m ³	7.71	632.89	210.6	414.48	7.81	4879.58	1623.73	3195.64	60.22
4	GJ2-71	砖基础	m ³	5.27	905.06	309.5	576.16	19.4	4769.67	1631.07	3036.36	102.24
5	GJ6-96	热镀锌钢丝网抗裂砂浆 8mm	m ²	498.49	47.61	21.53	25.86	0.22	23733.11	10732.49	12890.95	109.67
6	GJ2-88 换	基础垫层 无筋混凝土 换为【商品混凝土C20(泵送)】	m ³	18.74	456.55	40.4	416.15		8555.75	757.1	7798.65	
7	GJ2-75 换	独立基础及桩承台 换为【商品混凝土C30(泵送)】	m ³	96.51	565.82	94.38	468.46	2.98	54607.29	9108.61	45211.07	287.6
8	GJ3-1	现浇混凝土 矩形柱 周长2.4以内	m ³	14.81	785.52	237.43	537.99	10.1	11633.55	3516.34	7967.63	149.58
9	GJ3-2	现浇混凝土 矩形柱 周长2.4以上	m ³	62.74	749.18	212.78	527.53	8.87	47003.55	13349.82	33097.23	556.5
10	GJ3-7	现浇混凝土 单梁、连续梁、框架梁	m ³	6.71	947.85	316.68	613.89	17.28	6360.07	2124.92	4119.2	115.95
11	GJ2-81	基础梁	m ³	36.13	482.07	35.88	444.99	1.2	17417.19	1296.34	16077.49	43.36
12	GJ3-13	现浇混凝土 有梁板	m ³	221.3	901.5	299.21	590.47	11.83	199501.95	66215.17	130671.01	2617.98
13	GJ3-3 换	现浇混凝土 构造柱 非泵送 人工*1.4 换为【商品混凝土 C25(非泵送)】	m ³	42.68	1086.58	561.72	514.16	10.7	46375.23	23974.21	21944.35	456.68
14	GJ3-8 R*1.4	现浇混凝土 圈(过)梁 换为【商品混凝土C25(非泵送)】 非泵送 人工*1.4	m ³	25.67	945.36	429.37	508.08	7.9	24267.39	11021.93	13042.41	202.79
15	GJ3-23	现浇混凝土 栏板	m ³	11.56	1018.44	384.38	616.49	17.57	11773.17	4443.43	7126.62	203.11
16	GJ3-24	现浇混凝土 天沟挑檐板	m ³	0.88	1484.67	531.02	934.32	19.33	1306.51	467.3	822.2	17.01
17	GJ3-20	现浇混凝土 直形楼梯	m ²	63.62	350.82	159.43	178.93	12.46	22319.17	10142.94	11383.53	792.71
18	GJ3-28	空调板	10m ³	0.15	24897.51	3280.21	21564.18	53.13	3734.63	492.03	3234.63	7.97
19	GJ3-33 换	压顶 非泵送 人工*1.4 换为【商品混凝土 C25(非泵送)】	m ³	7.65	1220.97	625.93	576.45	18.58	9340.42	4788.36	4409.84	142.14

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
20	GJ3-34	现浇混凝土小型构件	m ³	3.99	1280.56	724.78	543.68	12.11	5109.43	2891.87	2169.28	48.32
21	GJ3-29	雨篷	m ²	4.24	125.26	58.19	64.65	2.42	531.1	246.73	274.12	10.26
22	GJ3-30	散水	m ²	29.98	47.86	13.73	33.91	0.22	1434.84	411.63	1016.62	6.6
23	GJ3-31	坡道	m ²	1.12	51.27	13.73	37.32	0.22	57.42	15.38	41.8	0.25
24	GJ3-32	台阶	m ²	6.88	136.17	49.92	85.78	0.46	936.85	343.45	590.17	3.16
25	GJ2-83	基础垫层 灰土3:7	m ³	11.31	225.02	112.79	111.07	1.16	2544.98	1275.65	1256.2	13.12
26	GJ8-1	整体面层 干混砂浆楼地面 20mm厚	100m ²	0.08	2214.62	1013.22	1095.6	105.8	177.17	81.06	87.65	8.46
27	GJ8-14	块料面层 楼地面 石材	100m ²	0.11	17115.79	2364.18	14704.61	47	1882.74	260.06	1617.51	5.17
28	GJ3-35	现浇构件钢筋	t	89.92	4337.55	851.45	3437.19	48.91	390032.5	76562.38	309072.12	4397.99
29	GJ3-37	砌体、板缝钢筋	t	8.53	4741.73	1205.57	3453.61	82.55	40446.96	10283.51	29459.29	704.15
30	GJ3-38	预埋铁件	t	1.3	6601.32	1818.96	4417.39	364.98	8581.72	2364.65	5742.61	474.47
31	GJ5-24	爬式钢楼梯	t	0.17	9516.72	4301.08	4240.49	975.15	1617.84	731.18	720.88	165.78
32	GJ7-7	成品防火门 钢质	10m ²	1.03	5198.26	352.56	4840.5	5.2	5354.21	363.14	4985.72	5.36
33	GJ7-1	成品木门	10m ²	1.18	9654.12	404.04	9243.93	6.15	11391.86	476.77	10907.84	7.26
34	GJ7-3	成品金属门	10m ²	0.92	5122.74	257.4	4855.72	9.62	4712.92	236.81	4467.26	8.85
35	GJ7-26	成品金属窗	10m ²	10.37	5074.99	321.52	4731.5	21.97	52627.65	3334.16	49065.66	227.83
36	GJ7-27	成品百叶窗	10m ²	1.68	2117.79	184.08	1918.02	15.69	3557.89	309.25	3222.27	26.36
37	GJ8-53	水泥彩瓦屋面	m ²	191.28	50.45	10.45	37.78	2.22	9650.08	1998.88	7226.56	424.64
38	GJ6-40	刚性防水 细石混凝土 40mm厚	m ²	191.28	34.42	12.95	20.79	0.67	6583.86	2477.08	3976.71	128.16
39	GJ3-35	现浇构件钢筋	t	2.49	4337.55	851.45	3437.19	48.91	10800.5	2120.11	8558.6	121.79
40	GJ6-70	60厚石墨模塑聚苯板(SEPS, 033级), 燃烧性能等级B1级	m ²	191.28	38.74	4.68	34.06		7410.19	895.19	6515	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
41	GJ6-1	3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	258.23	45.34	5.62	39.73		11708.15	1451.25	10259.48	
42	GJ6-1	3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	258.23	45.34	5.62	39.73		11708.15	1451.25	10259.48	
43	GJ6-42	20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平	m ²	191.28	15.97	5.62	9.53	0.82	3054.74	1074.99	1822.9	156.85
44	GJ6-40 换	刚性防水 细石混凝土 40mm厚 实际厚度(mm):50	m ²	627.24	40.81	14.82	25.32	0.67	25597.66	9295.7	15881.72	420.25
45	GJ3-35	现浇构件钢筋	t	8.15	4337.55	851.45	3437.19	48.91	35351.03	6939.32	28013.1	398.62
46	GJ6-58	10厚厚低强度等级砂浆隔离层	m ²	627.24	9.28	4.37	4.46	0.45	5820.79	2741.04	2797.49	282.26
47	GJ6-1	3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	909.5	45.34	5.62	39.73		41236.73	5111.39	36134.44	
48	GJ6-42	20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平	m ²	627.24	15.97	5.62	9.53	0.82	10017.02	3525.09	5977.6	514.34
49	GJ6-54	找平层 陶粒混凝土	m ³	62.72	424.09	41.03	383.06		26598.92	2573.4	24025.52	
50	GJ6-70	60厚石墨模塑聚苯板(SEPS, 033级), 燃烧性能等级B1级	m ²	627.24	38.74	4.68	34.06		24299.28	2935.48	21363.79	
51	GJ6-1	3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	909.5	45.34	5.62	39.73		41236.73	5111.39	36134.44	
52	GJ6-1	3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	909.5	45.34	5.62	39.73		41236.73	5111.39	36134.44	
53	GJ6-33	2mm 厚非固化橡胶沥青防水涂料	m ²	909.5	50.98	5.93	38.32	6.73	46366.31	5393.34	34852.04	6120.94
54	GJ12-3	外墙 满批腻子 二遍	100m ²	11.53	1262.56	708.71	529.85	24	14557.32	8171.43	6109.17	276.72
55	GJ6-94 + GJ6-95	保温隔热墙面 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm 实际厚度(mm):6	m ²	1152.51	28.03	11.54	16.04	0.45	32304.86	13299.97	18486.26	518.63
56	GJ6-91	保温隔热墙面 挂耐碱网格布 一层	m ²	1152.51	5.36	3.74	1.62		6177.45	4310.39	1867.07	
57	GJ6-84	保温隔热墙面 岩棉板 耐碱网格布 双层 50厚	m ²	1152.51	87.51	27.46	59.83	0.22	100856.15	31647.92	68954.67	253.55
58	GJ6-52 + GJ6-53	找平层 聚合物防水砂浆 立面 10mm厚 实际厚度(mm):15	m ²	1152.51	29.26	15.91	12.68	0.67	33722.44	18336.43	14613.83	772.18

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
59	GJ6-52 换	找平层 聚合物防水砂浆 立面 10mm厚 实际厚度(mm):20	m ²	1152.51	35.37	17.63	16.85	0.89	40764.28	20318.75	19419.79	1025.73
60	GJ9-5	墙面界面剂	100m ²	11.53	124.2	78	46.2		1432.03	899.34	532.69	
61	GJ12-12	外墙真石漆	100m ²	11.53	6212.21	1374.36	4797.85	40	71626.78	15846.37	55319.21	461.2
62	GJ8-35	不锈钢栏杆 直线形竖条式	10m	12.67	1758.86	366.6	1297.19	95.07	22284.76	4644.82	16435.4	1204.54
63	SQDLF_001	成品滴水线条	m	191.16	2		2		382.32		382.32	
64	SQDLF_002	预留洞口(室内空调洞、屋面过水洞、卫生间排气孔等)及其他洞口封堵	项	1	1000		1000		1000		1000	
65	SHDLF_001	防水隔断	m ²	15.32	230		230		3523.6		3523.6	
66	GJ8-47	浴厕配件 镜面玻璃	10m ²	0.6	3726.36	624	3097.84	4.51	2235.82	374.4	1858.7	2.71
67	GJ8-48	浴厕配件 石材面洗漱台	10m ²	0.12	9499.52	2706.6	6709.18	83.74	1139.94	324.79	805.1	10.05
68	GJ8-50	浴厕配件 不锈钢扶手 残疾人坐便器	套	2	211.07	23.4	187.52	0.15	422.14	46.8	375.04	0.3
69	GJ8-49	浴厕配件 不锈钢扶手 残疾人台盆	套	2	216.71	23.4	193.01	0.3	433.42	46.8	386.02	0.6
70	GJ8-41	单独扶手 不锈钢扶手	10m	0.6	497.59	137.28	346.84	13.47	298.55	82.37	208.1	8.08
71	GJ14-5	多层建筑 混凝土结构 檐高20m以内	100m ²	11.81	4713.86	1173.43	3246.18	294.25	55670.69	13858.21	38337.39	3475.09
72	GJ3-35	现浇构件钢筋	t	0.49	4337.55	851.45	3437.19	48.91	2125.4	417.21	1684.22	23.97
73	GJ8-5	整体面层 细石混凝土楼地面 40mm厚	100m ²	12.85	3323.04	1357.2	1914.88	50.96	42701.06	17440.02	24606.21	654.84
74	GJ2-88 换	基础垫层 无筋混凝土 换为【商品混凝土 C25(泵送)】	m ³	151.6	467.33	40.4	426.93		70847.23	6124.64	64722.59	
75	GJ2-87	基础垫层 碎石	m ³	151.6	284.05	41.34	240.72	1.99	43061.98	6267.14	36493.15	301.68
76	GJ1-8	填土夯填 房心	1000m ³	0.25	6358.06	4286.57	71.64	1999.85	1589.52	1071.64	17.91	499.96
77	GJ8-33	楼梯面层 干混砂浆 20mm厚	100m ²	0.93	4837.09	3251.04	1436.66	149.39	4498.49	3023.47	1336.09	138.93
78	GJ8-28	地砖踢脚线	100m	0.18	1804.49	429	1368.49	7	324.81	77.22	246.33	1.26

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)

第 1 页 共 6 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
1	综合工日	工日	4223.726	140	156	16	591321.6	658901.22	67579.61	
2	其他材料费	元	13645.251	1	1		13645.25	13645.25		
3	型钢	t	0.085	3700	3700		314.5	314.5		
4	钢筋(综合)	t	9.083	3450	3371.68	-78.32	31335.66	30624.3	-711.36	
5	螺纹钢 HRB400	t	11.014	3500	3371.68	-128.32	38550.58	37137.2	-1413.37	
6	螺纹钢 HRB400	t	85.084	3500	3230.09	-269.91	297794.35	274829.3	-22965.05	
7	镀锌铁丝	kg	27.388	3.57	6.71	3.14	97.77	183.77	86	
8	镀锌铁丝	kg	299.546	3.57	6.71	3.14	1069.38	2009.95	940.57	
9	镀锌铁丝	kg	262.052	3.57	6.71	3.14	935.53	1758.37	822.84	
10	缆风绳	kg	3.661	3.7	3.7		13.55	13.55		
11	圆钢(综合)	t	0.051	3400	3318.58	-81.42	174.56	170.38	-4.18	
12	圆钢	t	6.972	3400	3318.58	-81.42	23706.33	23138.63	-567.7	
13	镀锌角钢	kg	25.200	2.25	2.982	0.732	56.7	75.15	18.45	
14	中厚钢板(综合)	t	0.047	3512	3512		165.98	165.98		
15	中厚钢板(综合)	kg	982.800	3.51	3.51		3449.63	3449.63		
16	塑料薄膜	m ²	280.580	0.2	0.2		56.12	56.12		
17	棉纱头	kg	0.128	6	6		0.77	0.77		
18	钢钉	kg	9.735	7.69	7.69		74.86	74.86		
19	花篮螺丝	套	2.362	25	25		59.05	59.05		
20	木螺钉	个	129.000	0.02	0.02		2.58	2.58		
21	六角螺栓	kg	0.296	5.81	5.81		1.72	1.72		
22	螺栓	个	20.000	0.32	0.32		6.4	6.4		
23	膨胀螺栓	套	10.320	0.65	0.65		6.71	6.71		
24	膨胀螺栓	套	9220.080	0.3	0.3		2766.02	2766.02		
25	塑料膨胀螺栓	个	3050.759	0.26	0.26		793.2	793.2		
26	不锈钢门吸	只	7.885	8	8		63.08	63.08		
27	不锈钢合页	个	15.770	10	10		157.7	157.7		
28	残疾人台盆不锈钢扶手	套	2.020	180	180		363.6	363.6		
29	残疾人坐便器不锈钢扶手	套	2.020	180	180		363.6	363.6		
30	不锈钢焊条	kg	20.565	38.46	38.46		790.94	790.94		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)

第 2 页 共 6 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
31	低合金钢焊条	kg	1.007	39.78	39.78		40.04	40.04		
32	低碳钢焊条	kg	5.131	6.84	6.84		35.09	35.09		
33	电焊条	kg	616.626	5.98	5.98		3687.42	3687.42		
34	砂轮片	片	0.058	4	4		0.23	0.23		
35	砂纸	张	1401.500	0.47	0.47		658.71	658.71		
36	石料切割锯片	片	0.087	39	39		3.41	3.41		
37	焊剂	kg	21.221	3.25	3.25		68.97	68.97		
38	合金钢钻头	个	88.743	11	11		976.18	976.18		
39	铁钉	kg	566.000	3.56	3.56		2014.96	2014.96		
40	耐碱玻璃纤维网格布	m ²	5534.353	1.41	1.41		7803.44	7803.44		
41	耐碱网格布(加强)	m ²	1325.387	3.5	3.5		4638.85	4638.85		
42	热镀锌钢网丝	m ²	573.264	6	6		3439.58	3439.58		
43	铁件	kg	3.800	4.19	4.19		15.92	15.92		
44	垫铁	kg	0.864	4.2	4.2		3.63	3.63		
45	零星卡具	kg	451.228	5.56	5.56		2508.83	2508.83		
46	镦粗直螺纹接头	个	927.639	7.48	7.48		6938.74	6938.74		
47	白水泥	kg	295.721	0.78	0.646	-0.134	230.66	191.04	-39.63	
48	石英砂(综合)	kg	2.856	0.34	0.206	-0.134	0.97	0.59	-0.38	
49	细砂	t	3.274	53	106.19	53.19	173.53	347.67	174.15	
50	中(粗)砂	t	25.166	87	106.19	19.19	2189.41	2672.34	482.93	
51	碎石	t	258.933	106.8	88.5	-18.3	27654.02	22915.55	-4738.47	
52	耐水腻子	kg	6611.369	0.8	1.33	0.53	5289.1	8793.12	3504.03	
53	石膏	kg	178.120	0.5	0.534	0.034	89.06	95.12	6.06	
54	外墙腻子	kg	1729.500	1.2	2.48	1.28	2075.4	4289.16	2213.76	
55	标准砖	百块	117.246	41.45	59.29	17.84	4859.85	6951.52	2091.67	
56	非承重煤矸石空心砖	百块	746.575	55	97.61	42.61	41061.64	72873.21	31811.57	
57	非承重煤矸石空心砖	百块	96.877	93.84	97.61	3.77	9090.94	9456.17	365.23	
58	水泥彩瓦(樱红)	块	1912.800	1.75	2.58	0.83	3347.4	4935.02	1587.62	
59	水泥彩瓦(樱红)	块	56.619	16.12	18.94	2.82	912.7	1072.36	159.67	
60	预制混凝土空调板	m ³	1.508	2665.26	2013.32	-651.94	4017.88	3035.08	-982.8	

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)

第 3 页 共 6 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
61	松木成材	m ³	0.937	1435.27	1435.27		1345.42	1345.42		
62	工程用材	m ³	0.237	2250	2250		532.44	532.44		
63	细木工板	m ²	6.300	38.46	40.71	2.25	242.3	256.47	14.18	
64	垫木	m ³	0.118	2350	2350		277.54	277.54		
65	竹笆	m ²	241.916	8.55	8.55		2068.38	2068.38		
66	镜面车边玻璃(成品)	m ²	6.180	90	160	70	556.2	988.8	432.6	
67	地砖	m ²	1.836	80	120	40	146.88	220.32	73.44	
68	石材	m ²	11.220	160	123.9	-36.1	1795.2	1390.16	-405.04	
69	大理石台面	m ²	2.112	200	336.3	136.3	422.4	710.27	287.87	
70	成品百叶窗	m ²	16.800	180	180		3024	3024		
71	成品木门	m ²	11.918	752.3	888.78	136.48	8965.91	10592.48	1626.57	
72	钢质防火门(成品)	m ²	10.300	446.59	482.3	35.71	4599.88	4967.69	367.81	
73	成品金属门	m ²	8.832	496	496		4380.67	4380.67		
74	成品金属窗	m ²	103.700	444	450	6	46042.8	46665	622.2	
75	成品纱窗	m ²	31.110	35	35		1088.85	1088.85		
76	不锈钢边框	m	28.800	15.5	15.5		446.4	446.4		
77	钢压条	kg	162.248	5	5		811.24	811.24		
78	保护面清漆二遍	kg	288.250	20	11.5	-8.5	5765	3314.88	-2450.13	
79	封闭底漆	kg	172.950	12	12		2075.4	2075.4		
80	聚合物乳液	kg	5310.766	2.5	2.5		13276.92	13276.92		
81	内墙乳胶漆底漆	kg	567.758	12	12		6813.09	6813.09		
82	乳胶漆面漆	kg	1111.024	14	14		15554.33	15554.33		
83	石英漆	kg	4585.366	10.16	10.16		46587.32	46587.32		
84	防火涂料	kg	2.220	21.37	13.27	-8.1	47.44	29.46	-17.98	
85	防锈漆	kg	0.083	5.62	9.73	4.11	0.47	0.81	0.34	
86	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	2364.700	14.16	14.16		33484.15	33484.15		
87	红丹防锈漆	kg	131.823	11.5	11.5		1515.97	1515.97		
88	环氧富锌底漆	kg	0.721	18.8	18.8		13.55	13.55		
89	SBS改性沥青卷材	m ²	4030.240	22	29.2	7.2	88665.29	117683.02	29017.73	
90	APP油膏	kg	305.308	8	8		2442.46	2442.46		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)

第 4 页 共 6 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
91	SBS封口油膏	kg	201.188	6.84	6.84		1376.12	1376.12		
92	防水粉	kg	47.304	1.45	1.45		68.59	68.59		
93	油膏	kg	33.341	1.9	1.9		63.35	63.35		
94	油漆溶剂油	kg	9.480	2.62	2.62		24.84	24.84		
95	色粉	kg	35.165	7.91	7.91		278.15	278.15		
96	APP及SBS基层处理剂	kg	1012.428	7.8	7.8		7896.93	7896.93		
97	石材养护液	kg	1.030	6.6	6.6		6.8	6.8		
98	防水剂	kg	1169.798	1.62	1.62		1895.07	1895.07		
99	界面剂	kg	345.900	1.54	1.54		532.69	532.69		
100	聚氨酯泡沫填充剂	支	1.327	28	28		37.17	37.17		
101	石油液化气	kg	162.248	3.98	3.98		645.75	645.75		
102	氩气	m ³	52.067	19.59	19.59		1019.99	1019.99		
103	氧气	m ³	57.200	3.63	3.63		207.64	207.64		
104	乙炔气	m ³	18.590	11.48	11.48		213.41	213.41		
105	108胶	kg	1173.981	2	2		2347.96	2347.96		
106	瓷砖专用粘结剂	kg	9.000	2.5	2.5		22.5	22.5		
107	玻璃胶	支	4.986	7.8	7.8		38.89	38.89		
108	石材专用粘结剂	kg	66.000	3.2	3.2		211.2	211.2		
109	云石胶	kg	0.360	7	7		2.52	2.52		
110	双面胶带	m	29.400	0.25	0.25		7.35	7.35		
111	岩棉板	m ³	61.083	535	477.88	-57.12	32679.42	29190.36	-3489.06	
112	60厚石墨模塑聚苯板	m ³	49.930	479.15	495.58	16.43	23923.83	24744.17	820.35	
113	钢管	kg	4600.349	4.43	4.43		20379.55	20379.55		
114	不锈钢管	kg	1157.790	11.5	11.5		13314.59	13314.59		
115	不锈钢弯头	个	38.390	24	24		921.36	921.36		
116	底座	个	1.653	5.13	5.13		8.48	8.48		
117	不锈钢法兰盖	个	152.040	4	4		608.16	608.16		
118	1.2厚专用美纹纸	m	4961.261	0.15	0.15		744.19	744.19		
119	立支撑杆件	套	0.450	150	150		67.5	67.5		
120	钢支撑	kg	12.836	3.5	3.5		44.93	44.93		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)

第 5 页 共 6 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
121	锯木屑	m ³	0.253	14.86	14.86		3.75	3.75		
122	电	kW·h	309.689	0.68	0.68		210.59	210.59		
123	水	m ³	539.037	7.96	7.96		4290.73	4290.73		
124	复合木模板	m ²	851.867	29.06	43.91	14.85	24755.27	37405.5	12650.23	
125	模板木材	m ³	0.669	1880.34	1880.34		1257.99	1257.99		
126	钢扣件	kg	930.002	5.7	5.7		5301.01	5301.01		
127	钢支撑及扣件	kg	1262.171	4.78	4.78		6033.18	6033.18		
128	梁卡具	kg	63.071	4.2	4.2		264.9	264.9		
129	木脚手板	m ³	3.023	1307.59	1307.59		3953.32	3953.32		
130	木支撑	m ³	3.552	1631.34	1631.34		5795.12	5795.12		
131	安全网	m ²	245.128	11.11	11.11		2723.38	2723.38		
132	界面砂浆	kg	1613.514	1.2	1.2		1936.22	1936.22		
133	聚合物粘结砂浆	kg	2701.116	1.1	1.1		2971.23	2971.23		
134	抗裂砂浆	kg	30749.176	1.2	1.2		36899.01	36899.01		
135	粘结砂浆	kg	6915.060	1.75	1.75		12101.36	12101.36		
136	细石混凝土	m ³	13.924	582.78	409.73	-173.05	8114.4	5704.92	-2409.48	
137	细石混凝土	m ³	25.090	582.78	420.35	-162.43	14621.72	10546.41	-4075.3	
138	陶粒混凝土(非泵送)	m ³	63.974	496.78	371.82	-124.96	31781.2	23786.96	-7994.24	
139	垫层	m ³	11.423	109.97	109.97		1256.2	1256.2		
140	成品滴水线条	m	191.160	2	2		382.32	382.32		
141	预留洞口(室内空调洞、屋面过水洞、卫生间排气孔等)及其他洞口封堵	项	1.000	1000	1000		1000	1000		
142	防水隔断	m ²	15.320	230	230		3523.6	3523.6		
143	商品混凝土	m ³	25.312	363.3	407.08	43.78	9196.01	10304.19	1108.18	
144	商品混凝土	m ³	1.273	339.05	382.43	43.38	431.54	486.76	55.21	
145	商品混凝土	m ³	153.874	389.11	417.7	28.59	59873.91	64273.17	4399.26	
146	商品混凝土	m ³	76.282	364.86	393.05	28.19	27832.35	29982.75	2150.4	
147	商品混凝土	m ³	474.462	403.82	429.2	25.38	191597.39	203639.24	12041.85	
148	预拌细石混凝土	m ³	51.914	534.27	407.08	-127.19	27736.09	21133.15	-6602.94	
149	干混抹灰砂浆	m ³	139.014	473.76	461.95	-11.81	65859.42	64217.66	-1641.76	

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目（一期） 单位工程名称: 2#厂房（手工作坊）

第 6 页 共 6 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价（元）			合 价（元）			说明	
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差		
150	干混砌筑砂浆	m ³	66.860	383.22	420.35	37.13	25622.12	28104.63	2482.51		
151	干混地面砂浆	m ³	23.461	470.63	441.59	-29.04	11041.6	10360.28	-681.32		
152	干混地面砂浆	m ³	14.631	512.11	456.64	-55.47	7492.89	6681.29	-811.6		
153	干混砂浆罐式搅拌机	台班	33.117	223	223		7385.08	7385.08			
154	抛光机	台班	7.032	27.33	27.33		192.18	192.18			
155	其他机械费	元	3785.069	1	1		3785.07	3785.07			
156	喷涂机	台班	80.946	75.61	75.61		6120.29	6120.29			
157	折旧费	元	1746.669	1	1		1746.67	1746.67			
158	检修费	元	458.030	1	1		458.03	458.03			
159	维护费	元	1470.530	1	1		1470.53	1470.53			
160	安拆费及场外运费	元	1333.440	1	1		1333.44	1333.44			
161	其他费	元	220.769	1	1		220.77	220.77			
162	人工	工日	51.505	140	140		7210.7	7210.7			
163	汽油	kg	138.736	6.769	6.769		939.1	939.1			
164	柴油	kg	381.206	5.923	5.923		2257.88	2257.88			
165	电	KW. h	6454.065	0.68	0.68		4388.76	4388.76			
合计								2177909.43	2295902.50	117993.1	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
1	GJ4-3	多孔砖墙 墙厚(mm) 200内	m ³	297.03	532.16	184.7	342.55	4.91	158067.48	54861.44	101747.63	1458.42
2	GJ4-3 R*1.3	多孔砖墙 墙厚(mm) 200内 超过3.6m 人工*1.3	m ³	8.12	587.58	240.12	342.55	4.91	4771.15	1949.77	2781.51	39.87
3	GJ4-7	零星砌体	m ³	7.94	632.89	210.6	414.48	7.81	5025.15	1672.16	3290.97	62.01
4	GJ2-71	砖基础	m ³	5.43	905.06	309.5	576.16	19.4	4914.48	1680.59	3128.55	105.34
5	GJ6-96	热镀锌钢丝网抗裂砂浆 8mm	m ²	513.44	47.61	21.53	25.86	0.22	24444.88	11054.36	13277.56	112.96
6	GJ2-88 换	基础垫层 无筋混凝土 换为【商品混凝土C20(泵送)】	m ³	19.3	456.55	40.4	416.15		8811.42	779.72	8031.7	
7	GJ2-75 换	独立基础及桩承台 换为【商品混凝土C30(泵送)】	m ³	99.41	565.82	94.38	468.46	2.98	56248.17	9382.32	46569.61	296.24
8	GJ3-1	现浇混凝土 矩形柱 周长2.4以内	m ³	25.26	785.52	237.43	537.99	10.1	19842.24	5997.48	13589.63	255.13
9	GJ3-2	现浇混凝土 矩形柱 周长2.4以上	m ³	84.63	749.18	212.78	527.53	8.87	63403.1	18007.57	44644.86	750.67
10	GJ3-7	现浇混凝土 单梁、连续梁、框架梁	m ³	6.92	947.85	316.68	613.89	17.28	6559.12	2191.43	4248.12	119.58
11	GJ2-81	基础梁	m ³	47.22	482.07	35.88	444.99	1.2	22763.35	1694.25	21012.43	56.66
12	GJ3-13	现浇混凝土 有梁板	m ³	257.94	901.5	299.21	590.47	11.83	232532.91	77178.23	152305.83	3051.43
13	GJ3-3 换	现浇混凝土 构造柱 非泵送 人工*1.4 换为【商品混凝土 C25(非泵送)】	m ³	43.96	1086.58	561.72	514.16	10.7	47766.06	24693.21	22602.47	470.37
14	GJ3-8 R*1.4	现浇混凝土 圈(过)梁 换为【商品混凝土C25(非泵送)】 非泵送 人工*1.4	m ³	26.44	945.36	429.37	508.08	7.9	24995.32	11352.54	13433.64	208.88
15	GJ3-23	现浇混凝土 栏板	m ³	11.9	1018.44	384.38	616.49	17.57	12119.44	4574.12	7336.23	209.08
16	GJ3-24	现浇混凝土 天沟挑檐板	m ³	0.91	1484.67	531.02	934.32	19.33	1351.05	483.23	850.23	17.59
17	GJ3-20	现浇混凝土 直形楼梯	m ²	65.53	350.82	159.43	178.93	12.46	22989.23	10447.45	11725.28	816.5
18	GJ3-28	空调板	10m ³	0.16	24897.51	3280.21	21564.18	53.13	3983.6	524.83	3450.27	8.5
19	GJ3-33 换	压顶 非泵送 人工*1.4 换为【商品混凝土 C25(非泵送)】	m ³	15.88	1220.97	625.93	576.45	18.58	19389	9939.77	9154.03	295.05

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
20	GJ3-34	现浇混凝土小型构件	m ³	4.11	1280.56	724.78	543.68	12.11	5263.1	2978.85	2234.52	49.77
21	GJ3-29	雨篷	m ²	4.37	125.26	58.19	64.65	2.42	547.39	254.29	282.52	10.58
22	GJ3-30	散水	m ²	30.88	47.86	13.73	33.91	0.22	1477.92	423.98	1047.14	6.79
23	GJ3-31	坡道	m ²	1.16	51.27	13.73	37.32	0.22	59.47	15.93	43.29	0.26
24	GJ3-32	台阶	m ²	7.08	136.17	49.92	85.78	0.46	964.08	353.43	607.32	3.26
25	GJ2-83	基础垫层 灰土3:7	m ³	11.65	225.02	112.79	111.07	1.16	2621.48	1314	1293.97	13.51
26	GJ8-1	整体面层 干混砂浆楼地面 20mm厚	100m ²	0.08	2214.62	1013.22	1095.6	105.8	177.17	81.06	87.65	8.46
27	GJ8-14	块料面层 楼地面 石材	100m ²	0.12	17115.79	2364.18	14704.61	47	2053.89	283.7	1764.55	5.64
28	GJ3-35	现浇构件钢筋	t	92.61	4337.55	851.45	3437.19	48.91	401700.51	78852.78	318318.17	4529.56
29	GJ3-37	砌体、板缝钢筋	t	8.78	4741.73	1205.57	3453.61	82.55	41632.39	10584.9	30322.7	724.79
30	GJ3-38	预埋铁件	t	1.34	6601.32	1818.96	4417.39	364.98	8845.77	2437.41	5919.3	489.07
31	GJ5-24	爬式钢楼梯	t	0.17	9516.72	4301.08	4240.49	975.15	1617.84	731.18	720.88	165.78
32	GJ7-7	成品防火门 钢质	10m ²	1.06	5198.26	352.56	4840.5	5.2	5510.16	373.71	5130.93	5.51
33	GJ7-1	成品木门	10m ²	1.21	9654.12	404.04	9243.93	6.15	11681.49	488.89	11185.16	7.44
34	GJ7-3	成品金属门	10m ²	0.95	5122.74	257.4	4855.72	9.62	4866.6	244.53	4612.93	9.14
35	GJ7-26	成品金属窗	10m ²	10.68	5074.99	321.52	4731.5	21.97	54200.89	3433.83	50532.42	234.64
36	GJ7-27	成品百叶窗	10m ²	1.73	2117.79	184.08	1918.02	15.69	3663.78	318.46	3318.17	27.14
37	GJ8-53	水泥彩瓦屋面	m ²	720.95	50.45	10.45	37.78	2.22	36371.93	7533.93	27237.49	1600.51
38	GJ6-40	刚性防水 细石混凝土 40mm厚	m ²	720.95	34.42	12.95	20.79	0.67	24815.1	9336.3	14988.55	483.04
39	GJ3-35	现浇构件钢筋	t	9.37	4337.55	851.45	3437.19	48.91	40642.84	7978.09	32206.47	458.29
40	GJ6-70	60厚石墨模塑聚苯板(SEPS, 033级), 燃烧性能等级B1级	m ²	720.95	38.74	4.68	34.06		27929.6	3374.05	24555.56	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
41	GJ6-1	3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	1045.38	45.34	5.62	39.73		47397.53	5875.04	41532.95	
42	GJ6-1	3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	1045.38	45.34	5.62	39.73		47397.53	5875.04	41532.95	
43	GJ6-42	20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平	m ²	720.95	15.97	5.62	9.53	0.82	11513.57	4051.74	6870.65	591.18
44	GJ6-40 换	刚性防水 细石混凝土 40mm厚 实际厚度(mm):50	m ²	122.29	40.81	14.82	25.32	0.67	4990.65	1812.34	3096.38	81.93
45	GJ3-35	现浇构件钢筋	t	1.59	4337.55	851.45	3437.19	48.91	6896.7	1353.81	5465.13	77.77
46	GJ6-58	10mm厚低强度等级砂浆隔离层	m ²	122.29	9.28	4.37	4.46	0.45	1134.85	534.41	545.41	55.03
47	GJ6-1	3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	177.32	45.34	5.62	39.73		8039.69	996.54	7044.92	
48	GJ6-42	20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平	m ²	122.29	15.97	5.62	9.53	0.82	1952.97	687.27	1165.42	100.28
49	GJ6-54	找平层 陶粒混凝土	m ³	24.46	424.09	41.03	383.06		10373.24	1003.59	9369.65	
50	GJ6-70	60厚石墨模塑聚苯板(SEPS, 033级), 燃烧性能等级B1级	m ²	122.29	38.74	4.68	34.06		4737.51	572.32	4165.2	
51	GJ6-1	3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	177.32	45.34	5.62	39.73		8039.69	996.54	7044.92	
52	GJ6-1	3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	177.32	45.34	5.62	39.73		8039.69	996.54	7044.92	
53	GJ6-33	2mm 厚非固化橡胶沥青防水涂料	m ²	177.32	50.98	5.93	38.32	6.73	9039.77	1051.51	6794.9	1193.36
54	GJ12-3	外墙 满批腻子 二遍	100m ²	11.87	1262.56	708.71	529.85	24	14986.59	8412.39	6289.32	284.88
55	GJ6-94 + GJ6-95	保温隔热墙面 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm 实际厚度(mm):6	m ²	1187.08	28.03	11.54	16.04	0.45	33273.85	13698.9	19040.76	534.19
56	GJ6-91	保温隔热墙面 挂耐碱网格布 一层	m ²	1187.08	5.36	3.74	1.62		6362.75	4439.68	1923.07	
57	GJ6-84	保温隔热墙面 岩棉板 耐碱网格布 双层 50厚	m ²	1187.08	87.51	27.46	59.83	0.22	103881.37	32597.22	71023	261.16
58	GJ6-52 + GJ6-53	找平层 聚合物防水砂浆 立面 10mm厚 实际厚度(mm):15	m ²	1187.08	29.26	15.91	12.68	0.67	34733.96	18886.44	15052.17	795.34

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
59	GJ6-52 换	找平层 聚合物防水砂浆 立面 10mm厚 实际厚度(mm):20	m ²	1187.08	35.37	17.63	16.85	0.89	41987.02	20928.22	20002.3	1056.5
60	GJ9-5	墙面界面剂	100m ²	11.87	124.2	78	46.2		1474.25	925.86	548.39	
61	GJ12-12	外墙真石漆	100m ²	11.87	6212.21	1374.36	4797.85	40	73738.93	16313.65	56950.48	474.8
62	GJ8-35	不锈钢栏杆 直线形竖条式	10m	13.05	1758.86	366.6	1297.19	95.07	22953.12	4784.13	16928.33	1240.66
63	SQDLF_001	成品滴水线条	m	196.89	2		2		393.78		393.78	
64	SQDLF_002	预留洞口(室内空调洞、屋面过水洞、卫生间排气孔等)及其他洞口封堵	项	1	1000		1000		1000		1000	
65	SHDLF_001	防水隔断	m ²	15.78	230		230		3629.4		3629.4	
66	GJ8-47	浴厕配件 镜面玻璃	10m ²	0.62	3726.36	624	3097.84	4.51	2310.34	386.88	1920.66	2.8
67	GJ8-48	浴厕配件 石材面洗漱台	10m ²	0.12	9499.52	2706.6	6709.18	83.74	1139.94	324.79	805.1	10.05
68	GJ8-50	浴厕配件 不锈钢扶手 残疾人坐便器	套	2	211.07	23.4	187.52	0.15	422.14	46.8	375.04	0.3
69	GJ8-49	浴厕配件 不锈钢扶手 残疾人台盆	套	2	216.71	23.4	193.01	0.3	433.42	46.8	386.02	0.6
70	GJ8-41	单独扶手 不锈钢扶手	10m	0.62	497.59	137.28	346.84	13.47	308.51	85.11	215.04	8.35
71	GJ14-5	多层建筑 混凝土结构 檐高20m以内	100m ²	12.16	4713.86	1173.43	3246.18	294.25	57320.54	14268.91	39473.55	3578.08
72	GJ3-35	现浇构件钢筋	t	0.5	4337.55	851.45	3437.19	48.91	2168.78	425.73	1718.6	24.46
73	GJ8-5	整体面层 细石混凝土楼地面 40mm厚	100m ²	13.24	3323.04	1357.2	1914.88	50.96	43997.05	17969.33	25353.01	674.71
74	GJ2-88 换	基础垫层 无筋混凝土 换为【商品混凝土 C25(泵送)】	m ³	156.14	467.33	40.4	426.93		72968.91	6308.06	66660.85	
75	GJ2-87	基础垫层 碎石	m ³	156.14	284.05	41.34	240.72	1.99	44351.57	6454.83	37586.02	310.72
76	GJ1-8	填土夯填 房心	1000m ³	0.26	6358.06	4286.57	71.64	1999.85	1653.1	1114.51	18.63	519.96
77	GJ8-33	楼梯面层 干混砂浆 20mm厚	100m ²	0.96	4837.09	3251.04	1436.66	149.39	4643.61	3121	1379.19	143.41
78	GJ8-28	地砖踢脚线	100m	0.19	1804.49	429	1368.49	7	342.85	81.51	260.01	1.33

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)

第 1 页 共 6 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
1	综合工日	工日	4433.614	140	156	16	620706.02	691643.86	70937.83	
2	其他材料费	元	14934.514	1	1		14934.51	14934.51		
3	型钢	t	0.085	3700	3700		314.5	314.5		
4	钢筋(综合)	t	9.350	3450	3371.68	-78.32	32255.98	31523.72	-732.26	
5	螺纹钢 HRB400	t	11.344	3500	3371.68	-128.32	39702.71	38247.09	-1455.61	
6	螺纹钢 HRB400	t	87.627	3500	3230.09	-269.91	306694.29	283042.9	-23651.39	
7	镀锌铁丝	kg	29.835	3.57	6.71	3.14	106.51	200.19	93.68	
8	镀锌铁丝	kg	308.488	3.57	6.71	3.14	1101.3	2069.95	968.65	
9	镀锌铁丝	kg	269.818	3.57	6.71	3.14	963.25	1810.48	847.23	
10	缆风绳	kg	3.770	3.7	3.7		13.95	13.95		
11	圆钢(综合)	t	0.051	3400	3318.58	-81.42	174.56	170.38	-4.18	
12	圆钢	t	7.181	3400	3318.58	-81.42	24414.82	23830.16	-584.66	
13	镀锌角钢	kg	25.200	2.25	2.982	0.732	56.7	75.15	18.45	
14	中厚钢板(综合)	t	0.047	3512	3512		165.98	165.98		
15	中厚钢板(综合)	kg	1013.040	3.51	3.51		3555.77	3555.77		
16	塑料薄膜	m ²	315.895	0.2	0.2		63.18	63.18		
17	棉纱头	kg	0.139	6	6		0.83	0.83		
18	钢钉	kg	7.868	7.69	7.69		60.51	60.51		
19	花篮螺丝	套	2.432	25	25		60.8	60.8		
20	木螺钉	个	133.300	0.02	0.02		2.67	2.67		
21	六角螺栓	kg	0.296	5.81	5.81		1.72	1.72		
22	螺栓	个	20.000	0.32	0.32		6.4	6.4		
23	膨胀螺栓	套	10.320	0.65	0.65		6.71	6.71		
24	膨胀螺栓	套	9496.640	0.3	0.3		2848.99	2848.99		
25	塑料膨胀螺栓	个	3142.253	0.26	0.26		816.99	816.99		
26	不锈钢门吸	只	8.085	8	8		64.68	64.68		
27	不锈钢合页	个	16.170	10	10		161.7	161.7		
28	残疾人台盆不锈钢扶手	套	2.020	180	180		363.6	363.6		
29	残疾人坐便器不锈钢扶手	套	2.020	180	180		363.6	363.6		
30	不锈钢焊条	kg	21.174	38.46	38.46		814.33	814.33		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)

第 2 页 共 6 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
31	低合金钢焊条	kg	1.074	39.78	39.78		42.71	42.71		
32	低碳钢焊条	kg	5.131	6.84	6.84		35.09	35.09		
33	电焊条	kg	635.103	5.98	5.98		3797.92	3797.92		
34	砂轮片	片	0.058	4	4		0.23	0.23		
35	砂纸	张	1443.250	0.47	0.47		678.33	678.33		
36	石料切割锯片	片	0.092	39	39		3.57	3.57		
37	焊剂	kg	21.855	3.25	3.25		71.03	71.03		
38	合金钢钻头	个	91.405	11	11		1005.46	1005.46		
39	铁钉	kg	632.431	3.56	3.56		2251.45	2251.45		
40	耐碱玻璃纤维网格布	m ²	5700.358	1.41	1.41		8037.51	8037.51		
41	耐碱网格布(加强)	m ²	1365.142	3.5	3.5		4778	4778		
42	热镀锌钢网丝	m ²	590.456	6	6		3542.74	3542.74		
43	铁件	kg	3.800	4.19	4.19		15.92	15.92		
44	垫铁	kg	0.922	4.2	4.2		3.87	3.87		
45	零星卡具	kg	554.579	5.56	5.56		3083.46	3083.46		
46	镢粗直螺纹接头	个	955.363	7.48	7.48		7146.11	7146.11		
47	白水泥	kg	1107.402	0.78	0.646	-0.134	863.77	715.38	-148.39	
48	石英砂(综合)	kg	2.856	0.34	0.206	-0.134	0.97	0.59	-0.38	
49	细砂	t	3.373	53	106.19	53.19	178.77	358.17	179.41	
50	中(粗)砂	t	25.919	87	106.19	19.19	2254.97	2752.36	497.39	
51	碎石	t	266.687	106.8	88.5	-18.3	28482.18	23601.81	-4880.37	
52	耐水腻子	kg	6808.834	0.8	1.33	0.53	5447.07	9055.75	3608.68	
53	石膏	kg	183.440	0.5	0.534	0.034	91.72	97.96	6.24	
54	外墙腻子	kg	1780.500	1.2	2.48	1.28	2136.6	4415.64	2279.04	
55	标准砖	百块	120.767	41.45	59.29	17.84	5005.78	7160.26	2154.48	
56	非承重煤矸石空心砖	百块	768.978	55	97.61	42.61	42293.79	75059.94	32766.15	
57	非承重煤矸石空心砖	百块	99.784	93.84	97.61	3.77	9363.74	9739.92	376.19	
58	水泥彩瓦(樱红)	块	7209.500	1.75	2.58	0.83	12616.63	18600.51	5983.89	
59	水泥彩瓦(樱红)	块	213.401	16.12	18.94	2.82	3440.03	4041.82	601.79	
60	预制混凝土空调板	m ³	1.608	2665.26	2013.32	-651.94	4285.74	3237.42	-1048.32	

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)

第 3 页 共 6 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
61	松木成材	m ³	0.966	1435.27	1435.27		1385.9	1385.9		
62	工程用材	m ³	0.244	2250	2250		548.64	548.64		
63	细木工板	m ²	6.510	38.46	40.71	2.25	250.37	265.02	14.65	
64	垫木	m ³	0.122	2350	2350		285.76	285.76		
65	竹笆	m ²	249.085	8.55	8.55		2129.68	2129.68		
66	镜面车边玻璃(成品)	m ²	6.386	90	160	70	574.74	1021.76	447.02	
67	地砖	m ²	1.938	80	120	40	155.04	232.56	77.52	
68	石材	m ²	12.240	160	123.9	-36.1	1958.4	1516.54	-441.86	
69	大理石台面	m ²	2.112	200	336.3	136.3	422.4	710.27	287.87	
70	成品百叶窗	m ²	17.300	180	180		3114	3114		
71	成品木门	m ²	12.221	752.3	888.78	136.48	9193.86	10861.78	1667.92	
72	钢质防火门(成品)	m ²	10.600	446.59	482.3	35.71	4733.85	5112.38	378.53	
73	成品金属门	m ²	9.120	496	496		4523.52	4523.52		
74	成品金属窗	m ²	106.800	444	450	6	47419.2	48060	640.8	
75	成品纱窗	m ²	32.040	35	35		1121.4	1121.4		
76	不锈钢边框	m	29.760	15.5	15.5		461.28	461.28		
77	钢压条	kg	131.136	5	5		655.68	655.68		
78	保护面清漆二遍	kg	296.750	20	11.5	-8.5	5935	3412.63	-2522.38	
79	封闭底漆	kg	178.050	12	12		2136.6	2136.6		
80	聚合物乳液	kg	5470.065	2.5	2.5		13675.16	13675.16		
81	内墙乳胶漆底漆	kg	584.715	12	12		7016.58	7016.58		
82	乳胶漆面漆	kg	1144.207	14	14		16018.9	16018.9		
83	石英漆	kg	4720.580	10.16	10.16		47961.1	47961.1		
84	防火涂料	kg	2.294	21.37	13.27	-8.1	49.02	30.44	-18.58	
85	防锈漆	kg	0.083	5.62	9.73	4.11	0.47	0.81	0.34	
86	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	461.032	14.16	14.16		6528.21	6528.21		
87	红丹防锈漆	kg	135.730	11.5	11.5		1560.89	1560.89		
88	环氧富锌底漆	kg	0.721	18.8	18.8		13.55	13.55		
89	SBS改性沥青卷材	m ²	3257.418	22	29.2	7.2	71663.2	95116.61	23453.41	
90	APP油膏	kg	314.529	8	8		2516.23	2516.23		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)

第 4 页 共 6 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
91	SBS封口油膏	kg	162.609	6.84	6.84		1112.24	1112.24		
92	防水粉	kg	48.740	1.45	1.45		70.67	70.67		
93	油膏	kg	34.344	1.9	1.9		65.25	65.25		
94	油漆溶剂油	kg	9.761	2.62	2.62		25.57	25.57		
95	色粉	kg	132.539	7.91	7.91		1048.39	1048.39		
96	APP及SBS基层处理剂	kg	818.289	7.8	7.8		6382.65	6382.65		
97	石材养护液	kg	1.123	6.6	6.6		7.41	7.41		
98	防水剂	kg	1204.886	1.62	1.62		1951.92	1951.92		
99	界面剂	kg	356.100	1.54	1.54		548.39	548.39		
100	聚氨酯泡沫填充剂	支	1.361	28	28		38.12	38.12		
101	石油液化气	kg	131.136	3.98	3.98		521.92	521.92		
102	氩气	m ³	53.629	19.59	19.59		1050.59	1050.59		
103	氧气	m ³	58.960	3.63	3.63		214.02	214.02		
104	乙炔气	m ³	19.162	11.48	11.48		219.98	219.98		
105	108胶	kg	1208.768	2	2		2417.54	2417.54		
106	瓷砖专用粘结剂	kg	9.500	2.5	2.5		23.75	23.75		
107	玻璃胶	支	5.118	7.8	7.8		39.92	39.92		
108	石材专用粘结剂	kg	72.000	3.2	3.2		230.4	230.4		
109	云石胶	kg	0.360	7	7		2.52	2.52		
110	双面胶带	m	30.380	0.25	0.25		7.6	7.6		
111	岩棉板	m ³	62.915	535	477.88	-57.12	33659.65	30065.93	-3593.72	
112	60厚石墨模塑聚苯板	m ³	51.438	479.15	495.58	16.43	24646.35	25491.47	845.12	
113	钢管	kg	4736.685	4.43	4.43		20983.51	20983.51		
114	不锈钢管	kg	1192.573	11.5	11.5		13714.59	13714.59		
115	不锈钢弯头	个	39.542	24	24		949	949		
116	底座	个	1.702	5.13	5.13		8.73	8.73		
117	不锈钢法兰盖	个	156.600	4	4		626.4	626.4		
118	1.2厚专用美纹纸	m	5107.078	0.15	0.15		766.06	766.06		
119	立支撑杆件	套	0.480	150	150		72	72		
120	钢支撑	kg	13.222	3.5	3.5		46.28	46.28		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)

第 5 页 共 6 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
121	锯木屑	m ³	0.264	14.86	14.86		3.93	3.93		
122	电	kW·h	345.656	0.68	0.68		235.05	235.05		
123	水	m ³	597.633	7.96	7.96		4757.16	4757.16		
124	复合木模板	m ²	997.069	29.06	43.91	14.85	28974.82	43781.29	14806.47	
125	模板木材	m ³	0.689	1880.34	1880.34		1296.16	1296.16		
126	钢扣件	kg	957.564	5.7	5.7		5458.11	5458.11		
127	钢支撑及扣件	kg	1510.506	4.78	4.78		7220.22	7220.22		
128	梁卡具	kg	73.513	4.2	4.2		308.75	308.75		
129	木脚手板	m ³	3.113	1307.59	1307.59		4070.48	4070.48		
130	木支撑	m ³	4.119	1631.34	1631.34		6720.26	6720.26		
131	安全网	m ²	252.393	11.11	11.11		2804.09	2804.09		
132	界面砂浆	kg	1661.912	1.2	1.2		1994.29	1994.29		
133	聚合物粘结砂浆	kg	2782.692	1.1	1.1		3060.96	3060.96		
134	抗裂砂浆	kg	31671.037	1.2	1.2		38005.24	38005.24		
135	粘结砂浆	kg	7122.480	1.75	1.75		12464.34	12464.34		
136	细石混凝土	m ³	30.061	582.78	409.73	-173.05	17518.89	12316.85	-5202.04	
137	细石混凝土	m ³	4.892	582.78	420.35	-162.43	2850.73	2056.18	-794.54	
138	陶粒混凝土(非泵送)	m ³	24.949	496.78	371.82	-124.96	12394.26	9276.61	-3117.65	
139	垫层	m ³	11.767	109.97	109.97		1293.96	1293.96		
140	成品滴水线条	m	196.890	2	2		393.78	393.78		
141	预留洞口(室内空调洞、屋面过水洞、卫生间排气孔等)及其他洞口封堵	项	1.000	1000	1000		1000	1000		
142	防水隔断	m ²	15.780	230	230		3629.4	3629.4		
143	商品混凝土	m ³	26.070	363.3	407.08	43.78	9471.4	10612.76	1141.36	
144	商品混凝土	m ³	1.310	339.05	382.43	43.38	444.09	500.91	56.82	
145	商品混凝土	m ³	158.482	389.11	417.7	28.59	61666.97	66197.97	4531	
146	商品混凝土	m ³	86.731	364.86	393.05	28.19	31644.59	34089.53	2444.94	
147	商品混凝土	m ³	559.258	403.82	429.2	25.38	225839.53	240033.49	14193.97	
148	预拌细石混凝土	m ³	53.490	534.27	407.08	-127.19	28577.89	21774.55	-6803.34	
149	干混抹灰砂浆	m ³	143.172	473.76	461.95	-11.81	67829.39	66138.53	-1690.87	

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
1	综合工日	工日	401.889	140	156	16	56264.42	62694.64	6430.22	
2	镀锌铁丝	kg	15.300	3.57	6.71	3.14	54.62	102.66	48.04	
3	橡胶板	m ²	0.796	6.5	6.5		5.17	5.17		
4	草袋	m ²	16.280	2.2	2.2		35.82	35.82		
5	枕木	m ³	0.164	1230.77	1230.77		201.85	201.85		
6	水	m ³	140.250	7.96	7.96		1116.39	1116.39		
7	购土	m ³	2000.000	30	30		60000	60000		
8	回程费占以上费用	元	1955.758	1	1		1955.76	1955.76		
9	履带式挖掘机	台班	0.510	1464.72	1464.72		747.01	747.01		
10	履带式推土机	台班	0.510	1806.11	1806.11		921.12	921.12		
11	折旧费	元	29616.168	1	1		29616.17	29616.17		
12	检修费	元	7818.368	1	1		7818.37	7818.37		
13	维护费	元	21096.352	1	1		21096.35	21096.35		
14	安拆费及场外运费	元	927.960	1	1		927.96	927.96		
15	其他费	元	1813.340	1	1		1813.34	1813.34		
16	人工	工日	384.915	140	140		53888.11	53888.11		
17	汽油	kg	78.757	6.769	6.769		533.11	533.11		
18	柴油	kg	9670.037	5.923	5.923		57275.63	57275.63		
19	电	KW.h	2191.200	0.68	0.68		1490.02	1490.02		
	合计						295761.22	302239.48	6478.26	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
1	借GS2-3-5	机械摊铺 细粒式沥青混凝土面层 厚4cm	100m ²	47.89	3780.76	26.36	3659.04	95.36	181060.6	1262.38	175231.43	4566.79
2	借GS2-3-15	粘层 喷洒乳化沥青 用量0.5kg/m ²	100m ²	50.28	163.38	11.86	112.35	39.17	8214.75	596.32	5648.96	1969.47
3	借GS2-3-3 换	机械摊铺 中粒式沥青混凝土面层 厚5cm 实际厚度(cm):6	100m ²	50.28	5548.65	39.62	5368.5	140.53	278986.12	1992.09	269928.18	7065.85
4	借GS2-3-14	透层 喷洒乳化沥青 用量1.0kg/m ²	100m ²	50.28	289.09	21.84	228.08	39.17	14535.45	1098.12	11467.86	1969.47
5	借GS2-3-16	层铺法封层 乳化沥青 油量1.0kg/m ²	100m ²	50.28	389.56	92.04	265.17	32.35	19587.08	4627.77	13332.75	1626.56
6	借GS2-2-15 换	厂拌摊铺机摊铺 水泥稳定碎石基层 厚15cm 实际厚度(cm):20	100m ²	50.28	4661.09	36.35	4330.62	294.12	234359.61	1827.68	217743.57	14788.35
7	借GS2-2-5 换	级配碎石底层 人机配合铺装 厚15cm 实际厚度(cm):20	100m ²	55.44	3955.09	69.26	3641.94	243.89	219270.19	3839.77	201909.15	13521.26
8	借GS2-2-1	路床(槽)碾压整形	100m ²	55.44	159.18	13.73		145.45	8824.94	761.19		8063.75
9	借GS2-2-5 换	级配碎石底层 人机配合铺装 厚15cm 实际厚度(cm):20	100m ²	33.26	3955.09	69.26	3641.94	243.89	131546.29	2303.59	121130.92	8111.78
10	借GS2-2-1	路床(槽)碾压整形	100m ²	0.18	159.18	13.73		145.45	28.65	2.47		26.18
11	借GS2-4-10	安砌 侧缘石	100m	7.39	12614.25	1742.05	10872.21		93219.31	12873.75	80345.63	
12	借GS2-6-16	标线 热熔漆	10m ²	5.44	418.19	48.83	318.31	51.05	2274.95	265.64	1731.61	277.71
13	SQDLF_001	涵洞	m	76	1700		1700		129200		129200	
14	借GS7-1-7	场外运费 履带式推土机	台次	1	4473.92	936	151.12	3386.8	4473.92	936	151.12	3386.8
15	借GS7-1-9	场外运费 压路机	台次	1	3240.82	780	125.92	2334.9	3240.82	780	125.92	2334.9
16	借GS7-1-11	场外运费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	5321.76	1248	160.08	3913.68	5321.76	1248	160.08	3913.68
		本页小计							1334144.44			

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外道路

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
1	综合工日	工日	220.610	140	156	16	30885.35	34415.11	3529.75	
2	其他材料费占材料费	元	4249.775	1	1		4249.78	4249.78		
3	镀锌铁丝	kg	12.000	3.57	6.71	3.14	42.84	80.52	37.68	
4	橡胶板	m ²	0.780	6.5	6.5		5.07	5.07		
5	草袋	m ²	25.520	2.2	2.2		56.14	56.14		
6	水泥	kg	2597.437	0.29	0.29		753.26	753.26		
7	中(粗)砂	t	9.695	87	106.19	19.19	843.5	1029.55	186.05	
8	碎石	t	3628.274	106.8	88.5	-18.3	387499.61	321102.2	-66397.41	
9	5%水泥稳定碎石	m ³	1020.684	287	212.39	-74.61	292936.31	216783.07	-76153.23	
10	石屑	m ³	35.900	58.25	58.25		2091.17	2091.17		
11	枕木	m ³	0.240	1230.77	1230.77		295.38	295.38		
12	底漆	kg	9.248	11.11	11.11		102.75	102.75		
13	热熔型路面标线涂料	kg	265.108	5.97	5.97		1582.69	1582.69		
14	乳化沥青	t	12.821	2192	2192		28104.51	28104.51		
15	柴油	t	0.541	5920	5920		3203.49	3203.49		
16	煤	t	0.201	650	650		130.73	130.73		
17	木柴	kg	211.176	0.18	0.18		38.01	38.01		
18	水	m ³	131.469	7.96	7.96		1046.49	1046.49		
19	石质侧石	m	750.085	18	80	62	13501.53	60006.8	46505.27	
20	反光材料(玻璃珠)	kg	18.034	2.56	2.56		46.17	46.17		
21	细粒式沥青混凝土	m ³	193.476	906	893.81	-12.19	175288.89	172930.43	-2358.47	
22	中粒式沥青混凝土	m ³	304.697	778	876.11	98.11	237054.11	266947.91	29893.8	
23	涵洞	m	76.000	1700	1700		129200	129200		
24	商品混凝土	m ³	45.005	326.48	407.08	80.6	14693.27	18320.68	3627.41	
25	热熔釜溶解车	台班	0.245	118.42	118.42		28.99	28.99		
26	手推式热熔划线车	台班	0.245	83.21	83.21		20.37	20.37		
27	其他机械费	元	15.084	1	1		15.08	15.08		
28	回程费占以上费用	元	2538.962	1	1		2538.96	2538.96		
29	履带式推土机	台班	0.500	1806.11	1806.11		903.06	903.06		
30	压路机	台班	0.500	514.3	514.3		257.15	257.15		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外道路

第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
31	沥青混凝土摊铺机	台班	0.500	2862.45	2862.45		1431.23	1431.23		
32	折旧费	元	9835.700	1	1		9835.7	9835.7		
33	检修费	元	3944.236	1	1		3944.24	3944.24		
34	维护费	元	10360.669	1	1		10360.67	10360.67		
35	其他费	元	385.006	1	1		385.01	385.01		
36	人工	工日	147.763	140	140		20686.87	20686.87		
37	汽油	kg	319.190	6.769	6.769		2160.6	2160.6		
38	柴油	kg	3216.888	5.923	5.923		19053.63	19053.63		
	合计						1395272.61	1334143.47	-61129.15	

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外景观

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
1	综合工日	工日	496.185	140	156	16	69465.95	77404.92	7938.97	
2	综合工日	工日	141.352	140	156	16	19789.31	22050.94	2261.64	
3	其他材料费占材料费	元	1531.135	1	1		1531.14	1531.14		
4	圆钉	kg	5.324	5.13	5.13		27.31	27.31		
5	铁件	kg	153.065	4.19	4.19		641.34	641.34		
6	中(粗)砂	t	264.337	87	106.19	19.19	22997.28	28069.9	5072.62	
7	碎石	t	1088.891	106.8	88.5	-18.3	116293.57	96366.86	-19926.71	
8	板方材	m ³	1.198	1800	1800		2156.22	2156.22		
9	底漆	kg	4.420	11.11	11.11		49.11	49.11		
10	热熔型路面标线涂料	kg	126.706	5.97	5.97		756.43	756.43		
11	草皮	m ²	984.940	8	8		7879.52	7879.52		
12	电	kW·h	175.692	0.68	0.68		119.47	119.47		
13	水	m ³	265.934	7.96	7.96		2116.83	2116.83		
14	嵌草砖	m ²	2701.930	38	42.34	4.34	102673.34	114399.72	11726.38	
15	反光材料(玻璃珠)	kg	8.619	2.56	2.56		22.06	22.06		
16	围墙	m	240.000	1100	1100		264000	264000		
17	挡墙	m	128.000	3000	3000		384000	384000		
18	果皮箱	个	6.000	1300	1300		7800	7800		
19	商品混凝土	m ³	405.290	403.82	429.2	25.38	163664.01	173950.25	10286.25	
20	热熔釜溶解车	台班	0.117	118.42	118.42		13.86	13.86		
21	手推式热熔划线车	台班	0.117	83.21	83.21		9.74	9.74		
22	折旧费	元	1227.486	1	1		1227.49	1227.49		
23	检修费	元	404.551	1	1		404.55	404.55		
24	维护费	元	1279.080	1	1		1279.08	1279.08		
25	其他费	元	3.189	1	1		3.19	3.19		
26	人工	工日	27.770	140	140		3887.73	3887.73		
27	汽油	kg	6.458	6.769	6.769		43.72	43.72		
28	柴油	kg	612.431	5.923	5.923		3627.43	3627.43		
	合计						1176479.68	1193838.81	17359.15	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价(元)			合 价(元)				
					综合单价	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
1	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	4	6939.29	107.33	6831.96		27757.16	429.32	27327.84	
2	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	2	8739.29	107.33	8631.96		17478.58	214.66	17263.92	
3	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	2	3739.29	107.33	3631.96		7478.58	214.66	7263.92	
4	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	1	4139.29	107.33	4031.96		4139.29	107.33	4031.96	
5	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	2	5139.29	107.33	5031.96		10278.58	214.66	10063.92	
6	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	1	5339.29	107.33	5231.96		5339.29	107.33	5231.96	
7	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	1	4339.29	107.33	4231.96		4339.29	107.33	4231.96	
8	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	1	759.29	107.33	651.96		759.29	107.33	651.96	
9	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	1	3939.29	107.33	3831.96		3939.29	107.33	3831.96	
10	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	1	4939.29	107.33	4831.96		4939.29	107.33	4831.96	
11	借GA2-8-13	钢制桥架 宽mm+高mm ≤800	10m	0.17	1566.36	382.98	1135.55	47.83	266.28	65.11	193.05	8.13
12	借GA2-8-12	钢制桥架 宽mm+高mm ≤400	10m	1.22	854.23	239.3	592.09	22.84	1042.16	291.95	722.35	27.86
13	借GA2-8-12	钢制桥架 宽mm+高mm ≤400	10m	0.21	1181.17	239.3	919.03	22.84	248.05	50.25	192.99	4.8
14	借GA2-11-8	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	4.38	121.42	30.73	90.69		531.82	134.6	397.22	
15	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	0.44	179.2	46.64	132.56		78.85	20.52	58.33	
16	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	0.57	212.99	46.64	166.35		121.4	26.58	94.82	
17	借GA2-11-10	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 40	10m	6.08	263.84	60.84	203		1604.15	369.91	1234.24	
18	借GA2-11-11	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设	10m	0.54	320.07	64.58	255.49		172.84	34.87	137.97	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 50										
19	借GA2-11-12	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 65	10m	8.01	474.86	112.79	360.11	1.96	3803.63	903.45	2884.48	15.7
20	借GA2-11-14	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 100	10m	0.55	754.09	176.28	575.85	1.96	414.75	96.95	316.71	1.08
21	借GA2-11-15	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 150	10m	0.17	1192.5	316.37	869.15	6.98	202.73	53.78	147.75	1.19
22	借GA2-11-8	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	31.05	91.45	30.73	60.72		2839.52	954.17	1885.36	
23	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	2.97	128.32	46.64	81.68		381.11	138.52	242.59	
24	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	1.21	144.59	46.64	97.95		174.95	56.43	118.52	
25	借GA2-8-30 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤240 实际芯数(芯):5	10m	3.44	8746.35	96.88	8617.84	31.63	30087.44	333.27	29645.37	108.81
26	借GA2-8-27 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤50 实际芯数(芯):5	10m	0.6	1984.84	47.72	1926.39	10.73	1190.9	28.63	1155.84	6.44
27	借GA2-8-26	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤35	10m	0.7	1434.25	32.76	1392.15	9.33	1003.98	22.93	974.5	6.53
28	借GA2-8-26	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤35	10m	0.64	1088.23	32.76	1046.13	9.33	696.47	20.97	669.52	5.97
29	借GA2-8-25 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤16 实际芯数(芯):5	10m	2.89	841.39	27.27	803.39	10.73	2431.62	78.81	2321.8	31.01
30	借GA2-8-24 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10 实际芯数(芯):5	10m	3.21	528.16	20.99	496.44	10.73	1695.39	67.38	1593.58	34.44
31	借GA2-8-24	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10	10m	0.61	331.49	18.25	303.9	9.33	202.21	11.13	185.38	5.69

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
32	借GA2-8-24 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10 实际 芯数(芯):5	10m	2.86	373.43	20.99	341.71	10.73	1068.01	60.03	977.29	30.69
33	借GA2-8-24	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10	10m	11.34	221.7	18.25	194.11	9.33	2514.08	206.96	2201.2	105.8
34	借GA2-8-24 换	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10 矿物 绝缘电缆 单价*1.2 实际芯 数(芯):5	10m	2.63	547.19	25.19	509.13	12.88	1439.11	66.25	1339.01	33.87
35	借GA2-8-24 换	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10 矿物 绝缘电缆 单价*1.2 实际芯 数(芯):5	10m	2	855.44	25.19	817.38	12.88	1710.88	50.38	1634.76	25.76
36	借GA2-8-24 换	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10 矿物 绝缘电缆 单价*1.2 实际芯 数(芯):5	10m	2.43	1397.61	25.19	1359.55	12.88	3396.19	61.21	3303.7	31.3
37	借GA2-8-25 换	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤16 矿物 绝缘电缆 单价*1.2 实际芯 数(芯):5	10m	2.68	1799.89	32.72	1754.28	12.88	4823.71	87.69	4701.47	34.52
38	借GA2-8-26 换	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤35 矿物 绝缘电缆 单价*1.2 实际芯 数(芯):5	10m	2.4	2266.27	45.21	2208.18	12.88	5439.05	108.5	5299.64	30.91
39	借GA2-8-38	电缆头制作与安装 1kV以下 干包式电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤35	个	96	108.91	50.7	58.21		10455.36	4867.2	5588.16	
40	借GA2-8-39	电缆头制作与安装 1kV以下 干包式电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤70	个	72	154.15	72.07	82.08		11098.8	5189.04	5909.76	
41	借GA2-8-41	电缆头制作与安装 1kV以下 干包式电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤240	个	24	287.81	108.26	179.55		6907.44	2598.24	4309.2	
42	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截 面(mm ²) ≤2.5	10m	37.48	32.14	4.99	27.15		1204.61	187.03	1017.58	
43	借GA2-12-4	管内、线槽穿线 铜芯导线截 面(mm ²) ≤4	10m	8.42	51.4	5.46	45.94		432.79	45.97	386.81	
44	借GA2-13-1	吸顶灯具	套	50	73.5	10.76	62.73		3675	538	3136.5	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					综合单价	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
45	借GA2-13-1	吸顶灯具	套	20	66.39	10.76	55.62		1327.8	215.2	1112.4	
46	借GA2-13-20	点光源艺术装饰灯具 嵌入式灯	套	50	82.19	12.79	69.39		4109.5	639.5	3469.5	
47	借GA2-13-26	荧光灯具、LED灯具	套	10	92.65	20.44	72.22		926.5	204.4	722.2	
48	借GA2-13-26	荧光灯具、LED灯具	套	10	108.81	20.44	88.38		1088.1	204.4	883.8	
49	借GA2-13-65	开关、按钮	套	2	24.82	4.68	20.14		49.64	9.36	40.28	
50	借GA2-13-65	开关、按钮	套	2	31.48	4.68	26.8		62.96	9.36	53.6	
51	借GA2-13-65	开关、按钮	套	2	39.32	4.68	34.64		78.64	9.36	69.28	
52	借GA2-13-66	插座	套	20	22.42	5.77	16.65		448.4	115.4	333	
53	借GA2-13-66	插座	套	20	25.08	5.77	19.31		501.6	115.4	386.2	
54	借GA2-15-1	输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	219.95	176.75	2.11	41.09	219.95	176.75	2.11	41.09
55	借GA2-16-61	A型应急照明集中电源	台	3	4615.95	370.5	4238.25	7.2	13847.85	1111.5	12714.75	21.6
56	借GA2-16-9	消防终端设备安装 智能照明灯/指示灯	套	6	115.29	26.52	88.77		691.74	159.12	532.62	
57	借GA2-16-9	消防终端设备安装 智能照明灯/指示灯	套	6	115.29	26.52	88.77		691.74	159.12	532.62	
58	借GA2-16-9	消防终端设备安装 智能照明灯/指示灯	套	6	115.29	26.52	88.77		691.74	159.12	532.62	
59	借GA2-16-9	消防终端设备安装 智能照明灯/指示灯	套	6	115.29	26.52	88.77		691.74	159.12	532.62	
60	借GA2-16-9	消防终端设备安装 智能照明灯/指示灯	套	6	141.96	26.52	115.44		851.76	159.12	692.64	
61	借GA2-11-8	镀锌钢管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	12.5	121.42	30.73	90.69		1517.75	384.13	1133.63	
62	借GA2-12-19	管内穿多芯软导线 二芯单芯 导线截面(mm ²) ≤1.5	10m	12.5	38.96	5.46	33.5		487	68.25	418.75	
63	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截面(mm ²) ≤2.5	10m	37.5	33.19	4.99	28.2		1244.63	187.13	1057.51	
64	借GA2-16-71 * 0.5	自动报警系统调试(点以内) 2000 单价*0.5	系统	1	10312.15	9698.36	297.86	315.93	10312.15	9698.36	297.86	315.93

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
65	借GA2-9-9	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	240	3.5	2.03	0.55	0.92	840	487.2	132	220.8
66	借GA2-9-8	避雷网安装 沿女儿墙、屋顶支架敷设	m	60	16.87	10.45	5.32	1.09	1012.2	627	319.2	65.4
67	借GA2-9-5	避雷引下敷设 利用建筑结构钢筋引下、沿建筑物、构筑物引下	m	100	7.88	4.06	0.95	2.87	788	406	95	287
68	借GA2-9-11	接地母线敷设 户内	m	6.85	16.17	6.55	9.05	0.57	110.76	44.87	61.99	3.9
69	借GA2-9-11	接地母线敷设 户内	m	2.65	13.27	6.55	6.15	0.57	35.17	17.36	16.29	1.51
70	借GA2-9-10	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	4	25.76	17.63	2.97	5.16	103.04	70.52	11.88	20.64
71	借GA2-9-15	接地跨接线安装 构架接地	处	4	147.75	110.29	33.73	3.73	591	441.16	134.92	14.92
72	借GA2-9-20	等电位装置安装 盒、箱	套	4	29.27	5.93	23.34		117.08	23.72	93.36	
73	借GA2-9-20	等电位装置安装 盒、箱	套	4	47.94	5.93	42.01		191.76	23.72	168.04	
74	借GA2-9-22	接地系统测试 接地网	系统	1	553.44	501.54	37.81	14.09	553.44	501.54	37.81	14.09
75	借GA2-16-31	联动控制器安装 壁挂 256点以内	台	1	5001.62	1353.92	3630.91	16.79	5001.62	1353.92	3630.91	16.79
76	借GA2-16-20	消防终端设备安装 防火门现场监控模块	个	4	136.35	32.92	103.18	0.25	545.4	131.68	412.72	1
77	借GA2-16-21	消防终端设备安装 带联动功能闭门器	套	4	380.48	45.24	335.24		1521.92	180.96	1340.96	
78	借GA2-16-21	消防终端设备安装 带联动功能闭门器	套	4	245.75	45.24	200.51		983	180.96	802.04	
79	借GA2-11-8	镀锌钢管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	0.99	121.42	30.73	90.69		120.21	30.42	89.78	
80	借GA2-11-1	镀锌钢管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 明配 外径(mm) ≤32	10m	0.13	246.22	71.14	175.08		32.01	9.25	22.76	
81	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截面(mm ²) ≤2.5	10m	3.03	33.19	4.99	28.2		100.57	15.12	85.45	
82	借GA2-12-2	管内、线槽穿线 铜芯导线截面(mm ²) ≤1.5	10m	3.03	22.8	4.37	18.43		69.08	13.24	55.84	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
83	借GA2-16-74	防火控制装置调试 电动防火门(窗)	点	4	40.78	36.19	0.93	3.66	163.12	144.76	3.72	14.64
84	借GA2-16-31	联动控制器安装 壁挂 256点以内	台	1	5001.62	1353.92	3630.91	16.79	5001.62	1353.92	3630.91	16.79
85	借GA2-16-19	消防终端设备安装 消防电源监控设备安装	个	2	233.73	125.11	103.48	5.14	467.46	250.22	206.96	10.28
86	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	0.13	212.99	46.64	166.35		27.69	6.06	21.62	
87	借GA2-11-8	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	0.51	121.42	30.73	90.69		61.92	15.67	46.25	
88	借GA2-12-19	管内穿多芯软导线 二芯单芯 导线截面(mm ²) ≤1.5	10m	0.64	38.96	5.46	33.5		24.93	3.49	21.44	
89	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截面(mm ²) ≤2.5	10m	1.27	33.19	4.99	28.2		42.15	6.34	35.81	
90	借GA2-16-31	联动控制器安装 壁挂 256点以内	台	1	5001.62	1353.92	3630.91	16.79	5001.62	1353.92	3630.91	16.79
91	借GA2-16-18	消防终端设备安装 漏电火灾监控探测器安装	个	2	540.58	137.28	397.53	5.77	1081.16	274.56	795.06	11.54
92	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	0.07	212.99	46.64	166.35		14.91	3.26	11.65	
93	借GA2-11-8	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	0.23	121.42	30.73	90.69		27.93	7.07	20.86	
94	借GA2-12-19	管内穿多芯软导线 二芯单芯 导线截面(mm ²) ≤1.5	10m	0.3	38.96	5.46	33.5		11.69	1.64	10.05	
95	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截面(mm ²) ≤2.5	10m	0.6	33.19	4.99	28.2		19.91	2.99	16.92	
96	借GA2-11-8	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	11.92	121.42	30.73	90.69		1447.33	366.3	1081.02	
97	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	1.45	179.2	46.64	132.56		259.84	67.63	192.22	
98	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	0.23	212.99	46.64	166.35		48.99	10.73	38.26	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
99	借GA2-12-19	管内穿多芯软导线 二芯单芯 导线截面(mm ²) ≤1.5	10m	1.87	38.96	5.46	33.5		72.86	10.21	62.65	
100	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截 面(mm ²) ≤2.5	10m	2.62	32.14	4.99	27.15		84.21	13.07	71.13	
101	借GA2-12-2	管内、线槽穿线 铜芯导线截 面(mm ²) ≤1.5	10m	23.84	28.26	4.37	23.89		673.72	104.18	569.54	
102	借GA2-12-4	管内、线槽穿线 铜芯导线截 面(mm ²) ≤4	10m	0.75	51.4	5.46	45.94		38.55	4.1	34.46	
103	借GA2-8-33	室内控制电缆敷设 电缆芯数 (芯) ≤6	10m	1.19	96.64	20.12	76.52		115	23.94	91.06	
104	借GA2-8-33	室内控制电缆敷设 电缆芯数 (芯) ≤6	10m	0.44	120.19	20.12	100.07		52.88	8.85	44.03	
105	借GA2-16-14	消防终端设备安装 端子箱	台	2	178.68	31.36	147.32		357.36	62.72	294.64	
106	借GA2-16-13	消防终端设备安装 模块箱	台	2	160.15	28.08	132.07		320.3	56.16	264.14	
107	借GA2-16-12	消防终端设备安装 消防模块	个	2	158.55	79.72	77.2	1.63	317.1	159.44	154.4	3.26
108	借GA2-16-8	消防终端设备安装 重复显示 器	台	2	395.09	102.96	288.06	4.07	790.18	205.92	576.12	8.14
109	借GA2-16-12	消防终端设备安装 消防模块	个	2	161.68	79.72	80.33	1.63	323.36	159.44	160.66	3.26
110	借GA2-16-75	防火控制装置调试 切断非消 防电源调试	点	1	74.92	54.76	15.65	4.5	74.92	54.76	15.65	4.5
111	借GA2-16-77	防火控制装置调试 一般客用 电梯调	部	1	141.41	137.75		3.66	141.41	137.75		3.66
112	借GA6-1-322	给排水及采暖、空调水管道 室内 钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.18	637.95	235.25	384.69	18.01	114.83	42.35	69.24	3.24
113	借GA6-1-321	给排水及采暖、空调水管道 室内 钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	0.06	983.61	227.45	741.45	14.71	59.02	13.65	44.49	0.88
114	借GA6-1-320	给排水及采暖、空调水管道 室内 钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.03	834.94	213.41	608.55	12.97	25.05	6.4	18.25	0.39
115	借GA6-1-226	给排水及采暖、空调水管道 室内 塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 63	10m	0.03	449.12	152.1	296.72	0.3	13.47	4.56	8.9	0.01
116	借GA6-1-225	给排水及采暖、空调水管道 室内 塑料给水管(热熔连接)	10m	0.03	449.89	139	310.59	0.3	13.5	4.17	9.31	0.01

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		外径(mm以内) 50										
117	借GA6-1-224	给排水及采暖、空调水管道 室内 塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 40	10m	0.03	347.22	118.87	228.16	0.19	10.42	3.57	6.85	0.01
118	借GA6-1-223	给排水及采暖、空调水管道 室内 塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 32	10m	0.37	252.68	107.95	144.56	0.17	93.49	39.94	53.49	0.06
119	借GA6-1-222	给排水及采暖、空调水管道 室内 塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 25	10m	0.14	212.06	102.02	109.87	0.17	29.69	14.28	15.39	0.02
120	借GA6-1-221	给排水及采暖、空调水管道 室内 塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 20	10m	0.58	185.24	94.69	90.38	0.17	107.44	54.92	52.42	0.1
121	借GA5-3-31	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	100m	0.06	30.31	29.48	0.83		1.82	1.77	0.05	
122	借GA5-3-32	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	100m	0.01	33.32	31.82	1.5		0.33	0.32	0.02	
123	借GA5-3-33	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.04	36.72	34.32	2.4		1.47	1.37	0.1	
124	借GA5-3-34	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m		41.03	36.82	4.21					
125	借GA5-3-35	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	100m		44.85	39.31	5.54					
126	借GA5-3-36	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	50.8	41.65	9.15		0.51	0.42	0.09	
127	借GA5-3-37	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	100m	0.01	63.99	48.98	15.01		0.64	0.49	0.15	
128	借GA5-3-38	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	100m	0.02	72.76	51.79	20.97		1.46	1.04	0.42	
129	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm 以内) 50	个	42	73.18	21.68	48.28	3.22	3073.56	910.56	2027.76	135.24
130	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm 以内) 50	个	4	95.58	21.68	70.68	3.22	382.32	86.72	282.72	12.88
131	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm 以内) 50	个	1	108.98	21.68	84.08	3.22	108.98	21.68	84.08	3.22
132	借GA6-2-25	减压器组成安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	组	8	882.79	317.15	551.83	13.81	7062.32	2537.2	4414.64	110.48

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
133	借GA6-3-28	水龙头安装 公称直径(mm)	10个	1.9	245.83	26.36	219.47		467.08	50.08	416.99	
134	借GA6-2-41	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	个	19	95.6	31.98	62.92	0.7	1816.4	607.62	1195.48	13.3
135	借GA6-2-4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	457.12	88.14	348.47	20.51	914.24	176.28	696.94	41.02
136	借GA6-2-4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	3	603.46	88.14	494.81	20.51	1810.38	264.42	1484.43	61.53
137	借GA6-2-4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	759.6	88.14	650.95	20.51	1519.2	176.28	1301.9	41.02
138	借GA6-2-45	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径(mm以内) 100	组	2	629.01	243.52	366.22	19.27	1258.02	487.04	732.44	38.54
139	借GA6-2-4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	373.37	88.14	264.72	20.51	373.37	88.14	264.72	20.51
140	借GA7-4-128	带铝箔离心玻璃棉安装 管道(厚度mm) DN50mm以下 40mm	m ³	0.01	804.03	315.28	461.7	27.05	8.04	3.15	4.62	0.27
141	借GA7-4-207	防潮层、保护层安装 铝箔—复合玻璃钢 管道	10m ²		586.25	129.17	457.08					
142	借GA6-6-41	一般钢套管制作安装 介质管道 公称直径(mm以内) 100	个	38	74.07	31.04	40.92	2.1	2814.66	1179.52	1554.96	79.8
143	借GA6-6-40	一般钢套管制作安装 介质管道 公称直径(mm以内) 50	个	4	32.42	14.35	16.72	1.36	129.68	57.4	66.88	5.44
144	借GA6-6-26	刚性防水套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	4	232.5	120.59	70.99	40.92	930	482.36	283.96	163.68
145	借GA6-6-2	管道支吊架制作与安装 一般管架 单件质量50kg以下	100kg	0.01	1043.54	480.32	406.82	156.39	10.44	4.8	4.07	1.56
146	借GA7-2-24	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	26.56	14.51	7.03	5.02	0.27	0.15	0.07	0.05
147	借GA7-2-25	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	25.06	13.88	6.16	5.02	0.25	0.14	0.06	0.05
148	借GA7-2-41	一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	27.73	13.88	13.85		0.28	0.14	0.14	
149	借GA7-2-42	一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.51	13.88	12.63		0.27	0.14	0.12	
150	补子目4	消防水箱	套	1	20000		20000		20000		20000	
151	借GA6-1-267	给排水及采暖、空调水管道室内 塑料排水管(粘接) 外	10m	3.65	445.85	157.56	288.22	0.07	1627.35	575.09	1052	0.26

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		径(mm以内) 110										
152	借GA6-1-266	给排水及采暖、空调水管道室内塑料排水管(粘接)外径(mm以内) 75	10m	0.73	323.08	142.58	180.47	0.03	235.85	104.08	131.74	0.02
153	借GA6-1-265	给排水及采暖、空调水管道室内塑料排水管(粘接)外径(mm以内) 50	10m	2.16	235.6	110.76	124.81	0.03	508.9	239.24	269.59	0.06
154	借GA6-3-35	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.2	679.7	71.29	608.41		135.94	14.26	121.68	
155	借GA6-3-31	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.2	276.97	120.9	156.07		55.39	24.18	31.22	
156	补子目1	透气帽100	个	2	0.8		0.8		1.6		1.6	
157	补子目3	阻火圈	个	2	0.5		0.5		1		1	
158	借GA6-3-6	洗脸盆 成套安装	10组	0.2	8657.25	490.93	8166.32		1731.45	98.19	1633.26	
159	借GA6-3-12	壁挂式小便器安装	10套	0.2	12450.91	260.36	12190.55		2490.18	52.07	2438.11	
160	借GA6-3-14	成品拖布池安装	10套	0.1	6868.23	256.31	6611.92		686.82	25.63	661.19	
161	借GA6-3-10	蹲式大便器安装	10套	0.2	8012.05	636.64	7375.41		1602.41	127.33	1475.08	
162	借GA6-3-11	坐式大便器安装	10套	0.2	9329.68	543.04	8786.64		1865.94	108.61	1757.33	
163	借GA6-6-41	一般钢套管制作安装 介质管道 公称直径(mm以内) 100	个	2	74.07	31.04	40.92	2.1	148.14	62.08	81.84	4.2
164	借GA6-6-26	刚性防水套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	232.5	120.59	70.99	40.92	465	241.18	141.98	81.84
165	借GA6-1-268	给排水及采暖、空调水管道室内塑料排水管(粘接)外径(mm以内) 160	10m	6.86	463.09	220.58	228.55	13.95	3176.8	1513.18	1567.85	95.7
166	借GA6-1-267	给排水及采暖、空调水管道室内塑料排水管(粘接)外径(mm以内) 110	10m	5.24	445.85	157.56	288.22	0.07	2336.25	825.61	1510.27	0.37
167	借GA6-3-37	普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	10个	2.4	683.5	230.57	452.93		1640.4	553.37	1087.03	
168	借GA6-7-20	消防水钢管 钢管(沟槽连接)管道安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.43	1653.38	415.43	1203.95	33.99	710.95	178.63	517.7	14.62

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
169	借GA6-2-5	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	593.87	124.02	407	62.84	1187.74	248.04	814	125.68
170	借GA3-1-59	流量仪表安装 流量开关	台	1	2213.01	290.94	1757.42	164.65	2213.01	290.94	1757.42	164.65
171	借GA6-9-20	水灭火控制装置调试 压力开关(流量开关)调试	点	1	86.85	80.81	3.17	2.87	86.85	80.81	3.17	2.87
172	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	5	73.18	21.68	48.28	3.22	365.9	108.4	241.4	16.1
173	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	3	73.18	21.68	48.28	3.22	219.54	65.04	144.84	9.66
174	借GA6-7-88	室内消火栓(暗装)带自救卷盘 公称直径(mm以内) 单栓65	套	20	907.45	173.32	733.02	1.11	18149	3466.4	14660.4	22.2
175	借GA6-7-88	室内消火栓(暗装)带自救卷盘 公称直径(mm以内) 单栓65	套	1	800.58	173.32	626.15	1.11	800.58	173.32	626.15	1.11
176	借GA6-7-104	灭火器安装 手提式	具	2.26	80.05	1.56	78.48	0.01	180.91	3.53	177.36	0.02
177	借GA6-7-106	灭火器安装 灭火器箱	个	8	70.41	1.4	69.01		563.28	11.2	552.08	
178	借GA3-1-12	压力仪表安装 压力表、真空表	台	2	118.47	63.65	54.14	0.68	236.94	127.3	108.28	1.36
179	借GA6-6-42	一般钢套管制作安装 介质管道 公称直径(mm以内) 150	个	22	129.62	49.92	77.23	2.48	2851.64	1098.24	1699.06	54.56
180	借GA6-6-41	一般钢套管制作安装 介质管道 公称直径(mm以内) 100	个	84	74.07	31.04	40.92	2.1	6221.88	2607.36	3437.28	176.4
181	借GA6-6-26	刚性防水套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	232.5	120.59	70.99	40.92	232.5	120.59	70.99	40.92
182	借GA6-6-27	刚性防水套管制作安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	294.67	144.46	102.33	47.87	589.34	288.92	204.66	95.74
183	借GA7-4-175	橡塑管壳安装(管道) 管道 DN125mm以下	m³	0.01	1584.9	263.17	1321.73		15.85	2.63	13.22	
184	借GA7-2-3	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m²	0.42	24.92	15.44	9.48		10.47	6.48	3.98	
185	借GA7-2-4	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m²	0.42	23.83	15.44	8.39		10.01	6.48	3.53	
186	借GA7-2-16	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m²	0.42	38.63	15.91	22.72		16.22	6.68	9.54	
187	借GA7-2-17	管道刷油 沥青漆 增一遍	10m²	0.42	34.96	15.44	19.52		14.68	6.48	8.2	

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)安装

第 1 页 共 16 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
1	综合工日	工日	408.565	140	156	16	57199.12	63736.16	6537.04	
2	其他材料费	元	134.393	1	1		134.39	134.39		
3	其他材料费占材料费	元	527.052	1	1		527.05	527.05		
4	校验材料费	元	3.090	1	1		3.09	3.09		
5	热轧圆盘条	kg	31.500	3.11	3.11		97.97	97.97		
6	镀锌铁丝	kg	5.265	3.57	3.57		18.79	18.79		
7	镀锌铁丝	kg	0.010	3.57	6.71	3.14	0.03	0.06	0.03	
8	圆钢	kg	45.716	3.4	3.4		155.43	155.43		
9	镀锌扁钢(综合)	kg	29.120	3.85	3.85		112.11	112.11		
10	热轧厚钢板	kg	16.558	3.2	3.2		52.98	52.98		
11	热轧厚钢板	kg	0.050	3.2	3.2		0.16	0.16		
12	热轧厚钢板	kg	0.025	3.2	3.2		0.08	0.08		
13	封铅	kg	56.757	22.22	22.22		1261.15	1261.15		
14	石棉橡胶板	kg	7.503	9.4	9.4		70.53	70.53		
15	橡胶板	kg	0.038	2.91	2.91		0.11	0.11		
16	橡胶垫	m ²	0.450	19.26	19.26		8.67	8.67		
17	聚四氟乙烯生料带	m	736.994	0.13	0.13		95.81	95.81		
18	尼龙扎带	个	16.000	0.04	0.04		0.64	0.64		
19	三色塑料带(综合)	kg	47.064	35.87	35.87		1688.19	1688.19		
20	三色塑料带	m	27.648	0.26	0.26		7.19	7.19		
21	自粘性塑料带	卷	3.000	4.27	4.27		12.81	12.81		
22	白布	kg	97.319	6.67	6.67		649.12	649.12		
23	棉纱头	kg	5.640	6	6		33.84	33.84		
24	细白布	m	0.620	3.08	3.08		1.91	1.91		
25	油麻	kg	359.172	6.84	6.84		2456.74	2456.74		
26	填充绒	kg	5.376	2.14	2.14		11.5	11.5		
27	镀锌机螺钉	个	8.160	0.56	0.56		4.57	4.57		
28	镀锌螺钉	个	8.160	0.03	0.03		0.24	0.24		
29	木螺钉	个	291.200	0.09	0.09		26.21	26.21		
30	木螺钉	10个	0.225	0.5	0.5		0.11	0.11		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)安装

第 2 页 共 16 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
31	半圆头镀锌螺栓	套	2.000	0.09	0.09		0.18	0.18		
32	半圆头镀锌螺栓	10个	9.568	0.9	0.9		8.61	8.61		
33	镀锌螺栓	套	173.760	0.12	0.12		20.85	20.85		
34	六角螺栓	kg	25.795	5.81	5.81		149.87	149.87		
35	六角螺栓	套	16.000	1.28	1.28		20.48	20.48		
36	镀锌六角螺栓带螺母	10套	2.145	4.3	4.3		9.22	9.22		
37	六角螺栓带螺母	套	0.224	2.14	2.14		0.48	0.48		
38	六角螺栓带螺母、垫圈	套	65.920	1.88	1.88		123.93	123.93		
39	六角螺栓带螺母、垫圈	套	16.480	3.33	3.33		54.88	54.88		
40	六角螺栓带螺母、垫圈	套	98.880	1.54	1.54		152.28	152.28		
41	膨胀螺栓	套	44.290	0.85	0.85		37.65	37.65		
42	膨胀螺栓	套	25.903	0.25	0.25		6.48	6.48		
43	膨胀螺栓	10套	2.645	2.5	2.5		6.61	6.61		
44	膨胀螺栓	套	81.113	0.73	0.73		59.21	59.21		
45	膨胀螺栓	套	14.882	0.25	0.25		3.72	3.72		
46	膨胀螺栓	10套	11.124	2.5	2.5		27.81	27.81		
47	膨胀螺栓	10套	5.711	1.7	1.7		9.71	9.71		
48	镀锌锁紧螺母	个	0.881	14.16	14.16		12.48	12.48		
49	镀锌锁紧螺母	10个	9.366	5.1	5.1		47.77	47.77		
50	镀锌锁紧螺母	个	12.832	8.25	8.25		105.86	105.86		
51	六角螺母	kg	0.051	6.49	6.49		0.33	0.33		
52	大便器存水弯	个	4.040	9.61	9.61		38.82	38.82		
53	冲击钻头	个	3.173	5.38	5.38		17.07	17.07		
54	冲击钻头	个	0.310	6.75	6.75		2.09	2.09		
55	冲击钻头	个	0.220	5.98	5.98		1.32	1.32		
56	冲击钻头	个	1.947	9.4	9.4		18.3	18.3		
57	冲击钻头	个	0.397	8.55	8.55		3.4	3.4		
58	磨头	个	0.004	2.75	2.75		0.01	0.01		
59	尼龙砂轮片	片	0.706	2.56	2.56		1.81	1.81		
60	尼龙砂轮片	片	0.019	12.82	12.82		0.25	0.25		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)安装

第 3 页 共 16 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
61	尼龙砂轮片	片	2.384	2.05	2.05		4.89	4.89		
62	尼龙砂轮片	片	9.803	8.55	8.55		83.81	83.81		
63	低碳钢焊条	kg	49.872	6.84	6.84		341.13	341.13		
64	砂轮片	片	0.016	1.71	1.71		0.03	0.03		
65	砂轮片	片	0.061	8.97	8.97		0.55	0.55		
66	砂纸	张	0.144	0.47	0.47		0.07	0.07		
67	钢锯条	条	38.170	0.34	0.34		12.98	12.98		
68	焊锡	kg	0.840	57.5	57.5		48.3	48.3		
69	焊锡膏	kg	3.958	14.53	14.53		57.51	57.51		
70	焊锡丝	m	1.280	0.37	0.37		0.47	0.47		
71	焊锡丝	kg	18.720	54.1	54.1		1012.75	1012.75		
72	铁砂布	张	4.867	0.85	0.85		4.14	4.14		
73	合金钢钻头	个	0.821	2.8	2.8		2.3	2.3		
74	锡基钎料	kg	1.339	54.1	54.1		72.41	72.41		
75	锯条(各种规格)	根	33.787	0.62	0.62		20.95	20.95		
76	钻头	个	0.019	2.14	2.14		0.04	0.04		
77	平垫铁	kg	3.300	3.74	3.74		12.34	12.34		
78	塑料胀管	个	376.376	0.07	0.07		26.35	26.35		
79	水泥	kg	85.984	0.33	0.33		28.37	28.37		
80	中(粗)砂	t	0.027	87	106.19	19.19	2.35	2.87	0.52	
81	中(粗)砂	kg	219.270	0.09	0.11	0.02	19.73	24.12	4.39	
82	碎石	t	0.001	106.8	88.5	-18.3	0.07	0.06	-0.01	
83	石灰膏	t	0.014	195.01	195.01		2.69	2.69		
84	烧结粉煤灰砖	千块	0.032	271.84	416.4	144.56	8.7	13.32	4.63	
85	板方材	m ³	0.002	1800	1800		2.88	2.88		
86	木方	m ³	0.000	1675.21	1675.21		0.77	0.77		
87	调和漆	kg	0.285	6	6		1.71	1.71		
88	铅油(厚漆)	kg	2.247	6.45	6.45		14.5	14.5		
89	醇酸防锈漆	kg	0.730	17.09	17.09		12.48	12.48		
90	醇酸清漆	kg	0.832	18.8	18.8		15.64	15.64		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)安装

第 4 页 共 16 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
91	防锈漆	kg	0.877	5.62	9.73	4.11	4.93	8.54	3.61	
92	酚醛防锈漆	kg	5.987	6.15	6.15		36.82	36.82		
93	沥青绝缘漆	kg	0.489	2.79	2.79		1.37	1.37		
94	酚醛调和漆	kg	0.929	7.9	7.9		7.34	7.34		
95	防水密封胶	支	2.690	8.55	8.55		23	23		
96	密封胶	kg	0.600	1.28	1.28		0.77	0.77		
97	密封油膏	kg	46.108	6.5	6.5		299.7	299.7		
98	清油	kg	0.444	9.7	9.7		4.31	4.31		
99	汽油	kg	107.629	6.77	6.77		728.65	728.65		
100	溶剂汽油	kg	0.293	5.64	5.64		1.65	1.65		
101	油漆溶剂油	kg	0.848	2.62	2.62		2.22	2.22		
102	白铅油	kg	2.360	6.45	6.45		15.22	15.22		
103	机油	kg	6.379	19.66	19.66		125.42	125.42		
104	润滑剂	kg	0.034	5.98	5.98		0.21	0.21		
105	电力复合脂	kg	16.064	20	20		321.28	321.28		
106	硬脂酸	kg	0.450	8.41	8.41		3.78	3.78		
107	二硫化钼	kg	0.009	87.61	87.61		0.79	0.79		
108	丙酮	kg	5.679	7.51	7.51		42.65	42.65		
109	动力苯	kg	0.365	2.74	2.74		1	1		
110	酒精	kg	1.192	6.4	6.4		7.63	7.63		
111	漂白粉	kg	0.007	2.14	2.14		0.02	0.02		
112	清洁剂	瓶	0.120	8.66	8.66		1.04	1.04		
113	醇酸漆稀释剂	kg	0.021	11.97	11.97		0.25	0.25		
114	脱脂剂	kg	4.050	8.55	8.55		34.63	34.63		
115	隔离剂	kg	4.422	2.37	2.37		10.48	10.48		
116	金属清洗剂	kg	1.380	8.66	8.66		11.95	11.95		
117	氧气	m ³	71.110	3.63	3.63		258.13	258.13		
118	乙炔气	kg	23.728	10.45	10.45		247.96	247.96		
119	粘结剂	kg	3.809	2.88	2.88		10.97	10.97		
120	贴缝胶带	卷	0.022	10.26	10.26		0.22	0.22		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)安装

第 5 页 共 16 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
121	自粘性橡胶带	卷	0.120	14.79	14.79		1.77	1.77		
122	即用型膨胀性防火发泡砖CP657	块	0.301	1.2	1.2		0.36	0.36		
123	镀锌槽型吊码	个	41.200	0.51	0.51		21.01	21.01		
124	镀锌钢管	m	3.150	11	11		34.65	34.65		
125	钢管	kg	2.600	5.04	5.04		13.1	13.1		
126	焊接钢管(综合)	kg	84.416	3.38	3.208	-0.172	285.33	270.81	-14.52	
127	焊接钢管	m	15.960	13.35	13.35		213.07	213.07		
128	焊接钢管	m	0.022	4.46	4.46		0.1	0.1		
129	无缝钢管	m	0.838	3.42	3.42		2.87	2.87		
130	无缝钢管	m	0.007	3.42	3.42		0.02	0.02		
131	输水软管	m	1.678	8.55	8.55		14.35	14.35		
132	塑料管(综合)	kg	2.880	11.42	11.42		32.89	32.89		
133	塑料异型管	m	1.995	2.39	2.39		4.77	4.77		
134	橡胶软管	m	0.010	7.26	7.26		0.07	0.07		
135	黑玛钢活接头	个	71.710	14.53	14.53		1041.95	1041.95		
136	黑玛钢六角内接头	个	125.240	3.85	3.85		482.17	482.17		
137	黑玛钢六角内接头	个	16.160	0.75	0.75		12.12	12.12		
138	黑玛钢三通	个	32.320	10.26	10.26		331.6	331.6		
139	黑玛钢弯头	个	16.160	7.69	7.69		124.27	124.27		
140	镀锌钢管接头	个	12.432	5.17	5.17		64.27	64.27		
141	镀锌钢管接头	个	0.854	11.54	11.54		9.85	9.85		
142	镀锌钢管接头	个	0.140	17.95	17.95		2.51	2.51		
143	管卡(带膨胀螺栓)	套	2.100	1.28	1.28		2.69	2.69		
144	固定卡子	个	197.760	1.99	1.99		393.54	393.54		
145	固定卡子	个	1.000	1.88	1.88		1.88	1.88		
146	黑玛钢管箍	个	16.160	1.28	1.28		20.68	20.68		
147	黑玛钢管箍	个	19.190	6.84	6.84		131.26	131.26		
148	扁钢卡子	kg	2.400	3.4	3.4		8.16	8.16		
149	镀锌扁钢卡子	kg	1.300	4.3	4.3		5.59	5.59		
150	镀锌扁钢支架	kg	13.440	4.3	4.3		57.79	57.79		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)安装

第 6 页 共 16 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
151	螺纹阀门	个	0.006	22	22		0.14	0.14		
152	螺纹阀门	个	1.184	15	15		17.76	17.76		
153	螺纹截止阀	个	16.654	7.12	7.12		118.58	118.58		
154	钢垫片	kg	0.025	4.53	4.53		0.11	0.11		
155	法兰垫片	个	2.000	0.17	0.17		0.34	0.34		
156	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	2.100	1.37	1.37		2.88	2.88		
157	膨胀型阻火包	m ³	0.000	1296.19	1296.19		0.22	0.22		
158	灯泡	个	1.600	1.43	1.43		2.29	2.29		
159	脱脂用黑光灯	组	0.050	12.39	12.39		0.62	0.62		
160	镀锌圆钢吊杆	根	42.000	1.35	1.35		56.7	56.7		
161	镀锌接地线板	个	4.520	3.08	3.08		13.92	13.92		
162	接地线	m	1.000	4.27	4.27		4.27	4.27		
163	电气绝缘胶带	卷	121.946	8.55	8.55		1042.64	1042.64		
164	胶木板	kg	0.096	20	20		1.92	1.92		
165	镀锡裸铜软绞线	kg	48.144	51.28	51.28		2468.82	2468.82		
166	接地编织铜线	m	6.500	12.82	12.82		83.33	83.33		
167	硬铜绞线	m	103.376	2.56	2.56		264.64	264.64		
168	铜芯塑料绝缘电线	m	1.351	0.6	1.43	0.83	0.81	1.93	1.12	
169	铜芯塑料绝缘电线	m	224.371	1.32	2.56	1.24	296.17	574.39	278.22	
170	铜芯塑料绝缘电线	m	11.460	1.97	3.99	2.02	22.58	45.73	23.15	
171	铜芯塑料绝缘电线	m	7.684	0.43	0.43		3.3	3.3		
172	铜芯塑料绝缘软电线	m	222.985	2.22	2.22		495.03	495.03		
173	铜芯塑料绝缘软电线	m	3.595	3.27	3.27		11.75	11.75		
174	铜芯橡皮绝缘电线	m	0.240	1.23	1.23		0.3	0.3		
175	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线	m	2.444	1.71	3.98	2.27	4.18	9.73	5.55	
176	镀锌地线夹	套	3.402	2.42	2.42		8.23	8.23		
177	镀锌地线夹	套	0.281	3.59	3.59		1.01	1.01		
178	镀锌地线夹	套	507.912	0.85	0.85		431.73	431.73		
179	镀锌地线夹	套	59.386	1.11	1.11		65.92	65.92		
180	镀锌地线夹	套	50.148	1.21	1.21		60.68	60.68		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)安装

第 7 页 共 16 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
181	镀锌地线夹	套	4.454	1.35	1.35		6.01	6.01		
182	镀锌地线夹	套	99.100	1.52	1.52		150.63	150.63		
183	铜接线卡	个	48.720	0.62	0.62		30.21	30.21		
184	镀锌电线管卡子	个	1.113	0.68	0.68		0.76	0.76		
185	镀锌电线管塑料护口	个	253.956	0.06	0.06		15.24	15.24		
186	镀锌电线管塑料护口	个	11.174	0.08	0.08		0.89	0.89		
187	镀锌电线管塑料护口	个	10.274	0.47	0.47		4.83	4.83		
188	镀锌钢管塑料护口	个	93.450	0.05	0.05		4.67	4.67		
189	镀锌钢管塑料护口	个	0.854	1.71	1.71		1.46	1.46		
190	镀锌钢管塑料护口	个	12.432	1.07	1.07		13.3	13.3		
191	钢管保护管	根	0.950	10.86	10.86		10.32	10.32		
192	铜端子	个	22.330	1.54	1.54		34.39	34.39		
193	铜接地端子带螺栓	个	1.682	3.42	3.42		5.75	5.75		
194	铜接线端子	个	195.840	1.7	1.7		332.93	332.93		
195	铜接线端子	个	32.480	1.2	1.2		38.98	38.98		
196	铜接线端子	个	180.480	2.7	2.7		487.3	487.3		
197	铜接线端子	个	6.090	1	1		6.09	6.09		
198	铜接线端子	个	135.360	5	5		676.8	676.8		
199	铜接线端子	个	45.120	20	20		902.4	902.4		
200	铜接线端子	个	142.100	0.33	0.33		46.89	46.89		
201	铜压接管	个	180.480	3.33	3.33		601	601		
202	铜压接管	个	135.360	6.67	6.67		902.85	902.85		
203	铜压接管	个	45.120	24.44	24.44		1102.73	1102.73		
204	镀锌电缆吊挂	套	22.038	2.99	2.99		65.89	65.89		
205	镀锌电缆吊挂	套	2.457	3.07	3.07		7.54	7.54		
206	镀锌电缆卡子	套	99.927	2.26	2.26		225.83	225.83		
207	镀锌电缆卡子	套	9.265	3.37	3.37		31.22	31.22		
208	尼龙线卡	个	80.000	0.14	0.14		11.2	11.2		
209	电缆敷设牵引头(综合)	只	0.040	316.24	316.24		12.51	12.51		
210	电缆敷设滚轮(综合)	个	0.079	239.32	239.32		18.93	18.93		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)安装

第 8 页 共 16 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
211	电缆敷设转向导轮(综合)	个	0.040	324.79	324.79		12.85	12.85		
212	白滤纸	张	6.000	0.68	0.68		4.08	4.08		
213	充电电池	节	17.500	8.55	8.55		149.63	149.63		
214	打印纸	箱	0.250	130	130		32.5	32.5		
215	破布	kg	1.556	6.32	6.32		9.83	9.83		
216	塑料手套	个	100.800	13.5	13.5		1360.8	1360.8		
217	脱脂棉	kg	0.080	17.86	17.86		1.43	1.43		
218	电	kW·h	56.274	0.68	0.68		38.27	38.27		
219	水	m ³	6.793	7.96	7.96		54.07	54.07		
220	水	kg	0.769	0.01	0.01		0.01	0.01		
221	标志牌	个	34.021	1.37	1.37		46.61	46.61		
222	位号牌	个	2.000	2.14	2.14		4.28	4.28		
223	钢丝刷	把	0.932	2.56	2.56		2.39	2.39		
224	蓄电池	组	0.020	731.11	731.11		14.62	14.62		
225	弹簧压力表	个	17.667	23.08	23.08		407.76	407.76		
226	压力表	套	0.013	42.4	42.4		0.55	0.55		
227	压力表中压	块	0.014	136.75	136.75		1.91	1.91		
228	压力表补芯	个	0.014	1.54	1.54		0.02	0.02		
229	压力表弯管	个	17.667	10.69	10.69		188.86	188.86		
230	仪表接头	套	3.000	8.55	8.55		25.65	25.65		
231	型钢(综合)	kg	3.704	3.04	3.04		11.26	11.26		
232	镀锌圆钢Φ10	m	63.000	3.36	3.36		211.68	211.68		
233	镀锌扁钢40*4	m	7.193	7.35	7.35		52.86	52.86		
234	镀锌扁钢25*4	m	2.783	4.59	4.59		12.77	12.77		
235	扁钢	kg	11.950	3.21	3.21		38.36	38.36		
236	槽钢(综合)	kg	21.420	3.65	3.65		78.18	78.18		
237	角钢(综合)	kg	8.568	3.65	3.65		31.27	31.27		
238	热轧厚钢板	kg	59.530	3.27	3.27		194.66	194.66		
239	地漏50	个	2.020	15.42	15.42		31.15	31.15		
240	地面扫除口100	个	2.020	60.18	60.18		121.56	121.56		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)安装

第 9 页 共 16 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
241	水龙头20	个	19.190	21.65	21.65		415.46	415.46		
242	煤焦油沥青漆	kg	2.247	7.45	7.45		16.74	16.74		
243	醇酸磁漆(各色)	kg	0.087	12.33	12.33		1.07	1.07		
244	醇酸防锈漆	kg	1.269	6.02	6.02		7.64	7.64		
245	防火涂料	kg	0.089	10.62	10.62		0.94	0.94		
246	铝箔胶带(45mm卷)	卷	0.069	12.1	12.1		0.83	0.83		
247	带铝箔离心玻璃棉管壳	m ³	0.010	400.57	400.57		4.13	4.13		
248	橡塑管壳	m ³	0.010	1225.66	1225.66		12.62	12.62		
249	SC65	m	82.503	29.53	29.53		2436.31	2436.31		
250	SC100	m	5.665	48.23	48.23		273.22	273.22		
251	SC150	m	1.751	81.07	81.07		141.95	141.95		
252	内外壁热镀锌钢管150	m	4.343	81.07	81.07		352.09	352.09		
253	焊接钢管(综合)	kg	54.900	3.208	3.208		176.12	176.12		
254	焊接钢管	m	1.272	27.41	27.41		34.87	34.87		
255	焊接钢管	m	39.432	57.08	57.08		2250.78	2250.78		
256	无缝钢管	m	6.996	133.04	133.04		930.75	930.75		
257	PPR40	m	0.305	19.75	19.75		6.02	6.02		
258	PPR25	m	3.759	8.11	8.11		30.49	30.49		
259	PPR50	m	0.305	21.13	21.13		6.44	6.44		
260	PPR20	m	1.422	5.21	5.21		7.41	7.41		
261	PPR32	m	0.305	12.75	12.75		3.89	3.89		
262	PPR15	m	5.893	3.04	3.04		17.91	17.91		
263	UPVC110	m	84.455	15.03	15.03		1269.36	1269.36		
264	UPVC50	m	21.859	4.99	4.99		109.08	109.08		
265	UPVC75	m	7.154	8.62	8.62		61.67	61.67		
266	塑料排水管 160	m	65.170	4.99	4.99		325.2	325.2		
267	钢塑复合管 65	m	0.601	53.5	53.5		32.16	32.16		
268	钢塑复合管 50	m	0.301	40.08	40.08		12.05	12.05		
269	钢塑复合管 80	m	1.804	19.33	19.33		34.86	34.86		
270	沟槽管件150	套	2.109	59.12	59.12		124.67	124.67		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)安装

第 10 页 共 16 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
271	室内塑料给水管热熔管件25	个	4.000	2.5	2.5		10	10		
272	室内塑料给水管热熔管件20	个	1.715	2	2		3.43	3.43		
273	室内塑料给水管热熔管件40	个	0.223	6.12	6.12		1.36	1.36		
274	室内塑料给水管热熔管件15	个	8.816	1.5	1.5		13.22	13.22		
275	室内塑料给水管热熔管件32	个	0.266	3.2	3.2		0.85	0.85		
276	室内塑料给水管热熔管件50	个	0.198	5	5		0.99	0.99		
277	室内塑料排水管粘接管件 110	个	102.768	8.03	8.03		825.23	825.23		
278	室内塑料排水管粘接管件 75	个	6.461	6	6		38.76	38.76		
279	室内塑料排水管粘接管件 50	个	14.904	4.42	4.42		65.88	65.88		
280	室内塑料排水管粘接管件 160	个	40.817	15	15		612.26	612.26		
281	给水室内钢塑复合管螺纹管件 65	个	0.316	15	15		4.73	4.73		
282	给水室内钢塑复合管螺纹管件 50	个	0.198	12	12		2.38	2.38		
283	给水室内钢塑复合管螺纹管件 80	个	0.833	16	16		13.33	13.33		
284	钢塑复合管成品管卡 50	套	0.286	12	12		3.44	3.44		
285	钢塑复合管成品管卡 65	套	0.573	12	12		6.87	6.87		
286	PPR成品管卡25	套	4.316	2.5	2.5		10.79	10.79		
287	PPR成品管卡20	套	1.838	2	2		3.68	3.68		
288	PPR成品管卡40	套	0.286	6.12	6.12		1.75	1.75		
289	PPR成品管卡15	套	8.703	2	2		17.41	17.41		
290	UPVC成品管卡 110	套	46.673	8.03	8.03		374.78	374.78		
291	UPVC成品管卡 75	套	4.507	6	6		27.04	27.04		
292	UPVC成品管卡 50	套	18.894	4.42	4.42		83.51	83.51		
293	成品管卡50	套	0.286	4.42	4.42		1.27	1.27		
294	钢塑复合管成品管卡 80	套	1.574	12	12		18.89	18.89		
295	成品管卡 160	套	36.015	15	15		540.23	540.23		
296	PPR成品管卡32	套	0.315	6.12	6.12		1.93	1.93		
297	卡箍(含胶圈)150	套	0.860	20	20		17.2	17.2		
298	蝶阀150	个	2.000	233.63	233.63		467.26	467.26		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)安装

第 11 页 共 16 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
299	闸阀65	个	2.000	260.35	260.35		520.7	520.7		
300	止回阀65	个	2.000	562.83	562.83		1125.66	1125.66		
301	Y型过滤器65	个	1.000	150	150		150	150		
302	闸阀80	个	3.000	398.57	398.57		1195.71	1195.71		
303	截止阀DN20	个	42.420	24.55	24.55		1041.41	1041.41		
304	自动排气阀DN20	个	4.040	46.73	46.73		188.79	188.79		
305	截止阀DN50	个	1.010	60	60		60.6	60.6		
306	截止阀20	个	5.050	24.55	24.55		123.98	123.98		
307	自动排气阀20	个	3.030	24.55	24.55		74.39	74.39		
308	球阀	个	21.000	14.05	14.05		295.05	295.05		
309	减压阀DN20	个	8.000	278.2	278.2		2225.6	2225.6		
310	法兰	副	0.400	80.54	80.54		32.22	32.22		
311	碳钢平焊法兰100	片	2.000	40.27	40.27		80.54	80.54		
312	碳钢平焊法兰150	片	4.000	58.68	58.68		234.72	234.72		
313	碳钢平焊法兰65	片	8.000	26.97	26.97		215.76	215.76		
314	碳钢平焊法兰80	片	6.000	31.03	31.03		186.18	186.18		
315	洗脸盆	个	2.020	800	800		1616	1616		
316	成品拖布池	套	1.010	650	650		656.5	656.5		
317	坐式大便器	个	2.020	850	850		1717	1717		
318	蹲式大便器	个	2.020	700	700		1414	1414		
319	挂式小便器	个	2.020	1200	1200		2424	2424		
320	灭火器	个	2.260	78.44	78.44		177.27	177.27		
321	室内消火栓	套	20.000	714.68	714.68		14293.6	14293.6		
322	试验消火栓	套	1.000	607.81	607.81		607.81	607.81		
323	灭火器箱	个	8.000	68.97	68.97		551.76	551.76		
324	防火堵料	t	0.002	1371.68	1371.68		2.19	2.19		
325	漏电火灾监控探测器	个	2.000	388.41	388.41		776.82	776.82		
326	LED吸顶灯	套	50.500	56	56		2828	2828		
327	安全出口标志灯	套	6.060	79.8	79.8		483.59	483.59		
328	方向标志灯	套	6.060	79.8	79.8		483.59	483.59		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)安装

第 12 页 共 16 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
329	消防应急灯具	套	6.060	106.2	106.2		643.57	643.57		
330	单管荧光灯	套	10.100	56	56		565.6	565.6		
331	防水防尘灯	套	20.200	48.96	48.96		988.99	988.99		
332	双管荧光灯	套	10.100	72	72		727.2	727.2		
333	筒灯	套	50.500	65	65		3282.5	3282.5		
334	楼层标志灯	套	6.060	79.8	79.8		483.59	483.59		
335	疏散指示灯	套	6.060	79.8	79.8		483.59	483.59		
336	单极开关	只	2.040	15.91	15.91		32.46	32.46		
337	双极开关	只	2.040	22.44	22.44		45.78	45.78		
338	三极开关	只	2.040	30.12	30.12		61.44	61.44		
339	五孔插座	套	20.400	12.39	12.39		252.76	252.76		
340	地插	套	20.400	15	15		306	306		
341	绝缘电线WDZBN-BYJ-4	m	7.875	4.2	4.2		33.08	33.08		
342	WDZD-BYJ-2.5	m	393.540	2.43	2.43		956.3	956.3		
343	WDZDN-BYJ-2.5	m	19.635	2.53	2.53		49.68	49.68		
344	绝缘电线WDZBN-BYJ-1.5	m	250.320	2.12	2.12		530.68	530.68		
345	WDZD-BYJ-4	m	88.410	4.2	4.2		371.32	371.32		
346	WDZNB-BYJ-2.5	m	425.565	2.53	2.53		1076.68	1076.68		
347	WDZNB-BYJ-1.5	m	31.815	1.6	1.6		50.9	50.9		
348	绝缘电线WDZBN-BYJ-2.5	m	27.510	2.43	2.43		66.85	66.85		
349	控制电缆WDZBN-KYJY-2x2.5	m	12.079	6.88	6.88		83.1	83.1		
350	控制电缆WDZBN-KYJY-5x1.5	m	4.466	9.2	9.2		41.09	41.09		
351	铜芯多股绝缘电线WDZN-RVSP-2*1.5	m	135.000	2.92	2.92		394.2	394.2		
352	铜芯多股绝缘电线WDZDN-RVVSP-2x1.5	m	10.152	2.92	2.92		29.64	29.64		
353	铜芯多股绝缘电线 WDZBN-RYJS-2*1.5	m	20.196	2.92	2.92		58.97	58.97		
354	电力电缆WDZB-YJY-4*240+1*120	m	34.744	849.98	849.98		29531.71	29531.71		
355	电力电缆WDZB-YJY-5*6	m	28.886	32.65	32.65		943.13	943.13		
356	电力电缆BTTRZ-5*4	m	26.563	48.99	48.99		1301.32	1301.32		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)安装

第 13 页 共 16 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
357	电力电缆BTTRZ-5*16	m	27.068	172.21	172.21		4661.38	4661.38		
358	电力电缆BTTRZ-4*35+1*16	m	24.240	216.94	216.94		5258.63	5258.63		
359	电力电缆WDZB-YJY-4*35+1*16	m	7.070	136.61	136.61		965.83	965.83		
360	电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16	m	6.464	102.35	102.35		661.59	661.59		
361	电力电缆WDZB-YJY-5*10	m	32.421	47.97	47.97		1555.24	1555.24		
362	电力电缆WDZB-YJY-3*10	m	6.161	29.06	29.06		179.04	179.04		
363	电力电缆BTTRZ-5*6	m	20.200	79.51	79.51		1606.1	1606.1		
364	电力电缆BTTRZ-5*10	m	24.543	133.19	133.19		3268.88	3268.88		
365	电力电缆WDZB-YJY-3*6	m	114.534	18.19	18.19		2083.37	2083.37		
366	电力电缆WDZB-YJY-4*50+1*25	m	6.060	189.27	189.27		1146.98	1146.98		
367	电力电缆WDZB-YJY-5*16	m	29.189	78.31	78.31		2285.79	2285.79		
368	电缆桥架200*100	m	12.322	49.64	49.64		611.66	611.66		
369	电缆桥架300*100	m	2.121	82.01	82.01		173.94	173.94		
370	电缆桥架400*200	m	1.717	99.28	99.28		170.46	170.46		
371	防火隔板	m ²	0.009	37.94	37.94		0.35	0.35		
372	SC20	m	314.459	7.57	7.57		2380.45	2380.45		
373	SC32	m	11.639	14.52	14.52		169	169		
374	SC25	m	19.467	11.24	11.24		218.81	218.81		
375	SC40	m	62.624	17.8	17.8		1114.71	1114.71		
376	SC50	m	5.562	22.61	22.61		125.76	125.76		
377	JDG20	m	319.815	4.66	4.66		1490.34	1490.34		
378	JDG25	m	30.591	6.3	6.3		192.72	192.72		
379	JDG32	m	12.463	7.88	7.88		98.21	98.21		
380	接线盒	个	231.160	2.2	2.2		508.55	508.55		
381	MEB	个	4.020	38.8	38.8		155.98	155.98		
382	LEB	个	4.020	20.22	20.22		81.28	81.28		
383	铸铁雨水斗	套	24.000	45.26	45.26		1086.24	1086.24		
384	水表65	个	2.000	246	246		492	492		
385	水表DN20	个	19.000	54.42	54.42		1033.98	1033.98		
386	压力表	套	2.000	30.13	30.13		60.26	60.26		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)安装

第 14 页 共 16 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
387	预留及封堵孔洞	项	1.000	5000	5000		5000	5000		
388	动力配电箱	台	4.000	6800	6800		27200	27200		
389	A型应急照明集中电源	台	3.000	4200	4200		12600	12600		
390	防火门分机	台	1.000	3600	3600		3600	3600		
391	消防设备电源监控中继器	台	1.000	3600	3600		3600	3600		
392	电气火灾监控中继器	台	1.000	3600	3600		3600	3600		
393	消防接线端子箱	台	2.000	134.98	134.98		269.96	269.96		
394	模块箱	台	2.000	120	120		240	240		
395	火灾显示屏	台	2.000	275.01	275.01		550.02	550.02		
396	消防电源监控模块	个	2.000	95.75	95.75		191.5	191.5		
397	闭门器	套	4.000	334.73	334.73		1338.92	1338.92		
398	常闭防火门监控模块	个	4.000	95.75	95.75		383	383		
399	防火门门磁开关	套	4.000	200	200		800	800		
400	输入/输出模块	个	2.000	60.38	60.38		120.76	120.76		
401	总线短路隔离器	个	2.000	63.51	63.51		127.02	127.02		
402	透气帽100	个	2.000	0.8	0.8		1.6	1.6		
403	动力总配电箱	台	2.000	8600	8600		17200	17200		
404	公共照明配电箱	台	2.000	3600	3600		7200	7200		
405	应急照明配电箱	台	1.000	4000	4000		4000	4000		
406	电梯动力配电箱	台	2.000	5000	5000		10000	10000		
407	AP动力配电箱	台	1.000	5200	5200		5200	5200		
408	电表箱	台	1.000	4200	4200		4200	4200		
409	防火T接线箱	台	1.000	620	620		620	620		
410	照明配电箱	台	1.000	3800	3800		3800	3800		
411	消防配电箱	台	1.000	4800	4800		4800	4800		
412	阻火圈	个	2.000	0.5	0.5		1	1		
413	消防水箱	套	1.000	20000	20000		20000	20000		
414	流量开关100	台	1.000	1650	1650		1650	1650		
415	标准压力发生器	台班	0.008	76.77	76.77		0.61	0.61		
416	标准差压发生器PASHEN	台班	0.040	26.87	26.87		1.07	1.07		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)安装

第 15 页 共 16 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
417	电动综合校验台	台班	0.185	16.58	16.58		3.07	3.07		
418	手持式万用表	台班	23.326	4.07	4.07		94.94	94.94		
419	接地电阻测试仪	台班	4.256	3.35	3.35		14.26	14.26		
420	接地引下线导通电阻测试仪	台班	0.064	13.54	13.54		0.87	0.87		
421	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.630	37.04	37.04		23.33	23.33		
422	交/直流低电阻测试仪	台班	1.420	7.34	7.34		10.42	10.42		
423	相位表	台班	0.789	9.52	9.52		7.51	7.51		
424	多功能信号校验仪	台班	0.169	123.21	123.21		20.82	20.82		
425	回路校验仪	台班	0.168	93.12	93.12		15.64	15.64		
426	直流稳压电源	台班	4.500	17.58	17.58		79.11	79.11		
427	交流稳压电源	台班	4.800	9.22	9.22		44.26	44.26		
428	数字电压表	台班	0.168	5.77	5.77		0.97	0.97		
429	对讲机(一对)	台班	25.212	4.19	4.19		105.64	105.64		
430	电缆测试仪	台班	0.841	15.89	15.89		13.36	13.36		
431	铭牌打印机	台班	0.036	31.01	31.01		1.12	1.12		
432	火灾探测器试验器	台班	12.300	3.94	3.94		48.46	48.46		
433	砂轮切割机	台班	2.254	24.71	24.71		55.68	55.68		
434	砂轮切割机	台班	0.035	29.08	29.08		1.01	1.01		
435	滚槽机	台班	0.112	23.32	23.32		2.61	2.61		
436	电焊条恒温箱	台班	0.437	21.41	21.41		9.36	9.36		
437	手动液压叉车	台班	0.002	6.46	6.46		0.01	0.01		
438	其他机械费	元	41.890	1	1		41.89	41.89		
439	振荡器	台班	0.789	16.94	16.94		13.37	13.37		
440	吊装机械(综合)	台班	0.355	619.04	619.04		220.02	220.02		
441	电焊机(综合)	台班	8.484	118.28	118.28		1003.45	1003.45		
442	自耦调压器	台班	3.520	9.77	9.77		34.39	34.39		
443	折旧费	元	121.782	1	1		121.78	121.78		
444	检修费	元	34.634	1	1		34.63	34.63		
445	维护费	元	89.378	1	1		89.38	89.38		
446	安拆费及场外运费	元	196.031	1	1		196.03	196.03		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 1#厂房(非遗展示中心)安装

第 16 页 共 16 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
447	其他费	元	12.094	1	1		12.09	12.09		
448	人工	工日	1.835	140	158.35	18.35	256.94	290.62	33.68	
449	柴油	kg	26.410	5.923	5.923		156.43	156.43		
450	电	KW. h	797.047	0.68	0.68		541.99	541.99		
合计							354120.90	360998.30	6877.41	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
1	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	2	6939.29	107.33	6831.96		13878.58	214.66	13663.92	
2	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	1	8739.29	107.33	8631.96		8739.29	107.33	8631.96	
3	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	1	3739.29	107.33	3631.96		3739.29	107.33	3631.96	
4	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	1	4139.29	107.33	4031.96		4139.29	107.33	4031.96	
5	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	1	5139.29	107.33	5031.96		5139.29	107.33	5031.96	
6	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	1	5339.29	107.33	5231.96		5339.29	107.33	5231.96	
7	借GA2-8-13	钢制桥架 宽mm+高mm ≤800	10m	0.1	1566.36	382.98	1135.55	47.83	156.64	38.3	113.56	4.78
8	借GA2-8-12	钢制桥架 宽mm+高mm ≤400	10m	0.73	854.23	239.3	592.09	22.84	623.59	174.69	432.23	16.67
9	借GA2-8-12	钢制桥架 宽mm+高mm ≤400	10m	0.13	1181.17	239.3	919.03	22.84	153.55	31.11	119.47	2.97
10	借GA2-11-8	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	2.63	121.42	30.73	90.69		319.33	80.82	238.51	
11	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	0.26	179.2	46.64	132.56		46.59	12.13	34.47	
12	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	0.34	212.99	46.64	166.35		72.42	15.86	56.56	
13	借GA2-11-10	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 40	10m	3.65	263.84	60.84	203		963.02	222.07	740.95	
14	借GA2-11-11	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 50	10m	0.33	320.07	64.58	255.49		105.62	21.31	84.31	
15	借GA2-11-12	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 65	10m	4.81	474.86	112.79	360.11	1.96	2284.08	542.52	1732.13	9.43
16	借GA2-11-14	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 100	10m	0.33	754.09	176.28	575.85	1.96	248.85	58.17	190.03	0.65

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
17	借GA2-11-15	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 150	10m	0.1	1192.5	316.37	869.15	6.98	119.25	31.64	86.91	0.7
18	借GA2-11-8	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	18.63	91.45	30.73	60.72		1703.71	572.5	1131.21	
19	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	1.78	128.32	46.64	81.68		228.41	83.02	145.39	
20	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	0.73	144.59	46.64	97.95		105.55	34.05	71.51	
21	借GA2-8-30 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤240 实际 芯数(芯):5	10m	2.06	8746.35	96.88	8617.84	31.63	18017.48	199.57	17752.75	65.16
22	借GA2-8-27 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤50 实际 芯数(芯):5	10m	0.36	1984.84	47.72	1926.39	10.73	714.54	17.18	693.5	3.86
23	借GA2-8-26	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤35	10m	0.42	1434.25	32.76	1392.15	9.33	602.39	13.76	584.7	3.92
24	借GA2-8-26	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤35	10m	0.38	1088.23	32.76	1046.13	9.33	413.53	12.45	397.53	3.55
25	借GA2-8-25 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤16 实际 芯数(芯):5	10m	1.73	841.39	27.27	803.39	10.73	1455.6	47.18	1389.87	18.56
26	借GA2-8-24 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10 实际 芯数(芯):5	10m	1.92	528.16	20.99	496.44	10.73	1014.07	40.3	953.16	20.6
27	借GA2-8-24	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10	10m	0.37	331.49	18.25	303.9	9.33	122.65	6.75	112.44	3.45
28	借GA2-8-24 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10 实际 芯数(芯):5	10m	1.72	373.43	20.99	341.71	10.73	642.3	36.1	587.74	18.46
29	借GA2-8-24	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10	10m	6.81	221.7	18.25	194.11	9.33	1509.78	124.28	1321.89	63.54
30	借GA2-8-24 换	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10 矿物 绝缘电缆 单价*1.2 实际芯 数(芯):5	10m	1.58	547.19	25.19	509.13	12.88	864.56	39.8	804.42	20.35

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
31	借GA2-8-24 换	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10 矿物 绝缘电缆 单价*1.2 实际芯 数(芯):5	10m	1.2	855.44	25.19	817.38	12.88	1026.53	30.23	980.86	15.46
32	借GA2-8-24 换	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10 矿物 绝缘电缆 单价*1.2 实际芯 数(芯):5	10m	1.46	1397.61	25.19	1359.55	12.88	2040.51	36.78	1984.94	18.8
33	借GA2-8-25 换	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤16 矿物 绝缘电缆 单价*1.2 实际芯 数(芯):5	10m	1.61	1799.89	32.72	1754.28	12.88	2897.82	52.68	2824.4	20.74
34	借GA2-8-26 换	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤35 矿物 绝缘电缆 单价*1.2 实际芯 数(芯):5	10m	1.44	2266.27	45.21	2208.18	12.88	3263.43	65.1	3179.78	18.55
35	借GA2-8-38	电缆头制作与安装 1kV以下 干包式电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤35	个	96	108.91	50.7	58.21		10455.36	4867.2	5588.16	
36	借GA2-8-39	电缆头制作与安装 1kV以下 干包式电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤70	个	72	154.15	72.07	82.08		11098.8	5189.04	5909.76	
37	借GA2-8-41	电缆头制作与安装 1kV以下 干包式电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤240	个	24	287.81	108.26	179.55		6907.44	2598.24	4309.2	
38	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截 面(mm ²) ≤2.5	10m	22.49	32.14	4.99	27.15		722.83	112.23	610.6	
39	借GA2-12-4	管内、线槽穿线 铜芯导线截 面(mm ²) ≤4	10m	5.05	51.4	5.46	45.94		259.57	27.57	232	
40	借GA2-13-1	吸顶灯具	套	40	73.5	10.76	62.73		2940	430.4	2509.2	
41	借GA2-13-1	吸顶灯具	套	10	66.39	10.76	55.62		663.9	107.6	556.2	
42	借GA2-13-20	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯	套	40	82.19	12.79	69.39		3287.6	511.6	2775.6	
43	借GA2-13-26	荧光灯具、LED灯具	套	5	92.65	20.44	72.22		463.25	102.2	361.1	
44	借GA2-13-26	荧光灯具、LED灯具	套	5	108.81	20.44	88.38		544.05	102.2	441.9	
45	借GA2-13-65	开关、按钮	套	20	24.82	4.68	20.14		496.4	93.6	402.8	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					综合单价	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
46	借GA2-13-65	开关、按钮	套	20	31.48	4.68	26.8		629.6	93.6	536	
47	借GA2-13-65	开关、按钮	套	20	39.32	4.68	34.64		786.4	93.6	692.8	
48	借GA2-13-66	插座	套	10	22.42	5.77	16.65		224.2	57.7	166.5	
49	借GA2-13-66	插座	套	10	25.08	5.77	19.31		250.8	57.7	193.1	
50	借GA2-15-1	输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	219.95	176.75	2.11	41.09	219.95	176.75	2.11	41.09
51	借GA2-16-61	A型应急照明集中电源	台	2	4615.95	370.5	4238.25	7.2	9231.9	741	8476.5	14.4
52	借GA2-16-9	消防终端设备安装 智能照明灯/指示灯	套	2	115.29	26.52	88.77		230.58	53.04	177.54	
53	借GA2-16-9	消防终端设备安装 智能照明灯/指示灯	套	2	115.29	26.52	88.77		230.58	53.04	177.54	
54	借GA2-16-9	消防终端设备安装 智能照明灯/指示灯	套	2	115.29	26.52	88.77		230.58	53.04	177.54	
55	借GA2-16-9	消防终端设备安装 智能照明灯/指示灯	套	2	115.29	26.52	88.77		230.58	53.04	177.54	
56	借GA2-16-9	消防终端设备安装 智能照明灯/指示灯	套	2	141.96	26.52	115.44		283.92	53.04	230.88	
57	借GA2-11-8	镀锌钢管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	7.5	121.42	30.73	90.69		910.65	230.48	680.18	
58	借GA2-12-19	管内穿多芯软导线 二芯单芯 导线截面(mm ²) ≤1.5	10m	7.5	38.96	5.46	33.5		292.2	40.95	251.25	
59	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截面(mm ²) ≤2.5	10m	22.5	33.19	4.99	28.2		746.78	112.28	634.51	
60	借GA2-16-71 * 0.5	自动报警系统调试(点以内) 2000 单价*0.5	系统	1	10312.15	9698.36	297.86	315.93	10312.15	9698.36	297.86	315.93
61	借GA2-9-9	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	144	3.5	2.03	0.55	0.92	504	292.32	79.2	132.48
62	借GA2-9-8	避雷网安装 沿女儿墙、屋顶支架敷设	m	36	16.87	10.45	5.32	1.09	607.32	376.2	191.52	39.24
63	借GA2-9-5	避雷引下敷设 利用建筑结构钢筋引下、沿建筑物、构筑物引下	m	60	7.88	4.06	0.95	2.87	472.8	243.6	57	172.2
64	借GA2-9-11	接地母线敷设 户内	m	4.11	16.17	6.55	9.05	0.57	66.46	26.92	37.2	2.34

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
65	借GA2-9-11	接地母线敷设 户内	m	1.59	13.27	6.55	6.15	0.57	21.1	10.41	9.77	0.91
66	借GA2-9-10	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	4	25.76	17.63	2.97	5.16	103.04	70.52	11.88	20.64
67	借GA2-9-15	接地跨接线安装 构架接地	处	4	147.75	110.29	33.73	3.73	591	441.16	134.92	14.92
68	借GA2-9-20	等电位装置安装 盒、箱	套	4	29.27	5.93	23.34		117.08	23.72	93.36	
69	借GA2-9-20	等电位装置安装 盒、箱	套	4	47.94	5.93	42.01		191.76	23.72	168.04	
70	借GA2-9-22	接地系统测试 接地网	系统	1	553.44	501.54	37.81	14.09	553.44	501.54	37.81	14.09
71	借GA2-16-31	联动控制器安装 壁挂 256点以内	台	1	5001.62	1353.92	3630.91	16.79	5001.62	1353.92	3630.91	16.79
72	借GA2-16-20	消防终端设备安装 防火门现场监控模块	个	2	136.35	32.92	103.18	0.25	272.7	65.84	206.36	0.5
73	借GA2-16-21	消防终端设备安装 带联动功能闭门器	套	2	380.48	45.24	335.24		760.96	90.48	670.48	
74	借GA2-16-21	消防终端设备安装 带联动功能闭门器	套	2	245.75	45.24	200.51		491.5	90.48	401.02	
75	借GA2-11-8	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	0.59	121.42	30.73	90.69		71.64	18.13	53.5	
76	借GA2-11-1	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 明配 外径(mm) ≤32	10m	0.08	246.22	71.14	175.08		19.7	5.69	14	
77	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截面(mm ²) ≤2.5	10m	1.82	33.19	4.99	28.2		60.41	9.08	51.33	
78	借GA2-12-2	管内、线槽穿线 铜芯导线截面(mm ²) ≤1.5	10m	1.82	22.8	4.37	18.43		41.5	7.95	33.55	
79	借GA2-16-74	防火控制装置调试 电动防火门(窗)	点	2	40.78	36.19	0.93	3.66	81.56	72.38	1.86	7.32
80	借GA2-16-31	联动控制器安装 壁挂 256点以内	台	1	5001.62	1353.92	3630.91	16.79	5001.62	1353.92	3630.91	16.79
81	借GA2-16-19	消防终端设备安装 消防电源监控设备安装	个	1	233.73	125.11	103.48	5.14	233.73	125.11	103.48	5.14
82	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	0.08	212.99	46.64	166.35		17.04	3.73	13.3	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
83	借GA2-11-8	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	0.3	121.42	30.73	90.69		36.43	9.22	27.21	
84	借GA2-12-19	管内穿多芯软导线 二芯单芯 导线截面(mm ²) ≤1.5	10m	0.38	38.96	5.46	33.5		14.8	2.07	12.73	
85	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截面(mm ²) ≤2.5	10m	0.76	33.19	4.99	28.2		25.22	3.79	21.43	
86	借GA2-16-31	联动控制器安装 壁挂 256点 以内	台	1	5001.62	1353.92	3630.91	16.79	5001.62	1353.92	3630.91	16.79
87	借GA2-16-18	消防终端设备安装 漏电火灾 监控探测器安装	个	1	540.58	137.28	397.53	5.77	540.58	137.28	397.53	5.77
88	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	0.04	212.99	46.64	166.35		8.52	1.87	6.65	
89	借GA2-11-8	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	0.14	121.42	30.73	90.69		17	4.3	12.7	
90	借GA2-12-19	管内穿多芯软导线 二芯单芯 导线截面(mm ²) ≤1.5	10m	0.18	38.96	5.46	33.5		7.01	0.98	6.03	
91	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截面(mm ²) ≤2.5	10m	0.36	33.19	4.99	28.2		11.95	1.8	10.16	
92	借GA2-11-8	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	7.15	121.42	30.73	90.69		868.15	219.72	648.44	
93	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	0.87	179.2	46.64	132.56		155.9	40.58	115.33	
94	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	0.14	212.99	46.64	166.35		29.82	6.53	23.29	
95	借GA2-12-19	管内穿多芯软导线 二芯单芯 导线截面(mm ²) ≤1.5	10m	1.12	38.96	5.46	33.5		43.64	6.12	37.52	
96	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截面(mm ²) ≤2.5	10m	1.57	32.14	4.99	27.15		50.46	7.83	42.63	
97	借GA2-12-2	管内、线槽穿线 铜芯导线截面(mm ²) ≤1.5	10m	14.3	28.26	4.37	23.89		404.12	62.49	341.63	
98	借GA2-12-4	管内、线槽穿线 铜芯导线截面(mm ²) ≤4	10m	0.45	51.4	5.46	45.94		23.13	2.46	20.68	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					综合单价	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
99	借GA2-8-33	室内控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤6	10m	0.71	96.64	20.12	76.52		68.61	14.29	54.33	
100	借GA2-8-33	室内控制电缆敷设 电缆芯数(芯) ≤6	10m	0.27	120.19	20.12	100.07		32.45	5.43	27.02	
101	借GA2-16-14	消防终端设备安装 端子箱	台	1	178.68	31.36	147.32		178.68	31.36	147.32	
102	借GA2-16-13	消防终端设备安装 模块箱	台	1	160.15	28.08	132.07		160.15	28.08	132.07	
103	借GA2-16-12	消防终端设备安装 消防模块	个	1	158.55	79.72	77.2	1.63	158.55	79.72	77.2	1.63
104	借GA2-16-8	消防终端设备安装 重复显示器	台	1	395.09	102.96	288.06	4.07	395.09	102.96	288.06	4.07
105	借GA2-16-12	消防终端设备安装 消防模块	个	1	161.68	79.72	80.33	1.63	161.68	79.72	80.33	1.63
106	借GA2-16-75	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	点	1	74.92	54.76	15.65	4.5	74.92	54.76	15.65	4.5
107	借GA6-1-322	给排水及采暖、空调水管道室内 钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.16	637.95	235.25	384.69	18.01	102.07	37.64	61.55	2.88
108	借GA6-1-321	给排水及采暖、空调水管道室内 钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	0.05	983.61	227.45	741.45	14.71	49.18	11.37	37.08	0.74
109	借GA6-1-320	给排水及采暖、空调水管道室内 钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.02	834.94	213.41	608.55	12.97	16.7	4.27	12.17	0.26
110	借GA6-1-226	给排水及采暖、空调水管道室内 塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 63	10m	0.02	449.12	152.1	296.72	0.3	8.98	3.04	5.94	0.01
111	借GA6-1-225	给排水及采暖、空调水管道室内 塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 50	10m	0.03	449.89	139	310.59	0.3	13.5	4.17	9.31	0.01
112	借GA6-1-224	给排水及采暖、空调水管道室内 塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 40	10m	0.03	347.22	118.87	228.16	0.19	10.42	3.57	6.85	0.01
113	借GA6-1-223	给排水及采暖、空调水管道室内 塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 32	10m	0.33	252.68	107.95	144.56	0.17	83.38	35.62	47.7	0.06
114	借GA6-1-222	给排水及采暖、空调水管道室内 塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 25	10m	0.13	212.06	102.02	109.87	0.17	27.57	13.26	14.28	0.02

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
115	借GA6-1-221	给排水及采暖、空调水管道室内塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 20	10m	0.52	185.24	94.69	90.38	0.17	96.32	49.24	46.99	0.09
116	借GA5-3-31	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	100m	0.05	30.31	29.48	0.83		1.52	1.47	0.04	
117	借GA5-3-32	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	100m	0.01	33.32	31.82	1.5		0.33	0.32	0.02	
118	借GA5-3-33	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.03	36.72	34.32	2.4		1.1	1.03	0.07	
119	借GA5-3-34	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m		41.03	36.82	4.21					
120	借GA5-3-35	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	100m		44.85	39.31	5.54					
121	借GA5-3-36	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m		50.8	41.65	9.15					
122	借GA5-3-37	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	100m	0.01	63.99	48.98	15.01		0.64	0.49	0.15	
123	借GA5-3-38	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	100m	0.02	72.76	51.79	20.97		1.46	1.04	0.42	
124	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	42	73.18	21.68	48.28	3.22	3073.56	910.56	2027.76	135.24
125	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	4	95.58	21.68	70.68	3.22	382.32	86.72	282.72	12.88
126	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	108.98	21.68	84.08	3.22	108.98	21.68	84.08	3.22
127	借GA6-2-25	减压器组成安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	组	8	882.79	317.15	551.83	13.81	7062.32	2537.2	4414.64	110.48
128	借GA6-3-28	水龙头安装 公称直径(mm)	10个	1.9	245.83	26.36	219.47		467.08	50.08	416.99	
129	借GA6-2-41	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	个	19	95.6	31.98	62.92	0.7	1816.4	607.62	1195.48	13.3
130	借GA6-2-4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	457.12	88.14	348.47	20.51	914.24	176.28	696.94	41.02
131	借GA6-2-4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	3	603.46	88.14	494.81	20.51	1810.38	264.42	1484.43	61.53
132	借GA6-2-4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	759.6	88.14	650.95	20.51	1519.2	176.28	1301.9	41.02

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
133	借GA6-2-45	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径(mm以内) 100	组	2	629.01	243.52	366.22	19.27	1258.02	487.04	732.44	38.54
134	借GA6-2-4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	373.37	88.14	264.72	20.51	373.37	88.14	264.72	20.51
135	借GA7-4-128	带铝箔离心玻璃棉安装 管道(厚度mm) DN50mm以下 40mm	m³	0.01	804.03	315.28	461.7	27.05	8.04	3.15	4.62	0.27
136	借GA7-4-207	防潮层、保护层安装 铝箔—复合玻璃钢 管道	10m²		586.25	129.17	457.08					
137	借GA6-6-41	一般钢套管制作安装 介质管道 公称直径(mm以内) 100	个	38	74.07	31.04	40.92	2.1	2814.66	1179.52	1554.96	79.8
138	借GA6-6-40	一般钢套管制作安装 介质管道 公称直径(mm以内) 50	个	4	32.42	14.35	16.72	1.36	129.68	57.4	66.88	5.44
139	借GA6-6-26	刚性防水套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	4	232.5	120.59	70.99	40.92	930	482.36	283.96	163.68
140	借GA6-6-2	管道支吊架制作与安装 一般管架 单件质量50kg以下	100kg	0.01	1043.54	480.32	406.82	156.39	10.44	4.8	4.07	1.56
141	借GA7-2-24	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	26.56	14.51	7.03	5.02	0.27	0.15	0.07	0.05
142	借GA7-2-25	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	25.06	13.88	6.16	5.02	0.25	0.14	0.06	0.05
143	借GA7-2-41	一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	27.73	13.88	13.85		0.28	0.14	0.14	
144	借GA7-2-42	一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.01	26.51	13.88	12.63		0.27	0.14	0.12	
145	借GA6-1-267	给排水及采暖、空调水管道 室内 塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 110	10m	7.19	445.85	157.56	288.22	0.07	3205.66	1132.86	2072.31	0.5
146	借GA6-1-266	给排水及采暖、空调水管道 室内 塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 75	10m	1.44	323.08	142.58	180.47	0.03	465.24	205.32	259.87	0.04
147	借GA6-1-265	给排水及采暖、空调水管道 室内 塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 50	10m	1.3	235.6	110.76	124.81	0.03	306.28	143.99	162.26	0.04
148	借GA6-3-35	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.2	679.7	71.29	608.41		135.94	14.26	121.68	
149	借GA6-3-31	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.2	276.97	120.9	156.07		55.39	24.18	31.22	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					综合单价	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
150	补子目1	透气帽100	个	2	0.8		0.8		1.6		1.6	
151	补子目3	阻火圈	个	2	0.5		0.5		1		1	
152	借GA6-3-6	洗脸盆 成套安装	10组	0.2	8657.25	490.93	8166.32		1731.45	98.19	1633.26	
153	借GA6-3-12	壁挂式小便器安装	10套	0.2	12450.91	260.36	12190.55		2490.18	52.07	2438.11	
154	借GA6-3-14	成品拖布池安装	10套	0.1	6868.23	256.31	6611.92		686.82	25.63	661.19	
155	借GA6-3-10	蹲式大便器安装	10套	0.2	8012.05	636.64	7375.41		1602.41	127.33	1475.08	
156	借GA6-3-11	坐式大便器安装	10套	0.2	9329.68	543.04	8786.64		1865.94	108.61	1757.33	
157	借GA6-6-41	一般钢套管制作安装 介质管道 公称直径(mm以内) 100	个	2	74.07	31.04	40.92	2.1	148.14	62.08	81.84	4.2
158	借GA6-6-26	刚性防水套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	232.5	120.59	70.99	40.92	465	241.18	141.98	81.84
159	借GA6-1-268	给排水及采暖、空调水管道室内 塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 160	10m	6.12	463.09	220.58	228.55	13.95	2834.11	1349.95	1398.73	85.37
160	借GA6-1-267	给排水及采暖、空调水管道室内 塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 110	10m	3.14	445.85	157.56	288.22	0.07	1399.97	494.74	905.01	0.22
161	借GA6-3-37	普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	10个	2.4	683.5	230.57	452.93		1640.4	553.37	1087.03	
162	借GA6-7-20	消防水钢管 钢管(沟槽连接) 管道安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.26	1653.38	415.43	1203.95	33.99	429.88	108.01	313.03	8.84
163	借GA6-2-5	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	593.87	124.02	407	62.84	1187.74	248.04	814	125.68
164	借GA3-1-59	流量仪表安装 流量开关	台	1	2213.01	290.94	1757.42	164.65	2213.01	290.94	1757.42	164.65
165	借GA6-9-20	水灭火控制装置调试 压力开关(流量开关)调试	点	1	86.85	80.81	3.17	2.87	86.85	80.81	3.17	2.87
166	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	5	73.18	21.68	48.28	3.22	365.9	108.4	241.4	16.1
167	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	3	73.18	21.68	48.28	3.22	219.54	65.04	144.84	9.66
168	借GA6-7-88	室内消火栓(暗装) 带自救卷盘 公称直径(mm以内) 单栓	套	20	907.45	173.32	733.02	1.11	18149	3466.4	14660.4	22.2

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		65										
169	借GA6-7-88	室内消火栓(暗装)带自救卷盘 公称直径(mm以内)单栓65	套	1	800.58	173.32	626.15	1.11	800.58	173.32	626.15	1.11
170	借GA6-7-104	灭火器安装 手提式	具	1.36	80.05	1.56	78.48	0.01	108.87	2.12	106.73	0.01
171	借GA6-7-106	灭火器安装 灭火器箱	个	8	70.41	1.4	69.01		563.28	11.2	552.08	
172	借GA3-1-12	压力仪表安装 压力表、真空表	台	2	118.47	63.65	54.14	0.68	236.94	127.3	108.28	1.36
173	借GA6-6-42	一般钢套管制作安装 介质管道 公称直径(mm以内)150	个	22	129.62	49.92	77.23	2.48	2851.64	1098.24	1699.06	54.56
174	借GA6-6-41	一般钢套管制作安装 介质管道 公称直径(mm以内)100	个	84	74.07	31.04	40.92	2.1	6221.88	2607.36	3437.28	176.4
175	借GA6-6-26	刚性防水套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	1	232.5	120.59	70.99	40.92	232.5	120.59	70.99	40.92
176	借GA6-6-27	刚性防水套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	2	294.67	144.46	102.33	47.87	589.34	288.92	204.66	95.74
177	借GA7-4-175	橡塑管壳安装(管道) 管道 DN125mm以下	m ³		1584.9	263.17	1321.73					
178	借GA7-2-3	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m ²	0.25	24.92	15.44	9.48		6.23	3.86	2.37	
179	借GA7-2-4	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m ²	0.25	23.83	15.44	8.39		5.96	3.86	2.1	
180	借GA7-2-16	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m ²	0.25	38.63	15.91	22.72		9.66	3.98	5.69	
181	借GA7-2-17	管道刷油 沥青漆 增一遍	10m ²	0.25	34.96	15.44	19.52		8.74	3.86	4.88	
182	借GA7-2-24	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03	26.56	14.51	7.03	5.02	0.8	0.44	0.21	0.15
183	借GA7-2-25	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.03	25.06	13.88	6.16	5.02	0.75	0.42	0.18	0.15
184	借GA7-2-41	一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.03	27.73	13.88	13.85		0.83	0.42	0.41	
185	借GA7-2-42	一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.03	26.51	13.88	12.63		0.8	0.42	0.38	
186	补子目5	预留及封堵孔洞	项	1	5000		5000		5000		5000	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
187	借G1-3	人工挖沟槽 挖土深度 2m以内	m³	0.28	59.28	59.28			16.6	16.6		
188	借G1-11	人工土方 填土夯实 槽、坑	m³	0.28	12.4	10.3		2.1	3.47	2.88		0.59
		本页小计							250530.61			

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)安装

第 1 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
1	综合工日	工日	367.523	140	156	16	51453.23	57333.6	5880.37	
2	其他材料费	元	59.957	1	1		59.96	59.96		
3	其他材料费占材料费	元	497.866	1	1		497.87	497.87		
4	校验材料费	元	3.090	1	1		3.09	3.09		
5	热轧圆盘条	kg	18.900	3.11	3.11		58.78	58.78		
6	镀锌铁丝	kg	3.159	3.57	3.57		11.28	11.28		
7	镀锌铁丝	kg	0.006	3.57	6.71	3.14	0.02	0.04	0.02	
8	圆钢	kg	45.716	3.4	3.4		155.43	155.43		
9	镀锌扁钢(综合)	kg	29.120	3.85	3.85		112.11	112.11		
10	热轧厚钢板	kg	16.307	3.2	3.2		52.18	52.18		
11	热轧厚钢板	kg	0.045	3.2	3.2		0.14	0.14		
12	热轧厚钢板	kg	0.025	3.2	3.2		0.08	0.08		
13	封铅	kg	55.308	22.22	22.22		1228.95	1228.95		
14	石棉橡胶板	kg	7.503	9.4	9.4		70.53	70.53		
15	橡胶板	kg	0.037	2.91	2.91		0.11	0.11		
16	橡胶垫	m ²	0.270	19.26	19.26		5.2	5.2		
17	聚四氟乙烯生料带	m	736.263	0.13	0.13		95.71	95.71		
18	尼龙扎带	个	8.000	0.04	0.04		0.32	0.32		
19	三色塑料带(综合)	kg	47.064	35.87	35.87		1688.19	1688.19		
20	三色塑料带	m	27.648	0.26	0.26		7.19	7.19		
21	自粘性塑料带	卷	1.450	4.27	4.27		6.19	6.19		
22	白布	kg	96.623	6.67	6.67		644.48	644.48		
23	棉纱头	kg	3.241	6	6		19.44	19.44		
24	细白布	m	0.620	3.08	3.08		1.91	1.91		
25	油麻	kg	359.172	6.84	6.84		2456.74	2456.74		
26	填充绒	kg	5.376	2.14	2.14		11.5	11.5		
27	镀锌机螺钉	个	4.080	0.56	0.56		2.28	2.28		
28	镀锌螺钉	个	4.080	0.03	0.03		0.12	0.12		
29	木螺钉	个	208.000	0.09	0.09		18.72	18.72		
30	木螺钉	10个	0.139	0.5	0.5		0.07	0.07		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)安装

第 2 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
31	半圆头镀锌螺栓	套	2.000	0.09	0.09		0.18	0.18		
32	半圆头镀锌螺栓	10个	16.640	0.9	0.9		14.98	14.98		
33	镀锌螺栓	套	66.080	0.12	0.12		7.93	7.93		
34	六角螺栓	kg	25.763	5.81	5.81		149.68	149.68		
35	六角螺栓	套	16.000	1.28	1.28		20.48	20.48		
36	镀锌六角螺栓带螺母	10套	1.371	4.3	4.3		5.89	5.89		
37	六角螺栓带螺母	套	0.224	2.14	2.14		0.48	0.48		
38	六角螺栓带螺母、垫圈	套	65.920	1.88	1.88		123.93	123.93		
39	六角螺栓带螺母、垫圈	套	16.480	3.33	3.33		54.88	54.88		
40	六角螺栓带螺母、垫圈	套	98.880	1.54	1.54		152.28	152.28		
41	膨胀螺栓	套	44.290	0.85	0.85		37.65	37.65		
42	膨胀螺栓	套	22.371	0.25	0.25		5.59	5.59		
43	膨胀螺栓	10套	2.080	2.5	2.5		5.2	5.2		
44	膨胀螺栓	套	84.718	0.73	0.73		61.84	61.84		
45	膨胀螺栓	套	13.413	0.25	0.25		3.35	3.35		
46	膨胀螺栓	10套	9.888	2.5	2.5		24.72	24.72		
47	膨胀螺栓	10套	3.429	1.7	1.7		5.83	5.83		
48	镀锌锁紧螺母	个	0.529	14.16	14.16		7.49	7.49		
49	镀锌锁紧螺母	10个	3.568	5.1	5.1		18.2	18.2		
50	镀锌锁紧螺母	个	7.706	8.25	8.25		63.57	63.57		
51	六角螺母	kg	0.036	6.49	6.49		0.24	0.24		
52	大便器存水弯	个	4.040	9.61	9.61		38.82	38.82		
53	冲击钻头	个	1.904	5.38	5.38		10.24	10.24		
54	冲击钻头	个	0.251	6.75	6.75		1.69	1.69		
55	冲击钻头	个	0.110	5.98	5.98		0.66	0.66		
56	冲击钻头	个	2.010	9.4	9.4		18.89	18.89		
57	冲击钻头	个	0.357	8.55	8.55		3.06	3.06		
58	磨头	个	0.003	2.75	2.75		0.01	0.01		
59	尼龙砂轮片	片	0.706	2.56	2.56		1.81	1.81		
60	尼龙砂轮片	片	0.014	12.82	12.82		0.18	0.18		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)安装

第 3 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
61	尼龙砂轮片	片	2.351	2.05	2.05		4.82	4.82		
62	尼龙砂轮片	片	9.764	8.55	8.55		83.49	83.49		
63	低碳钢焊条	kg	41.734	6.84	6.84		285.46	285.46		
64	砂轮片	片	0.010	1.71	1.71		0.02	0.02		
65	砂轮片	片	0.037	8.97	8.97		0.33	0.33		
66	砂纸	张	0.144	0.47	0.47		0.07	0.07		
67	钢锯条	条	24.822	0.34	0.34		8.44	8.44		
68	焊锡	kg	0.720	57.5	57.5		41.4	41.4		
69	焊锡膏	kg	3.926	14.53	14.53		57.04	57.04		
70	焊锡丝	m	0.560	0.37	0.37		0.21	0.21		
71	焊锡丝	kg	18.720	54.1	54.1		1012.75	1012.75		
72	铁砂布	张	4.771	0.85	0.85		4.06	4.06		
73	合金钢钻头	个	0.493	2.8	2.8		1.38	1.38		
74	锡基钎料	kg	0.803	54.1	54.1		43.44	43.44		
75	锯条(各种规格)	根	37.254	0.62	0.62		23.1	23.1		
76	钻头	个	0.014	2.14	2.14		0.03	0.03		
77	平垫铁	kg	1.650	3.74	3.74		6.17	6.17		
78	塑料胀管	个	243.462	0.07	0.07		17.04	17.04		
79	水泥	kg	85.900	0.33	0.33		28.35	28.35		
80	中(粗)砂	t	0.027	87	106.19	19.19	2.35	2.87	0.52	
81	中(粗)砂	kg	219.270	0.09	0.11	0.02	19.73	24.12	4.39	
82	碎石	t	0.000	106.8	88.5	-18.3	0.05	0.04	-0.01	
83	石灰膏	t	0.014	195.01	195.01		2.69	2.69		
84	烧结粉煤灰砖	千块	0.032	271.84	416.4	144.56	8.7	13.32	4.63	
85	板方材	m ³	0.001	1800	1800		1.73	1.73		
86	木方	m ³	0.000	1675.21	1675.21		0.49	0.49		
87	调和漆	kg	0.210	6	6		1.26	1.26		
88	铅油(厚漆)	kg	1.348	6.45	6.45		8.7	8.7		
89	醇酸防锈漆	kg	0.730	17.09	17.09		12.48	12.48		
90	醇酸清漆	kg	0.499	18.8	18.8		9.38	9.38		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)安装

第 4 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
91	防锈漆	kg	0.500	5.62	9.73	4.11	2.81	4.87	2.06	
92	酚醛防锈漆	kg	5.908	6.15	6.15		36.34	36.34		
93	沥青绝缘漆	kg	0.294	2.79	2.79		0.82	0.82		
94	酚醛调和漆	kg	0.570	7.9	7.9		4.5	4.5		
95	防水密封胶	支	2.690	8.55	8.55		23	23		
96	密封胶	kg	0.600	1.28	1.28		0.77	0.77		
97	密封油膏	kg	46.108	6.5	6.5		299.7	299.7		
98	清油	kg	0.380	9.7	9.7		3.69	3.69		
99	汽油	kg	103.701	6.77	6.77		702.06	702.06		
100	溶剂汽油	kg	0.256	5.64	5.64		1.44	1.44		
101	油漆溶剂油	kg	0.509	2.62	2.62		1.33	1.33		
102	白铅油	kg	2.360	6.45	6.45		15.22	15.22		
103	机油	kg	6.368	19.66	19.66		125.2	125.2		
104	润滑剂	kg	0.021	5.98	5.98		0.12	0.12		
105	电力复合脂	kg	12.374	20	20		247.48	247.48		
106	硬脂酸	kg	0.270	8.41	8.41		2.27	2.27		
107	二硫化钼	kg	0.009	87.61	87.61		0.79	0.79		
108	丙酮	kg	5.927	7.51	7.51		44.51	44.51		
109	动力苯	kg	0.218	2.74	2.74		0.6	0.6		
110	酒精	kg	1.192	6.4	6.4		7.63	7.63		
111	漂白粉	kg	0.006	2.14	2.14		0.01	0.01		
112	清洁剂	瓶	0.120	8.66	8.66		1.04	1.04		
113	醇酸漆稀释剂	kg	0.017	11.97	11.97		0.2	0.2		
114	脱脂剂	kg	4.050	8.55	8.55		34.63	34.63		
115	隔离剂	kg	4.422	2.37	2.37		10.48	10.48		
116	金属清洗剂	kg	1.380	8.66	8.66		11.95	11.95		
117	氧气	m ³	71.094	3.63	3.63		258.07	258.07		
118	乙炔气	kg	23.722	10.45	10.45		247.9	247.9		
119	粘结剂	kg	3.971	2.88	2.88		11.44	11.44		
120	自粘性橡胶带	卷	0.120	14.79	14.79		1.77	1.77		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)安装

第 5 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
121	即用型膨胀性防火发泡砖CP657	块	0.180	1.2	1.2		0.22	0.22		
122	镀锌槽型吊码	个	20.600	0.51	0.51		10.51	10.51		
123	镀锌钢管	m	3.150	11	11		34.65	34.65		
124	钢管	kg	1.560	5.04	5.04		7.86	7.86		
125	焊接钢管(综合)	kg	84.416	3.38	3.208	-0.172	285.33	270.81	-14.52	
126	焊接钢管	m	15.960	13.35	13.35		213.07	213.07		
127	焊接钢管	m	0.019	4.46	4.46		0.09	0.09		
128	无缝钢管	m	0.838	3.42	3.42		2.87	2.87		
129	无缝钢管	m	0.007	3.42	3.42		0.02	0.02		
130	输水软管	m	1.678	8.55	8.55		14.35	14.35		
131	塑料管(综合)	kg	1.260	11.42	11.42		14.39	14.39		
132	塑料异型管	m	1.785	2.39	2.39		4.27	4.27		
133	橡胶软管	m	0.009	7.26	7.26		0.06	0.06		
134	黑玛钢活接头	个	71.710	14.53	14.53		1041.95	1041.95		
135	黑玛钢六角内接头	个	125.240	3.85	3.85		482.17	482.17		
136	黑玛钢六角内接头	个	16.160	0.75	0.75		12.12	12.12		
137	黑玛钢三通	个	32.320	10.26	10.26		331.6	331.6		
138	黑玛钢弯头	个	16.160	7.69	7.69		124.27	124.27		
139	镀锌钢管接头	个	7.465	5.17	5.17		38.59	38.59		
140	镀锌钢管接头	个	0.512	11.54	11.54		5.91	5.91		
141	镀锌钢管接头	个	0.082	17.95	17.95		1.47	1.47		
142	管卡(带膨胀螺栓)	套	2.100	1.28	1.28		2.69	2.69		
143	固定卡子	个	197.760	1.99	1.99		393.54	393.54		
144	固定卡子	个	1.000	1.88	1.88		1.88	1.88		
145	黑玛钢管箍	个	16.160	1.28	1.28		20.68	20.68		
146	黑玛钢管箍	个	19.190	6.84	6.84		131.26	131.26		
147	扁钢卡子	kg	1.440	3.4	3.4		4.9	4.9		
148	镀锌扁钢卡子	kg	0.780	4.3	4.3		3.35	3.35		
149	镀锌扁钢支架	kg	8.064	4.3	4.3		34.68	34.68		
150	螺纹阀门	个	0.006	22	22		0.12	0.12		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)安装

第 6 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
151	螺纹阀门	个	1.184	15	15		17.76	17.76		
152	螺纹截止阀	个	16.654	7.12	7.12		118.58	118.58		
153	钢垫片	kg	0.018	4.53	4.53		0.08	0.08		
154	法兰垫片	个	2.000	0.17	0.17		0.34	0.34		
155	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	2.100	1.37	1.37		2.88	2.88		
156	膨胀型阻火包	m ³	0.000	1296.19	1296.19		0.13	0.13		
157	灯泡	个	0.800	1.43	1.43		1.14	1.14		
158	脱脂用黑光灯	组	0.050	12.39	12.39		0.62	0.62		
159	镀锌圆钢吊杆	根	21.000	1.35	1.35		28.35	28.35		
160	镀锌接地线板	个	4.520	3.08	3.08		13.92	13.92		
161	接地线	m	1.000	4.27	4.27		4.27	4.27		
162	电气绝缘胶带	卷	117.971	8.55	8.55		1008.65	1008.65		
163	胶木板	kg	0.057	20	20		1.15	1.15		
164	镀锡裸铜软绞线	kg	48.144	51.28	51.28		2468.82	2468.82		
165	接地编织铜线	m	4.500	12.82	12.82		57.69	57.69		
166	硬铜绞线	m	45.227	2.56	2.56		115.78	115.78		
167	铜芯塑料绝缘电线	m	0.879	0.6	1.43	0.83	0.53	1.26	0.73	
168	铜芯塑料绝缘电线	m	169.452	1.32	2.56	1.24	223.68	433.8	210.12	
169	铜芯塑料绝缘电线	m	11.460	1.97	3.99	2.02	22.58	45.73	23.15	
170	铜芯塑料绝缘电线	m	7.684	0.43	0.43		3.3	3.3		
171	铜芯塑料绝缘软电线	m	133.821	2.22	2.22		297.08	297.08		
172	铜芯塑料绝缘软电线	m	2.157	3.27	3.27		7.05	7.05		
173	铜芯橡皮绝缘电线	m	0.240	1.23	1.23		0.3	0.3		
174	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线	m	1.222	1.71	3.98	2.27	2.09	4.86	2.77	
175	镀锌地线夹	套	2.041	2.42	2.42		4.94	4.94		
176	镀锌地线夹	套	0.165	3.59	3.59		0.59	0.59		
177	镀锌地线夹	套	304.681	0.85	0.85		258.98	258.98		
178	镀锌地线夹	套	35.631	1.11	1.11		39.55	39.55		
179	镀锌地线夹	套	30.105	1.21	1.21		36.43	36.43		
180	镀锌地线夹	套	2.722	1.35	1.35		3.67	3.67		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)安装

第 7 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
181	镀锌地线夹	套	59.509	1.52	1.52		90.45	90.45		
182	铜接线卡	个	24.360	0.62	0.62		15.1	15.1		
183	镀锌电线管卡子	个	0.685	0.68	0.68		0.47	0.47		
184	镀锌电线管塑料护口	个	152.341	0.06	0.06		9.14	9.14		
185	镀锌电线管塑料护口	个	6.705	0.08	0.08		0.54	0.54		
186	镀锌电线管塑料护口	个	6.177	0.47	0.47		2.9	2.9		
187	镀锌钢管塑料护口	个	35.600	0.05	0.05		1.78	1.78		
188	镀锌钢管塑料护口	个	0.512	1.71	1.71		0.88	0.88		
189	镀锌钢管塑料护口	个	7.465	1.07	1.07		7.99	7.99		
190	钢管保护管	根	0.570	10.86	10.86		6.19	6.19		
191	铜端子	个	14.210	1.54	1.54		21.88	21.88		
192	铜接地端子带螺栓	个	1.009	3.42	3.42		3.45	3.45		
193	铜接线端子	个	195.840	1.7	1.7		332.93	332.93		
194	铜接线端子	个	14.210	1.2	1.2		17.05	17.05		
195	铜接线端子	个	180.480	2.7	2.7		487.3	487.3		
196	铜接线端子	个	4.060	1	1		4.06	4.06		
197	铜接线端子	个	135.360	5	5		676.8	676.8		
198	铜接线端子	个	45.120	20	20		902.4	902.4		
199	铜接线端子	个	101.500	0.33	0.33		33.5	33.5		
200	铜压接管	个	180.480	3.33	3.33		601	601		
201	铜压接管	个	135.360	6.67	6.67		902.85	902.85		
202	铜压接管	个	45.120	24.44	24.44		1102.73	1102.73		
203	镀锌电缆吊挂	套	13.226	2.99	2.99		39.55	39.55		
204	镀锌电缆吊挂	套	1.471	3.07	3.07		4.52	4.52		
205	镀锌电缆卡子	套	59.978	2.26	2.26		135.55	135.55		
206	镀锌电缆卡子	套	5.548	3.37	3.37		18.7	18.7		
207	尼龙线卡	个	64.000	0.14	0.14		8.96	8.96		
208	电缆敷设牵引头(综合)	只	0.024	316.24	316.24		7.49	7.49		
209	电缆敷设滚轮(综合)	个	0.047	239.32	239.32		11.34	11.34		
210	电缆敷设转向导轮(综合)	个	0.024	324.79	324.79		7.69	7.69		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)安装

第 8 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
211	白滤纸	张	6.000	0.68	0.68		4.08	4.08		
212	充电电池	节	17.500	8.55	8.55		149.63	149.63		
213	打印纸	箱	0.250	130	130		32.5	32.5		
214	破布	kg	1.556	6.32	6.32		9.83	9.83		
215	塑料手套	个	100.800	13.5	13.5		1360.8	1360.8		
216	脱脂棉	kg	0.040	17.86	17.86		0.71	0.71		
217	电	kW·h	56.103	0.68	0.68		38.15	38.15		
218	水	m ³	6.105	7.96	7.96		48.6	48.6		
219	水	kg	0.769	0.01	0.01		0.01	0.01		
220	标志牌	个	19.815	1.37	1.37		27.15	27.15		
221	位号牌	个	2.000	2.14	2.14		4.28	4.28		
222	钢丝刷	把	0.932	2.56	2.56		2.39	2.39		
223	蓄电池	组	0.020	731.11	731.11		14.62	14.62		
224	弹簧压力表	个	17.667	23.08	23.08		407.75	407.75		
225	压力表	套	0.008	42.4	42.4		0.33	0.33		
226	压力表中压	块	0.014	136.75	136.75		1.91	1.91		
227	压力表补芯	个	0.014	1.54	1.54		0.02	0.02		
228	压力表弯管	个	17.667	10.69	10.69		188.86	188.86		
229	仪表接头	套	3.000	8.55	8.55		25.65	25.65		
230	型钢(综合)	kg	2.658	3.04	3.04		8.08	8.08		
231	镀锌圆钢φ10	m	37.800	3.36	3.36		127.01	127.01		
232	镀锌扁钢40*4	m	4.316	7.35	7.35		31.72	31.72		
233	镀锌扁钢25*4	m	1.670	4.59	4.59		7.66	7.66		
234	扁钢	kg	11.950	3.21	3.21		38.36	38.36		
235	槽钢(综合)	kg	12.840	3.65	3.65		46.87	46.87		
236	角钢(综合)	kg	5.136	3.65	3.65		18.75	18.75		
237	热轧厚钢板	kg	59.530	3.27	3.27		194.66	194.66		
238	地漏50	个	2.020	15.42	15.42		31.15	31.15		
239	地面扫除口100	个	2.020	60.18	60.18		121.56	121.56		
240	水龙头20	个	19.190	21.65	21.65		415.46	415.46		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)安装

第 9 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
241	煤焦油沥青漆	kg	1.337	7.45	7.45		9.96	9.96		
242	醇酸磁漆(各色)	kg	0.070	12.33	12.33		0.86	0.86		
243	醇酸防锈漆	kg	0.777	6.02	6.02		4.68	4.68		
244	防火涂料	kg	0.053	10.62	10.62		0.56	0.56		
245	铝箔胶带(45mm卷)	卷	0.040	12.1	12.1		0.48	0.48		
246	带铝箔离心玻璃棉管壳	m ³	0.010	400.57	400.57		4.13	4.13		
247	SC65	m	49.543	29.53	29.53		1463	1463		
248	SC100	m	3.399	48.23	48.23		163.93	163.93		
249	SC150	m	1.030	81.07	81.07		83.5	83.5		
250	内外壁热镀锌钢管150	m	2.626	81.07	81.07		212.89	212.89		
251	焊接钢管(综合)	kg	54.900	3.208	3.208		176.12	176.12		
252	焊接钢管	m	1.272	27.41	27.41		34.87	34.87		
253	焊接钢管	m	39.432	57.08	57.08		2250.78	2250.78		
254	无缝钢管	m	6.996	133.04	133.04		930.75	930.75		
255	PPR40	m	0.305	19.75	19.75		6.02	6.02		
256	PPR25	m	3.353	8.11	8.11		27.19	27.19		
257	PPR50	m	0.203	21.13	21.13		4.29	4.29		
258	PPR20	m	1.321	5.21	5.21		6.88	6.88		
259	PPR32	m	0.305	12.75	12.75		3.89	3.89		
260	PPR15	m	5.283	3.04	3.04		16.06	16.06		
261	UPVC110	m	98.135	15.03	15.03		1474.97	1474.97		
262	UPVC50	m	13.156	4.99	4.99		65.65	65.65		
263	UPVC75	m	14.112	8.62	8.62		121.65	121.65		
264	塑料排水管 160	m	58.140	4.99	4.99		290.12	290.12		
265	钢塑复合管 65	m	0.501	53.5	53.5		26.8	26.8		
266	钢塑复合管 50	m	0.200	40.08	40.08		8.03	8.03		
267	钢塑复合管 80	m	1.603	19.33	19.33		30.99	30.99		
268	沟槽管件150	套	1.275	59.12	59.12		75.38	75.38		
269	室内塑料给水管热熔管件25	个	3.567	2.5	2.5		8.92	8.92		
270	室内塑料给水管热熔管件20	个	1.593	2	2		3.19	3.19		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)安装

第 10 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
271	室内塑料给水管热熔管件40	个	0.223	6.12	6.12		1.36	1.36		
272	室内塑料给水管热熔管件15	个	7.904	1.5	1.5		11.86	11.86		
273	室内塑料给水管热熔管件32	个	0.266	3.2	3.2		0.85	0.85		
274	室内塑料给水管热熔管件50	个	0.132	5	5		0.66	0.66		
275	室内塑料排水管粘接管件 110	个	119.415	8.03	8.03		958.9	958.9		
276	室内塑料排水管粘接管件 75	个	12.744	6	6		76.46	76.46		
277	室内塑料排水管粘接管件 50	个	8.970	4.42	4.42		39.65	39.65		
278	室内塑料排水管粘接管件 160	个	36.414	15	15		546.21	546.21		
279	给水室内钢塑复合管螺纹管件 65	个	0.263	15	15		3.95	3.95		
280	给水室内钢塑复合管螺纹管件 50	个	0.132	12	12		1.59	1.59		
281	给水室内钢塑复合管螺纹管件 80	个	0.741	16	16		11.85	11.85		
282	钢塑复合管成品管卡 50	套	0.191	12	12		2.29	2.29		
283	钢塑复合管成品管卡 65	套	0.477	12	12		5.73	5.73		
284	PPR成品管卡25	套	3.850	2.5	2.5		9.62	9.62		
285	PPR成品管卡20	套	1.706	2	2		3.41	3.41		
286	PPR成品管卡40	套	0.286	6.12	6.12		1.75	1.75		
287	PPR成品管卡15	套	7.803	2	2		15.61	15.61		
288	UPVC成品管卡 110	套	54.233	8.03	8.03		435.49	435.49		
289	UPVC成品管卡 75	套	8.891	6	6		53.34	53.34		
290	UPVC成品管卡 50	套	11.371	4.42	4.42		50.26	50.26		
291	成品管卡50	套	0.191	4.42	4.42		0.84	0.84		
292	钢塑复合管成品管卡 80	套	1.400	12	12		16.79	16.79		
293	成品管卡 160	套	32.130	15	15		481.95	481.95		
294	PPR成品管卡32	套	0.315	6.12	6.12		1.93	1.93		
295	卡箍(含胶圈)150	套	0.520	20	20		10.4	10.4		
296	蝶阀150	个	2.000	233.63	233.63		467.26	467.26		
297	闸阀65	个	2.000	260.35	260.35		520.7	520.7		
298	止回阀65	个	2.000	562.83	562.83		1125.66	1125.66		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)安装

第 11 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
299	Y型过滤器65	个	1.000	150	150		150	150		
300	闸阀80	个	3.000	398.57	398.57		1195.71	1195.71		
301	截止阀DN20	个	42.420	24.55	24.55		1041.41	1041.41		
302	自动排气阀DN20	个	4.040	46.73	46.73		188.79	188.79		
303	截止阀DN50	个	1.010	60	60		60.6	60.6		
304	截止阀20	个	5.050	24.55	24.55		123.98	123.98		
305	自动排气阀20	个	3.030	24.55	24.55		74.39	74.39		
306	球阀	个	21.000	14.05	14.05		295.05	295.05		
307	减压阀DN20	个	8.000	278.2	278.2		2225.6	2225.6		
308	法兰	副	0.400	80.54	80.54		32.22	32.22		
309	碳钢平焊法兰100	片	2.000	40.27	40.27		80.54	80.54		
310	碳钢平焊法兰150	片	4.000	58.68	58.68		234.72	234.72		
311	碳钢平焊法兰65	片	8.000	26.97	26.97		215.76	215.76		
312	碳钢平焊法兰80	片	6.000	31.03	31.03		186.18	186.18		
313	洗脸盆	个	2.020	800	800		1616	1616		
314	成品拖布池	套	1.010	650	650		656.5	656.5		
315	坐式大便器	个	2.020	850	850		1717	1717		
316	蹲式大便器	个	2.020	700	700		1414	1414		
317	挂式小便器	个	2.020	1200	1200		2424	2424		
318	灭火器	个	1.360	78.44	78.44		106.68	106.68		
319	室内消火栓	套	20.000	714.68	714.68		14293.6	14293.6		
320	试验消火栓	套	1.000	607.81	607.81		607.81	607.81		
321	灭火器箱	个	8.000	68.97	68.97		551.76	551.76		
322	防火堵料	t	0.001	1371.68	1371.68		1.32	1.32		
323	漏电火灾监控探测器	个	1.000	388.41	388.41		388.41	388.41		
324	LED吸顶灯	套	40.400	56	56		2262.4	2262.4		
325	安全出口标志灯	套	2.020	79.8	79.8		161.2	161.2		
326	方向标志灯	套	2.020	79.8	79.8		161.2	161.2		
327	消防应急灯具	套	2.020	106.2	106.2		214.52	214.52		
328	单管荧光灯	套	5.050	56	56		282.8	282.8		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)安装

第 12 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
329	防水防尘灯	套	10.100	48.96	48.96		494.5	494.5		
330	双管荧光灯	套	5.050	72	72		363.6	363.6		
331	筒灯	套	40.400	65	65		2626	2626		
332	楼层标志灯	套	2.020	79.8	79.8		161.2	161.2		
333	疏散指示灯	套	2.020	79.8	79.8		161.2	161.2		
334	单极开关	只	20.400	15.91	15.91		324.56	324.56		
335	双极开关	只	20.400	22.44	22.44		457.78	457.78		
336	三极开关	只	20.400	30.12	30.12		614.45	614.45		
337	五孔插座	套	10.200	12.39	12.39		126.38	126.38		
338	地插	套	10.200	15	15		153	153		
339	绝缘电线WDZBN-BYJ-4	m	4.725	4.2	4.2		19.85	19.85		
340	WDZD-BYJ-2.5	m	236.145	2.43	2.43		573.83	573.83		
341	WDZDN-BYJ-2.5	m	11.760	2.53	2.53		29.75	29.75		
342	绝缘电线WDZBN-BYJ-1.5	m	150.150	2.12	2.12		318.32	318.32		
343	WDZD-BYJ-4	m	53.025	4.2	4.2		222.71	222.71		
344	WDZNB-BYJ-2.5	m	255.360	2.53	2.53		646.06	646.06		
345	WDZNB-BYJ-1.5	m	19.110	1.6	1.6		30.58	30.58		
346	绝缘电线WDZBN-BYJ-2.5	m	16.485	2.43	2.43		40.06	40.06		
347	控制电缆WDZBN-KYJY-2x2.5	m	7.207	6.88	6.88		49.58	49.58		
348	控制电缆WDZBN-KYJY-5x1.5	m	2.741	9.2	9.2		25.21	25.21		
349	铜芯多股绝缘电线WDZN-RVSP-2*1.5	m	81.000	2.92	2.92		236.52	236.52		
350	铜芯多股绝缘电线WDZDN-RVSP-2x1.5	m	6.048	2.92	2.92		17.66	17.66		
351	铜芯多股绝缘电线 WDZBN-RYJS-2*1.5	m	12.096	2.92	2.92		35.32	35.32		
352	电力电缆WDZB-YJY-4*240+1*120	m	20.806	849.98	849.98		17684.68	17684.68		
353	电力电缆WDZB-YJY-5*6	m	17.372	32.65	32.65		567.2	567.2		
354	电力电缆BTTRZ-5*4	m	15.958	48.99	48.99		781.78	781.78		
355	电力电缆BTTRZ-5*16	m	16.261	172.21	172.21		2800.31	2800.31		
356	电力电缆BTTRZ-4*35+1*16	m	14.544	216.94	216.94		3155.18	3155.18		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)安装

第 13 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
357	电力电缆WDZB-YJY-4*35+1*16	m	4.242	136.61	136.61		579.5	579.5		
358	电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16	m	3.838	102.35	102.35		392.82	392.82		
359	电力电缆WDZB-YJY-5*10	m	19.392	47.97	47.97		930.23	930.23		
360	电力电缆WDZB-YJY-3*10	m	3.737	29.06	29.06		108.6	108.6		
361	电力电缆BTTRZ-5*6	m	12.120	79.51	79.51		963.66	963.66		
362	电力电缆BTTRZ-5*10	m	14.746	133.19	133.19		1964.02	1964.02		
363	电力电缆WDZB-YJY-3*6	m	68.781	18.19	18.19		1251.13	1251.13		
364	电力电缆WDZB-YJY-4*50+1*25	m	3.636	189.27	189.27		688.19	688.19		
365	电力电缆WDZB-YJY-5*16	m	17.473	78.31	78.31		1368.31	1368.31		
366	电缆桥架200*100	m	7.373	49.64	49.64		366	366		
367	电缆桥架300*100	m	1.313	82.01	82.01		107.68	107.68		
368	电缆桥架400*200	m	1.010	99.28	99.28		100.27	100.27		
369	防火隔板	m ²	0.005	37.94	37.94		0.21	0.21		
370	SC20	m	188.593	7.57	7.57		1427.65	1427.65		
371	SC32	m	7.004	14.52	14.52		101.7	101.7		
372	SC25	m	11.639	11.24	11.24		130.82	130.82		
373	SC40	m	37.595	17.8	17.8		669.19	669.19		
374	SC50	m	3.399	22.61	22.61		76.85	76.85		
375	JDG20	m	191.889	4.66	4.66		894.2	894.2		
376	JDG25	m	18.334	6.3	6.3		115.5	115.5		
377	JDG32	m	7.519	7.88	7.88		59.25	59.25		
378	接线盒	个	198.920	2.2	2.2		437.62	437.62		
379	MEB	个	4.020	38.8	38.8		155.98	155.98		
380	LEB	个	4.020	20.22	20.22		81.28	81.28		
381	铸铁雨水斗	套	24.000	45.26	45.26		1086.24	1086.24		
382	水表65	个	2.000	246	246		492	492		
383	水表DN20	个	19.000	54.42	54.42		1033.98	1033.98		
384	压力表	套	2.000	30.13	30.13		60.26	60.26		
385	预留及封堵孔洞	项	1.000	5000	5000		5000	5000		
386	动力配电箱	台	2.000	6800	6800		13600	13600		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)安装

第 14 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
387	A型应急照明集中电源	台	2.000	4200	4200		8400	8400		
388	防火门分机	台	1.000	3600	3600		3600	3600		
389	消防设备电源监控中继器	台	1.000	3600	3600		3600	3600		
390	电气火灾监控中继器	台	1.000	3600	3600		3600	3600		
391	消防接线端子箱	台	1.000	134.98	134.98		134.98	134.98		
392	模块箱	台	1.000	120	120		120	120		
393	火灾显示屏	台	1.000	275.01	275.01		275.01	275.01		
394	消防电源监控模块	个	1.000	95.75	95.75		95.75	95.75		
395	闭门器	套	2.000	334.73	334.73		669.46	669.46		
396	常闭防火门监控模块	个	2.000	95.75	95.75		191.5	191.5		
397	防火门门磁开关	套	2.000	200	200		400	400		
398	输入/输出模块	个	1.000	60.38	60.38		60.38	60.38		
399	总线短路隔离器	个	1.000	63.51	63.51		63.51	63.51		
400	透气帽100	个	2.000	0.8	0.8		1.6	1.6		
401	动力总配电箱	台	1.000	8600	8600		8600	8600		
402	公共照明配电箱	台	1.000	3600	3600		3600	3600		
403	应急照明配电箱	台	1.000	4000	4000		4000	4000		
404	电梯动力配电箱	台	1.000	5000	5000		5000	5000		
405	AP动力配电箱	台	1.000	5200	5200		5200	5200		
406	阻火圈	个	2.000	0.5	0.5		1	1		
407	流量开关100	台	1.000	1650	1650		1650	1650		
408	标准压力发生器	台班	0.008	76.77	76.77		0.61	0.61		
409	标准差压发生器PASHEN	台班	0.040	26.87	26.87		1.07	1.07		
410	电动综合校验台	台班	0.185	16.58	16.58		3.07	3.07		
411	手持式万用表	台班	20.626	4.07	4.07		83.95	83.95		
412	接地电阻测试仪	台班	4.256	3.35	3.35		14.26	14.26		
413	接地引下线导通电阻测试仪	台班	0.064	13.54	13.54		0.87	0.87		
414	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.378	37.04	37.04		14	14		
415	交/直流低电阻测试仪	台班	1.350	7.34	7.34		9.91	9.91		
416	相位表	台班	0.789	9.52	9.52		7.51	7.51		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 2#厂房(手工作坊)安装

第 15 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
417	多功能信号校验仪	台班	0.169	123.21	123.21		20.82	20.82		
418	回路校验仪	台班	0.168	93.12	93.12		15.64	15.64		
419	直流稳压电源	台班	4.500	17.58	17.58		79.11	79.11		
420	交流稳压电源	台班	4.800	9.22	9.22		44.26	44.26		
421	数字电压表	台班	0.168	5.77	5.77		0.97	0.97		
422	对讲机(一对)	台班	24.192	4.19	4.19		101.36	101.36		
423	电缆测试仪	台班	0.841	15.89	15.89		13.36	13.36		
424	铭牌打印机	台班	0.036	31.01	31.01		1.12	1.12		
425	火灾探测器试验器	台班	11.400	3.94	3.94		44.92	44.92		
426	砂轮切割机	台班	2.252	24.71	24.71		55.65	55.65		
427	砂轮切割机	台班	0.022	29.08	29.08		0.63	0.63		
428	滚槽机	台班	0.068	23.32	23.32		1.58	1.58		
429	电焊条恒温箱	台班	0.437	21.41	21.41		9.35	9.35		
430	手动液压叉车	台班	0.001	6.46	6.46		0.01	0.01		
431	其他机械费	元	24.290	1	1		24.29	24.29		
432	振荡器	台班	0.789	16.94	16.94		13.37	13.37		
433	吊装机械(综合)	台班	0.342	619.04	619.04		211.67	211.67		
434	电焊机(综合)	台班	8.477	118.28	118.28		1002.67	1002.67		
435	自耦调压器	台班	3.520	9.77	9.77		34.39	34.39		
436	折旧费	元	90.093	1	1		90.09	90.09		
437	检修费	元	24.341	1	1		24.34	24.34		
438	维护费	元	61.978	1	1		61.98	61.98		
439	安拆费及场外运费	元	141.258	1	1		141.26	141.26		
440	其他费	元	7.685	1	1		7.69	7.69		
441	人工	工日	1.278	140	158.35	18.35	178.96	202.41	23.46	
442	柴油	kg	16.848	5.923	5.923		99.79	99.79		
443	电	KW.h	539.231	0.68	0.68		366.68	366.68		
	合计						244389.91	250527.58	6137.69	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
1	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	2	6939.29	107.33	6831.96		13878.58	214.66	13663.92	
2	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	2	8739.29	107.33	8631.96		17478.58	214.66	17263.92	
3	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	2	3739.29	107.33	3631.96		7478.58	214.66	7263.92	
4	借GA2-2-10	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5米以内	台	1	4139.29	107.33	4031.96		4139.29	107.33	4031.96	
5	借GA2-8-13	钢制桥架 宽mm+高mm ≤800	10m	0.19	1566.36	382.98	1135.55	47.83	297.61	72.77	215.75	9.09
6	借GA2-8-12	钢制桥架 宽mm+高mm ≤400	10m	1.34	854.23	239.3	592.09	22.84	1144.67	320.66	793.4	30.61
7	借GA2-8-12	钢制桥架 宽mm+高mm ≤400	10m	0.23	1181.17	239.3	919.03	22.84	271.67	55.04	211.38	5.25
8	借GA2-11-8	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	4.82	121.42	30.73	90.69		585.24	148.12	437.13	
9	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	0.48	179.2	46.64	132.56		86.02	22.39	63.63	
10	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	0.63	212.99	46.64	166.35		134.18	29.38	104.8	
11	借GA2-11-10	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 40	10m	6.68	263.84	60.84	203		1762.45	406.41	1356.04	
12	借GA2-11-11	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 50	10m	0.6	320.07	64.58	255.49		192.04	38.75	153.3	
13	借GA2-11-12	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 65	10m	8.82	474.86	112.79	360.11	1.96	4188.27	994.81	3176.17	17.29
14	借GA2-11-14	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 100	10m	0.61	754.09	176.28	575.85	1.96	459.99	107.53	351.27	1.2
15	借GA2-11-15	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 150	10m	0.19	1192.5	316.37	869.15	6.98	226.58	60.11	165.13	1.33
16	借GA2-11-8	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径	10m	34.15	91.45	30.73	60.72		3123.02	1049.43	2073.59	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					综合单价	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
		(mm) 20										
17	借GA2-11-9	镀锌钢管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	3.27	128.32	46.64	81.68		419.61	152.51	267.09	
18	借GA2-11-9	镀锌钢管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	1.33	144.59	46.64	97.95		192.3	62.03	130.27	
19	借GA2-8-27 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤50 实际 芯数(芯):5	10m	0.66	1984.84	47.72	1926.39	10.73	1309.99	31.5	1271.42	7.08
20	借GA2-8-26	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤35	10m	0.77	1434.25	32.76	1392.15	9.33	1104.37	25.23	1071.96	7.18
21	借GA2-8-26	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤35	10m	0.7	1088.23	32.76	1046.13	9.33	761.76	22.93	732.29	6.53
22	借GA2-8-25 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤16 实际 芯数(芯):5	10m	3.17	841.39	27.27	803.39	10.73	2667.21	86.45	2546.75	34.01
23	借GA2-8-24 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10 实际 芯数(芯):5	10m	3.53	528.16	20.99	496.44	10.73	1864.4	74.09	1752.44	37.88
24	借GA2-8-24	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10	10m	0.67	331.49	18.25	303.9	9.33	222.1	12.23	203.61	6.25
25	借GA2-8-24 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10 实际 芯数(芯):5	10m	3.15	373.43	20.99	341.71	10.73	1176.3	66.12	1076.39	33.8
26	借GA2-8-24	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10	10m	12.48	221.7	18.25	194.11	9.33	2766.82	227.76	2422.5	116.44
27	借GA2-8-24 换	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10 矿物 绝缘电缆 单价*1.2 实际芯 数(芯):5	10m	2.89	547.19	25.19	509.13	12.88	1581.38	72.8	1471.38	37.22
28	借GA2-8-24 换	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10 矿物 绝缘电缆 单价*1.2 实际芯 数(芯):5	10m	2.2	855.44	25.19	817.38	12.88	1881.97	55.42	1798.24	28.34
29	借GA2-8-24 换	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤10 矿物 绝缘电缆 单价*1.2 实际芯 数(芯):5	10m	2.68	1397.61	25.19	1359.55	12.88	3745.59	67.51	3643.59	34.52

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
30	借GA2-8-25 换	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤16 矿物 绝缘电缆 单价*1.2 实际芯 数(芯):5	10m	2.95	1799.89	32.72	1754.28	12.88	5309.68	96.52	5175.12	38
31	借GA2-8-26 换	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤35 矿物 绝缘电缆 单价*1.2 实际芯 数(芯):5	10m	2.64	2266.27	45.21	2208.18	12.88	5982.95	119.35	5829.6	34
32	借GA2-8-41	电缆头制作与安装 1kV以下 干包式电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤240	个	24	287.81	108.26	179.55		6907.44	2598.24	4309.2	
33	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截 面(mm ²) ≤2.5	10m	41.23	32.14	4.99	27.15		1325.13	205.74	1119.39	
34	借GA2-12-4	管内、线槽穿线 铜芯导线截 面(mm ²) ≤4	10m	9.26	51.4	5.46	45.94		475.96	50.56	425.41	
35	借GA2-13-1	吸顶灯具	套	50	73.5	10.76	62.73		3675	538	3136.5	
36	借GA2-13-1	吸顶灯具	套	20	66.39	10.76	55.62		1327.8	215.2	1112.4	
37	借GA2-13-20	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯	套	50	82.19	12.79	69.39		4109.5	639.5	3469.5	
38	借GA2-13-26	荧光灯具、LED灯具	套	10	92.65	20.44	72.22		926.5	204.4	722.2	
39	借GA2-13-26	荧光灯具、LED灯具	套	10	108.81	20.44	88.38		1088.1	204.4	883.8	
40	借GA2-13-65	开关、按钮	套	20	24.82	4.68	20.14		496.4	93.6	402.8	
41	借GA2-13-65	开关、按钮	套	20	31.48	4.68	26.8		629.6	93.6	536	
42	借GA2-13-65	开关、按钮	套	20	39.32	4.68	34.64		786.4	93.6	692.8	
43	借GA2-13-66	插座	套	20	22.42	5.77	16.65		448.4	115.4	333	
44	借GA2-13-66	插座	套	20	25.08	5.77	19.31		501.6	115.4	386.2	
45	借GA2-15-1	输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	219.95	176.75	2.11	41.09	219.95	176.75	2.11	41.09
46	借GA2-16-61	A型应急照明集中电源	台	2	4615.95	370.5	4238.25	7.2	9231.9	741	8476.5	14.4
47	借GA2-16-9	消防终端设备安装 智能照明 灯/指示灯	套	2	115.29	26.52	88.77		230.58	53.04	177.54	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
48	借GA2-16-9	消防终端设备安装 智能照明灯/指示灯	套	2	115.29	26.52	88.77		230.58	53.04	177.54	
49	借GA2-16-9	消防终端设备安装 智能照明灯/指示灯	套	2	115.29	26.52	88.77		230.58	53.04	177.54	
50	借GA2-16-9	消防终端设备安装 智能照明灯/指示灯	套	2	115.29	26.52	88.77		230.58	53.04	177.54	
51	借GA2-16-9	消防终端设备安装 智能照明灯/指示灯	套	2	141.96	26.52	115.44		283.92	53.04	230.88	
52	借GA2-11-8	镀锌钢管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	13.75	121.42	30.73	90.69		1669.53	422.54	1246.99	
53	借GA2-12-19	管内穿多芯软导线 二芯单芯 导线截面(mm ²) ≤1.5	10m	13.75	38.96	5.46	33.5		535.7	75.08	460.63	
54	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截面(mm ²) ≤2.5	10m	41.25	33.19	4.99	28.2		1369.09	205.84	1163.25	
55	借GA2-16-71 * 0.5	自动报警系统调试(点以内) 2000 单价*0.5	系统	1	10312.15	9698.36	297.86	315.93	10312.15	9698.36	297.86	315.93
56	借GA2-9-9	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	264	3.5	2.03	0.55	0.92	924	535.92	145.2	242.88
57	借GA2-9-8	避雷网安装 沿女儿墙、屋顶 支架敷设	m	66	16.87	10.45	5.32	1.09	1113.42	689.7	351.12	71.94
58	借GA2-9-5	避雷引下敷设 利用建筑结构 钢筋引下、沿建筑物、构筑物 引下	m	110	7.88	4.06	0.95	2.87	866.8	446.6	104.5	315.7
59	借GA2-9-11	接地母线敷设 户内	m	7.54	16.17	6.55	9.05	0.57	121.92	49.39	68.24	4.3
60	借GA2-9-11	接地母线敷设 户内	m	2.91	13.27	6.55	6.15	0.57	38.62	19.06	17.9	1.66
61	借GA2-9-10	避雷网安装 柱主筋与圈梁 钢筋焊接	处	4	25.76	17.63	2.97	5.16	103.04	70.52	11.88	20.64
62	借GA2-9-15	接地跨接线安装 构架接地	处	4	147.75	110.29	33.73	3.73	591	441.16	134.92	14.92
63	借GA2-9-20	等电位装置安装 盒、箱	套	4	29.27	5.93	23.34		117.08	23.72	93.36	
64	借GA2-9-20	等电位装置安装 盒、箱	套	4	47.94	5.93	42.01		191.76	23.72	168.04	
65	借GA2-9-22	接地系统测试 接地网	系统	1	553.44	501.54	37.81	14.09	553.44	501.54	37.81	14.09
66	借GA2-16-31	联动控制器安装 壁挂 256点 以内	台	1	5001.62	1353.92	3630.91	16.79	5001.62	1353.92	3630.91	16.79

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
67	借GA2-16-20	消防终端设备安装 防火门现场监控模块	个	2	136.35	32.92	103.18	0.25	272.7	65.84	206.36	0.5
68	借GA2-16-21	消防终端设备安装 带联动功能闭门器	套	2	380.48	45.24	335.24		760.96	90.48	670.48	
69	借GA2-16-21	消防终端设备安装 带联动功能闭门器	套	2	245.75	45.24	200.51		491.5	90.48	401.02	
70	借GA2-11-8	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	1.08	121.42	30.73	90.69		131.13	33.19	97.95	
71	借GA2-11-1	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 明配 外径(mm) ≤32	10m	0.15	246.22	71.14	175.08		36.93	10.67	26.26	
72	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截面(mm ²) ≤2.5	10m	3.34	33.19	4.99	28.2		110.85	16.67	94.18	
73	借GA2-12-2	管内、线槽穿线 铜芯导线截面(mm ²) ≤1.5	10m	3.34	22.8	4.37	18.43		76.15	14.6	61.55	
74	借GA2-16-74	防火控制装置调试 电动防火门(窗)	点	4	40.78	36.19	0.93	3.66	163.12	144.76	3.72	14.64
75	借GA2-16-31	联动控制器安装 壁挂 256点以内	台	1	5001.62	1353.92	3630.91	16.79	5001.62	1353.92	3630.91	16.79
76	借GA2-16-19	消防终端设备安装 消防电源监控设备安装	个	2	233.73	125.11	103.48	5.14	467.46	250.22	206.96	10.28
77	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	0.14	212.99	46.64	166.35		29.82	6.53	23.29	
78	借GA2-11-8	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	0.56	121.42	30.73	90.69		68	17.21	50.78	
79	借GA2-12-19	管内穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm ²) ≤1.5	10m	0.7	38.96	5.46	33.5		27.27	3.82	23.45	
80	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截面(mm ²) ≤2.5	10m	1.4	33.19	4.99	28.2		46.47	6.99	39.48	
81	借GA2-16-31	联动控制器安装 壁挂 256点以内	台	1	5001.62	1353.92	3630.91	16.79	5001.62	1353.92	3630.91	16.79
82	借GA2-16-18	消防终端设备安装 漏电火灾监控探测器安装	个	2	540.58	137.28	397.53	5.77	1081.16	274.56	795.06	11.54
83	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径	10m	0.08	212.99	46.64	166.35		17.04	3.73	13.3	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					综合单价	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
		(mm) 32										
84	借GA2-11-8	镀锌钢管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	0.25	121.42	30.73	90.69		30.36	7.68	22.67	
85	借GA2-12-19	管内穿多芯软导线 二芯单芯 导线截面(mm ²) ≤1.5	10m	0.33	38.96	5.46	33.5		12.86	1.8	11.06	
86	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截 面(mm ²) ≤2.5	10m	0.66	33.19	4.99	28.2		21.91	3.29	18.62	
87	借GA2-11-8	镀锌钢管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 20	10m	13.11	121.42	30.73	90.69		1591.82	402.87	1188.95	
88	借GA2-11-9	镀锌钢管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	1.59	179.2	46.64	132.56		284.93	74.16	210.77	
89	借GA2-11-9	镀锌钢管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	0.25	212.99	46.64	166.35		53.25	11.66	41.59	
90	借GA2-12-19	管内穿多芯软导线 二芯单芯 导线截面(mm ²) ≤1.5	10m	2.06	38.96	5.46	33.5		80.26	11.25	69.01	
91	借GA2-12-3	管内、线槽穿线 铜芯导线截 面(mm ²) ≤2.5	10m	2.88	32.14	4.99	27.15		92.56	14.37	78.19	
92	借GA2-12-2	管内、线槽穿线 铜芯导线截 面(mm ²) ≤1.5	10m	26.22	28.26	4.37	23.89		740.98	114.58	626.4	
93	借GA2-12-4	管内、线槽穿线 铜芯导线截 面(mm ²) ≤4	10m	0.83	51.4	5.46	45.94		42.66	4.53	38.13	
94	借GA2-8-33	室内控制电缆敷设 电缆芯数 (芯) ≤6	10m	1.3	96.64	20.12	76.52		125.63	26.16	99.48	
95	借GA2-8-33	室内控制电缆敷设 电缆芯数 (芯) ≤6	10m	0.49	120.19	20.12	100.07		58.89	9.86	49.04	
96	借GA2-16-14	消防终端设备安装 端子箱	台	2	178.68	31.36	147.32		357.36	62.72	294.64	
97	借GA2-16-13	消防终端设备安装 模块箱	台	2	160.15	28.08	132.07		320.3	56.16	264.14	
98	借GA2-16-12	消防终端设备安装 消防模块	个	2	158.55	79.72	77.2	1.63	317.1	159.44	154.4	3.26
99	借GA2-16-8	消防终端设备安装 重复显示 器	台	2	395.09	102.96	288.06	4.07	790.18	205.92	576.12	8.14
100	借GA2-16-12	消防终端设备安装 消防模块	个	2	161.68	79.72	80.33	1.63	323.36	159.44	160.66	3.26

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					综合单价	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
101	借GA2-16-75	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	点	1	74.92	54.76	15.65	4.5	74.92	54.76	15.65	4.5
102	借GA2-16-77	防火控制装置调试 一般客用电梯调	部	1	141.41	137.75		3.66	141.41	137.75		3.66
103	借GA6-1-322	给排水及采暖、空调水管道室内 钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.19	637.95	235.25	384.69	18.01	121.21	44.7	73.09	3.42
104	借GA6-1-321	给排水及采暖、空调水管道室内 钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	0.06	983.61	227.45	741.45	14.71	59.02	13.65	44.49	0.88
105	借GA6-1-320	给排水及采暖、空调水管道室内 钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.03	834.94	213.41	608.55	12.97	25.05	6.4	18.25	0.39
106	借GA6-1-226	给排水及采暖、空调水管道室内 塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 63	10m	0.03	449.12	152.1	296.72	0.3	13.47	4.56	8.9	0.01
107	借GA6-1-225	给排水及采暖、空调水管道室内 塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 50	10m	0.03	449.89	139	310.59	0.3	13.5	4.17	9.31	0.01
108	借GA6-1-224	给排水及采暖、空调水管道室内 塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 40	10m	0.04	347.22	118.87	228.16	0.19	13.89	4.75	9.13	0.01
109	借GA6-1-223	给排水及采暖、空调水管道室内 塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 32	10m	0.4	252.68	107.95	144.56	0.17	101.07	43.18	57.83	0.07
110	借GA6-1-222	给排水及采暖、空调水管道室内 塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 25	10m	0.16	212.06	102.02	109.87	0.17	33.93	16.32	17.58	0.03
111	借GA6-1-221	给排水及采暖、空调水管道室内 塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 20	10m	0.63	185.24	94.69	90.38	0.17	116.7	59.65	56.94	0.11
112	借GA5-3-31	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	100m	0.06	30.31	29.48	0.83		1.82	1.77	0.05	
113	借GA5-3-32	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	100m	0.02	33.32	31.82	1.5		0.67	0.64	0.03	
114	借GA5-3-33	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.04	36.72	34.32	2.4		1.47	1.37	0.1	
115	借GA5-3-34	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m		41.03	36.82	4.21					

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
116	借GA5-3-35	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	100m		44.85	39.31	5.54					
117	借GA5-3-36	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	50.8	41.65	9.15		0.51	0.42	0.09	
118	借GA5-3-37	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	100m	0.01	63.99	48.98	15.01		0.64	0.49	0.15	
119	借GA5-3-38	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	100m	0.02	72.76	51.79	20.97		1.46	1.04	0.42	
120	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	42	73.18	21.68	48.28	3.22	3073.56	910.56	2027.76	135.24
121	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	4	95.58	21.68	70.68	3.22	382.32	86.72	282.72	12.88
122	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	108.98	21.68	84.08	3.22	108.98	21.68	84.08	3.22
123	借GA6-2-25	减压器组成安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	组	8	882.79	317.15	551.83	13.81	7062.32	2537.2	4414.64	110.48
124	借GA6-3-28	水龙头安装 公称直径(mm)	10个	1.9	245.83	26.36	219.47		467.08	50.08	416.99	
125	借GA6-2-41	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	个	19	95.6	31.98	62.92	0.7	1816.4	607.62	1195.48	13.3
126	借GA6-2-4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	457.12	88.14	348.47	20.51	914.24	176.28	696.94	41.02
127	借GA6-2-4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	3	603.46	88.14	494.81	20.51	1810.38	264.42	1484.43	61.53
128	借GA6-2-4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	759.6	88.14	650.95	20.51	1519.2	176.28	1301.9	41.02
129	借GA6-2-45	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径(mm以内) 100	组	2	629.01	243.52	366.22	19.27	1258.02	487.04	732.44	38.54
130	借GA6-2-4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	373.37	88.14	264.72	20.51	373.37	88.14	264.72	20.51
131	借GA7-4-128	带铝箔离心玻璃棉安装 管道(厚度mm) DN50mm以下 40mm	m³	0.01	804.03	315.28	461.7	27.05	8.04	3.15	4.62	0.27
132	借GA7-4-207	防潮层、保护层安装 铝箔—复合玻璃钢 管道	10m²		586.25	129.17	457.08					
133	借GA6-6-41	一般钢套管制作安装 介质管道 公称直径(mm以内) 100	个	38	74.07	31.04	40.92	2.1	2814.66	1179.52	1554.96	79.8
134	借GA6-6-40	一般钢套管制作安装 介质管道 公称直径(mm以内) 50	个	4	32.42	14.35	16.72	1.36	129.68	57.4	66.88	5.44

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
135	借GA6-6-26	刚性防水套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	4	232.5	120.59	70.99	40.92	930	482.36	283.96	163.68
136	借GA6-6-2	管道支吊架制作与安装 一般管架 单件质量50kg以下	100kg	0.02	1043.54	480.32	406.82	156.39	20.87	9.61	8.13	3.13
137	借GA7-2-24	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.02	26.56	14.51	7.03	5.02	0.53	0.29	0.14	0.1
138	借GA7-2-25	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.02	25.06	13.88	6.16	5.02	0.5	0.28	0.12	0.1
139	借GA7-2-41	一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.02	27.73	13.88	13.85		0.55	0.28	0.28	
140	借GA7-2-42	一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.02	26.51	13.88	12.63		0.53	0.28	0.26	
141	补子目4	消防水箱	套	1	20000		20000		20000		20000	
142	借GA6-1-267	给排水及采暖、空调水管道室内 塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 110	10m	4.01	445.85	157.56	288.22	0.07	1787.86	631.82	1155.76	0.28
143	借GA6-1-266	给排水及采暖、空调水管道室内 塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 75	10m	0.8	323.08	142.58	180.47	0.03	258.46	114.06	144.38	0.02
144	借GA6-1-265	给排水及采暖、空调水管道室内 塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 50	10m	2.38	235.6	110.76	124.81	0.03	560.73	263.61	297.05	0.07
145	借GA6-3-35	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.2	679.7	71.29	608.41		135.94	14.26	121.68	
146	借GA6-3-31	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.2	276.97	120.9	156.07		55.39	24.18	31.22	
147	补子目1	透气帽100	个	2	0.8		0.8		1.6		1.6	
148	补子目3	阻火圈	个	2	0.5		0.5		1		1	
149	借GA6-3-6	洗脸盆 成套安装	10组	0.2	8657.25	490.93	8166.32		1731.45	98.19	1633.26	
150	借GA6-3-12	壁挂式小便器安装	10套	0.2	12450.91	260.36	12190.55		2490.18	52.07	2438.11	
151	借GA6-3-14	成品拖布池安装	10套	0.1	6868.23	256.31	6611.92		686.82	25.63	661.19	
152	借GA6-3-10	蹲式大便器安装	10套	0.2	8012.05	636.64	7375.41		1602.41	127.33	1475.08	
153	借GA6-3-11	坐式大便器安装	10套	0.2	9329.68	543.04	8786.64		1865.94	108.61	1757.33	

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
154	借GA6-6-41	一般钢套管制作安装 介质管道 公称直径(mm以内) 100	个	2	74.07	31.04	40.92	2.1	148.14	62.08	81.84	4.2
155	借GA6-6-26	刚性防水套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	232.5	120.59	70.99	40.92	465	241.18	141.98	81.84
156	借GA6-1-268	给排水及采暖、空调水管道 室内 塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 160	10m	7.55	463.09	220.58	228.55	13.95	3496.33	1665.38	1725.56	105.32
157	借GA6-1-267	给排水及采暖、空调水管道 室内 塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 110	10m	5.76	445.85	157.56	288.22	0.07	2568.1	907.55	1660.15	0.4
158	借GA6-3-37	普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	10个	2.4	683.5	230.57	452.93		1640.4	553.37	1087.03	
159	借GA6-7-20	消防水钢管 钢管(沟槽连接) 管道安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.47	1653.38	415.43	1203.95	33.99	777.09	195.25	565.86	15.98
160	借GA6-2-5	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	593.87	124.02	407	62.84	1187.74	248.04	814	125.68
161	借GA3-1-59	流量仪表安装 流量开关	台	1	2213.01	290.94	1757.42	164.65	2213.01	290.94	1757.42	164.65
162	借GA6-9-20	水灭火控制装置调试 压力开关(流量开关)调试	点	1	86.85	80.81	3.17	2.87	86.85	80.81	3.17	2.87
163	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	5	73.18	21.68	48.28	3.22	365.9	108.4	241.4	16.1
164	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	3	73.18	21.68	48.28	3.22	219.54	65.04	144.84	9.66
165	借GA6-7-88	室内消火栓(暗装) 带自救卷盘 公称直径(mm以内) 单栓65	套	20	907.45	173.32	733.02	1.11	18149	3466.4	14660.4	22.2
166	借GA6-7-88	室内消火栓(暗装) 带自救卷盘 公称直径(mm以内) 单栓65	套	1	800.58	173.32	626.15	1.11	800.58	173.32	626.15	1.11
167	借GA6-7-104	灭火器安装 手提式	具	2.49	80.05	1.56	78.48	0.01	199.32	3.88	195.42	0.02
168	借GA6-7-106	灭火器安装 灭火器箱	个	8	70.41	1.4	69.01		563.28	11.2	552.08	
169	借GA3-1-12	压力仪表安装 压力表、真空表	台	2	118.47	63.65	54.14	0.68	236.94	127.3	108.28	1.36
170	借GA6-6-42	一般钢套管制作安装 介质管道 公称直径(mm以内) 150	个	22	129.62	49.92	77.23	2.48	2851.64	1098.24	1699.06	54.56

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
171	借GA6-6-41	一般钢管制作安装 介质管道 公称直径(mm以内) 100	个	84	74.07	31.04	40.92	2.1	6221.88	2607.36	3437.28	176.4
172	借GA6-6-26	刚性防水套管制作安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	232.5	120.59	70.99	40.92	232.5	120.59	70.99	40.92
173	借GA6-6-27	刚性防水套管制作安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	294.67	144.46	102.33	47.87	589.34	288.92	204.66	95.74
174	借GA7-4-175	橡塑管壳安装(管道) 管道 DN125mm以下	m³	0.01	1584.9	263.17	1321.73		15.85	2.63	13.22	
175	借GA7-2-3	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m²	0.46	24.92	15.44	9.48		11.46	7.1	4.36	
176	借GA7-2-4	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m²	0.46	23.83	15.44	8.39		10.96	7.1	3.86	
177	借GA7-2-16	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m²	0.46	38.63	15.91	22.72		17.77	7.32	10.45	
178	借GA7-2-17	管道刷油 沥青漆 增一遍	10m²	0.46	34.96	15.44	19.52		16.08	7.1	8.98	
179	借GA7-2-24	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	26.56	14.51	7.03	5.02	1.33	0.73	0.35	0.25
180	借GA7-2-25	一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.05	25.06	13.88	6.16	5.02	1.25	0.69	0.31	0.25
181	借GA7-2-41	一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.05	27.73	13.88	13.85		1.39	0.69	0.7	
182	借GA7-2-42	一般钢结构 醇酸磁漆 增一遍	100kg	0.05	26.51	13.88	12.63		1.33	0.69	0.63	
183	补子目5	预留及封堵孔洞	项	1	5000		5000		5000		5000	
184	借G1-3	人工挖沟槽 挖土深度 2m以内	m³	0.52	59.28	59.28			30.83	30.83		
185	借G1-11	人工土方 填土夯实 槽、坑	m³	0.52	12.4	10.3		2.1	6.45	5.36		1.09
		本页小计							265043.53			

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)安装

第 1 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
1	综合工日	工日	337.057	140	156	16	47187.99	52580.9	5392.91	
2	其他材料费	元	67.433	1	1		67.43	67.43		
3	其他材料费占材料费	元	320.461	1	1		320.46	320.46		
4	校验材料费	元	3.090	1	1		3.09	3.09		
5	热轧圆盘条	kg	34.650	3.11	3.11		107.76	107.76		
6	镀锌铁丝	kg	5.792	3.57	3.57		20.68	20.68		
7	镀锌铁丝	kg	0.011	3.57	6.71	3.14	0.04	0.07	0.03	
8	圆钢	kg	45.716	3.4	3.4		155.43	155.43		
9	镀锌扁钢(综合)	kg	29.120	3.85	3.85		112.11	112.11		
10	热轧厚钢板	kg	16.617	3.2	3.2		53.17	53.17		
11	热轧厚钢板	kg	0.054	3.2	3.2		0.17	0.17		
12	热轧厚钢板	kg	0.025	3.2	3.2		0.08	0.08		
13	封铅	kg	13.337	22.22	22.22		296.35	296.35		
14	石棉橡胶板	kg	7.503	9.4	9.4		70.53	70.53		
15	橡胶板	kg	0.039	2.91	2.91		0.11	0.11		
16	橡胶垫	m ²	0.451	19.26	19.26		8.69	8.69		
17	聚四氟乙烯生料带	m	737.187	0.13	0.13		95.83	95.83		
18	尼龙扎带	个	16.000	0.04	0.04		0.64	0.64		
19	三色塑料带(综合)	kg	13.440	35.87	35.87		482.09	482.09		
20	三色塑料带	m	8.400	0.26	0.26		2.18	2.18		
21	自粘性塑料带	卷	1.450	4.27	4.27		6.19	6.19		
22	白布	kg	25.145	6.67	6.67		167.72	167.72		
23	棉纱头	kg	4.738	6	6		28.43	28.43		
24	细白布	m	0.620	3.08	3.08		1.91	1.91		
25	油麻	kg	359.172	6.84	6.84		2456.74	2456.74		
26	填充绒	kg	5.376	2.14	2.14		11.5	11.5		
27	镀锌机螺钉	个	8.160	0.56	0.56		4.57	4.57		
28	镀锌螺钉	个	8.160	0.03	0.03		0.24	0.24		
29	木螺钉	个	291.200	0.09	0.09		26.21	26.21		
30	木螺钉	10个	0.260	0.5	0.5		0.13	0.13		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)安装

第 2 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
31	半圆头镀锌螺栓	套	2.000	0.09	0.09		0.18	0.18		
32	半圆头镀锌螺栓	10个	20.800	0.9	0.9		18.72	18.72		
33	镀锌螺栓	套	66.080	0.12	0.12		7.93	7.93		
34	六角螺栓	kg	25.835	5.81	5.81		150.1	150.1		
35	六角螺栓	套	16.000	1.28	1.28		20.48	20.48		
36	镀锌六角螺栓带螺母	10套	1.813	4.3	4.3		7.8	7.8		
37	六角螺栓带螺母	套	0.224	2.14	2.14		0.48	0.48		
38	六角螺栓带螺母、垫圈	套	65.920	1.88	1.88		123.93	123.93		
39	六角螺栓带螺母、垫圈	套	16.480	3.33	3.33		54.88	54.88		
40	六角螺栓带螺母、垫圈	套	98.880	1.54	1.54		152.28	152.28		
41	膨胀螺栓	套	44.290	0.85	0.85		37.65	37.65		
42	膨胀螺栓	套	28.300	0.25	0.25		7.07	7.07		
43	膨胀螺栓	10套	2.176	2.5	2.5		5.44	5.44		
44	膨胀螺栓	套	89.198	0.73	0.73		65.11	65.11		
45	膨胀螺栓	套	16.322	0.25	0.25		4.08	4.08		
46	膨胀螺栓	10套	11.124	2.5	2.5		27.81	27.81		
47	膨胀螺栓	10套	6.283	1.7	1.7		10.68	10.68		
48	镀锌锁紧螺母	个	0.977	14.16	14.16		13.84	13.84		
49	镀锌锁紧螺母	10个	4.460	5.1	5.1		22.75	22.75		
50	镀锌锁紧螺母	个	14.130	8.25	8.25		116.57	116.57		
51	六角螺母	kg	0.068	6.49	6.49		0.44	0.44		
52	大便器存水弯	个	4.040	9.61	9.61		38.82	38.82		
53	冲击钻头	个	2.651	5.38	5.38		14.26	14.26		
54	冲击钻头	个	0.296	6.75	6.75		2	2		
55	冲击钻头	个	0.220	5.98	5.98		1.32	1.32		
56	冲击钻头	个	2.088	9.4	9.4		19.63	19.63		
57	冲击钻头	个	0.434	8.55	8.55		3.71	3.71		
58	磨头	个	0.005	2.75	2.75		0.01	0.01		
59	尼龙砂轮片	片	0.706	2.56	2.56		1.81	1.81		
60	尼龙砂轮片	片	0.026	12.82	12.82		0.34	0.34		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)安装

第 3 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
61	尼龙砂轮片	片	2.392	2.05	2.05		4.9	4.9		
62	尼龙砂轮片	片	9.812	8.55	8.55		83.89	83.89		
63	低碳钢焊条	kg	51.934	6.84	6.84		355.23	355.23		
64	砂轮片	片	0.018	1.71	1.71		0.03	0.03		
65	砂轮片	片	0.068	8.97	8.97		0.61	0.61		
66	砂纸	张	0.144	0.47	0.47		0.07	0.07		
67	钢锯条	条	41.507	0.34	0.34		14.11	14.11		
68	焊锡	kg	0.840	57.5	57.5		48.3	48.3		
69	焊锡膏	kg	1.366	14.53	14.53		19.85	19.85		
70	焊锡丝	m	0.560	0.37	0.37		0.21	0.21		
71	焊锡丝	kg	5.760	54.1	54.1		311.62	311.62		
72	铁砂布	张	5.352	0.85	0.85		4.55	4.55		
73	合金钢钻头	个	0.903	2.8	2.8		2.53	2.53		
74	锡基钎料	kg	1.473	54.1	54.1		79.66	79.66		
75	锯条(各种规格)	根	35.825	0.62	0.62		22.21	22.21		
76	钻头	个	0.026	2.14	2.14		0.06	0.06		
77	平垫铁	kg	1.650	3.74	3.74		6.17	6.17		
78	塑料胀管	个	332.742	0.07	0.07		23.29	23.29		
79	水泥	kg	86.088	0.33	0.33		28.41	28.41		
80	中(粗)砂	t	0.027	87	106.19	19.19	2.35	2.87	0.52	
81	中(粗)砂	kg	219.270	0.09	0.11	0.02	19.73	24.12	4.39	
82	碎石	t	0.001	106.8	88.5	-18.3	0.1	0.08	-0.02	
83	石灰膏	t	0.014	195.01	195.01		2.69	2.69		
84	烧结粉煤灰砖	千块	0.032	271.84	416.4	144.56	8.7	13.32	4.63	
85	板方材	m ³	0.002	1800	1800		3.17	3.17		
86	木方	m ³	0.001	1675.21	1675.21		0.89	0.89		
87	调和漆	kg	0.285	6	6		1.71	1.71		
88	铅油(厚漆)	kg	2.477	6.45	6.45		15.98	15.98		
89	醇酸防锈漆	kg	0.730	17.09	17.09		12.48	12.48		
90	醇酸清漆	kg	0.917	18.8	18.8		17.24	17.24		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)安装

第 4 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
91	防锈漆	kg	0.859	5.62	9.73	4.11	4.83	8.36	3.53	
92	酚醛防锈漆	kg	6.007	6.15	6.15		36.94	36.94		
93	沥青绝缘漆	kg	0.451	2.79	2.79		1.26	1.26		
94	酚醛调和漆	kg	0.619	7.9	7.9		4.89	4.89		
95	防水密封胶	支	2.690	8.55	8.55		23	23		
96	密封胶	kg	0.600	1.28	1.28		0.77	0.77		
97	密封油膏	kg	46.108	6.5	6.5		299.7	299.7		
98	清油	kg	0.460	9.7	9.7		4.46	4.46		
99	汽油	kg	30.417	6.77	6.77		205.92	205.92		
100	溶剂汽油	kg	0.303	5.64	5.64		1.71	1.71		
101	油漆溶剂油	kg	0.935	2.62	2.62		2.45	2.45		
102	白铅油	kg	2.360	6.45	6.45		15.22	15.22		
103	机油	kg	6.383	19.66	19.66		125.49	125.49		
104	润滑剂	kg	0.038	5.98	5.98		0.22	0.22		
105	电力复合脂	kg	5.174	20	20		103.48	103.48		
106	硬脂酸	kg	0.451	8.41	8.41		3.8	3.8		
107	二硫化钼	kg	0.009	87.61	87.61		0.79	0.79		
108	丙酮	kg	6.246	7.51	7.51		46.91	46.91		
109	动力苯	kg	0.400	2.74	2.74		1.1	1.1		
110	酒精	kg	1.192	6.4	6.4		7.63	7.63		
111	漂白粉	kg	0.008	2.14	2.14		0.02	0.02		
112	清洁剂	瓶	0.120	8.66	8.66		1.04	1.04		
113	醇酸漆稀释剂	kg	0.029	11.97	11.97		0.35	0.35		
114	脱脂剂	kg	4.050	8.55	8.55		34.63	34.63		
115	隔离剂	kg	4.422	2.37	2.37		10.48	10.48		
116	金属清洗剂	kg	1.380	8.66	8.66		11.95	11.95		
117	氧气	m ³	71.130	3.63	3.63		258.2	258.2		
118	乙炔气	kg	23.735	10.45	10.45		248.03	248.03		
119	粘结剂	kg	4.182	2.88	2.88		12.04	12.04		
120	贴缝胶带	卷	0.022	10.26	10.26		0.22	0.22		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)安装

第 5 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
121	自粘性橡胶带	卷	0.120	14.79	14.79		1.77	1.77		
122	即用型膨胀性防火发泡砖CP657	块	0.332	1.2	1.2		0.4	0.4		
123	镀锌槽型吊码	个	41.200	0.51	0.51		21.01	21.01		
124	镀锌钢管	m	3.150	11	11		34.65	34.65		
125	钢管	kg	2.860	5.04	5.04		14.41	14.41		
126	焊接钢管(综合)	kg	84.416	3.38	3.208	-0.172	285.33	270.81	-14.52	
127	焊接钢管	m	15.960	13.35	13.35		213.07	213.07		
128	焊接钢管	m	0.024	4.46	4.46		0.1	0.1		
129	无缝钢管	m	0.838	3.42	3.42		2.87	2.87		
130	无缝钢管	m	0.007	3.42	3.42		0.02	0.02		
131	输水软管	m	1.678	8.55	8.55		14.35	14.35		
132	塑料管(综合)	kg	1.260	11.42	11.42		14.39	14.39		
133	塑料异型管	m	1.995	2.39	2.39		4.77	4.77		
134	橡胶软管	m	0.011	7.26	7.26		0.08	0.08		
135	黑玛钢活接头	个	71.710	14.53	14.53		1041.95	1041.95		
136	黑玛钢六角内接头	个	125.240	3.85	3.85		482.17	482.17		
137	黑玛钢六角内接头	个	16.160	0.75	0.75		12.12	12.12		
138	黑玛钢三通	个	32.320	10.26	10.26		331.6	331.6		
139	黑玛钢弯头	个	16.160	7.69	7.69		124.27	124.27		
140	镀锌钢管接头	个	13.689	5.17	5.17		70.77	70.77		
141	镀锌钢管接头	个	0.947	11.54	11.54		10.93	10.93		
142	镀锌钢管接头	个	0.156	17.95	17.95		2.8	2.8		
143	管卡(带膨胀螺栓)	套	2.100	1.28	1.28		2.69	2.69		
144	固定卡子	个	24.720	1.99	1.99		49.19	49.19		
145	固定卡子	个	1.000	1.88	1.88		1.88	1.88		
146	黑玛钢管箍	个	16.160	1.28	1.28		20.68	20.68		
147	黑玛钢管箍	个	19.190	6.84	6.84		131.26	131.26		
148	扁钢卡子	kg	2.640	3.4	3.4		8.98	8.98		
149	镀锌扁钢卡子	kg	1.430	4.3	4.3		6.15	6.15		
150	镀锌扁钢支架	kg	14.784	4.3	4.3		63.57	63.57		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)安装

第 6 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
151	螺纹阀门	个	0.007	22	22		0.15	0.15		
152	螺纹阀门	个	1.184	15	15		17.76	17.76		
153	螺纹截止阀	个	16.654	7.12	7.12		118.58	118.58		
154	钢垫片	kg	0.033	4.53	4.53		0.15	0.15		
155	法兰垫片	个	2.000	0.17	0.17		0.34	0.34		
156	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	2.100	1.37	1.37		2.88	2.88		
157	膨胀型阻火包	m ³	0.000	1296.19	1296.19		0.25	0.25		
158	灯泡	个	1.600	1.43	1.43		2.29	2.29		
159	脱脂用黑光灯	组	0.050	12.39	12.39		0.62	0.62		
160	镀锌圆钢吊杆	根	42.000	1.35	1.35		56.7	56.7		
161	镀锌接地线板	个	4.520	3.08	3.08		13.92	13.92		
162	接地线	m	1.000	4.27	4.27		4.27	4.27		
163	电气绝缘胶带	卷	40.141	8.55	8.55		343.21	343.21		
164	胶木板	kg	0.105	20	20		2.11	2.11		
165	镀锡裸铜软绞线	kg	8.400	51.28	51.28		430.75	430.75		
166	接地编织铜线	m	5.500	12.82	12.82		70.51	70.51		
167	硬铜绞线	m	45.227	2.56	2.56		115.78	115.78		
168	铜芯塑料绝缘电线	m	1.351	0.6	1.43	0.83	0.81	1.93	1.12	
169	铜芯塑料绝缘电线	m	242.732	1.32	2.56	1.24	320.41	621.39	300.99	
170	铜芯塑料绝缘电线	m	11.460	1.97	3.99	2.02	22.58	45.73	23.15	
171	铜芯塑料绝缘电线	m	7.684	0.43	0.43		3.3	3.3		
172	铜芯塑料绝缘软电线	m	245.318	2.22	2.22		544.61	544.61		
173	铜芯塑料绝缘软电线	m	3.954	3.27	3.27		12.93	12.93		
174	铜芯橡皮绝缘电线	m	0.240	1.23	1.23		0.3	0.3		
175	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线	m	2.444	1.71	3.98	2.27	4.18	9.73	5.55	
176	镀锌地线夹	套	3.773	2.42	2.42		9.13	9.13		
177	镀锌地线夹	套	0.314	3.59	3.59		1.13	1.13		
178	镀锌地线夹	套	558.555	0.85	0.85		474.77	474.77		
179	镀锌地线夹	套	65.324	1.11	1.11		72.51	72.51		
180	镀锌地线夹	套	55.097	1.21	1.21		66.67	66.67		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)安装

第 7 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
181	镀锌地线夹	套	4.949	1.35	1.35		6.68	6.68		
182	镀锌地线夹	套	109.121	1.52	1.52		165.86	165.86		
183	铜接线卡	个	48.720	0.62	0.62		30.21	30.21		
184	镀锌电线管卡子	个	1.284	0.68	0.68		0.87	0.87		
185	镀锌电线管塑料护口	个	279.277	0.06	0.06		16.76	16.76		
186	镀锌电线管塑料护口	个	12.292	0.08	0.08		0.98	0.98		
187	镀锌电线管塑料护口	个	11.299	0.47	0.47		5.31	5.31		
188	镀锌钢管塑料护口	个	44.500	0.05	0.05		2.23	2.23		
189	镀锌钢管塑料护口	个	0.947	1.71	1.71		1.62	1.62		
190	镀锌钢管塑料护口	个	13.689	1.07	1.07		14.65	14.65		
191	钢管保护管	根	1.045	10.86	10.86		11.35	11.35		
192	铜端子	个	22.330	1.54	1.54		34.39	34.39		
193	铜接地端子带螺栓	个	1.850	3.42	3.42		6.33	6.33		
194	铜接线端子	个	24.480	1.7	1.7		41.62	41.62		
195	铜接线端子	个	14.210	1.2	1.2		17.05	17.05		
196	铜接线端子	个	4.060	1	1		4.06	4.06		
197	铜接线端子	个	45.120	20	20		902.4	902.4		
198	铜接线端子	个	142.100	0.33	0.33		46.89	46.89		
199	铜压接管	个	45.120	24.44	24.44		1102.73	1102.73		
200	镀锌电缆吊挂	套	24.243	2.99	2.99		72.49	72.49		
201	镀锌电缆卡子	套	109.918	2.26	2.26		248.41	248.41		
202	尼龙线卡	个	80.000	0.14	0.14		11.2	11.2		
203	白滤纸	张	6.000	0.68	0.68		4.08	4.08		
204	充电电池	节	17.500	8.55	8.55		149.63	149.63		
205	打印纸	箱	0.250	130	130		32.5	32.5		
206	破布	kg	1.556	6.32	6.32		9.83	9.83		
207	塑料手套	个	12.600	13.5	13.5		170.1	170.1		
208	脱脂棉	kg	0.040	17.86	17.86		0.71	0.71		
209	电	kW·h	56.638	0.68	0.68		38.51	38.51		
210	水	m ³	7.432	7.96	7.96		59.16	59.16		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)安装

第 8 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
211	水	kg	0.769	0.01	0.01		0.01	0.01		
212	标志牌	个	34.207	1.37	1.37		46.86	46.86		
213	位号牌	个	2.000	2.14	2.14		4.28	4.28		
214	钢丝刷	把	0.932	2.56	2.56		2.39	2.39		
215	蓄电池	组	0.020	731.11	731.11		14.62	14.62		
216	弹簧压力表	个	17.667	23.08	23.08		407.76	407.76		
217	压力表	套	0.014	42.4	42.4		0.6	0.6		
218	压力表中压	块	0.014	136.75	136.75		1.91	1.91		
219	压力表补芯	个	0.014	1.54	1.54		0.02	0.02		
220	压力表弯管	个	17.667	10.69	10.69		188.87	188.87		
221	仪表接头	套	3.000	8.55	8.55		25.65	25.65		
222	型钢(综合)	kg	5.010	3.04	3.04		15.23	15.23		
223	镀锌圆钢φ10	m	69.300	3.36	3.36		232.85	232.85		
224	镀锌扁钢40*4	m	7.917	7.35	7.35		58.19	58.19		
225	镀锌扁钢25*4	m	3.056	4.59	4.59		14.02	14.02		
226	扁钢	kg	11.950	3.21	3.21		38.36	38.36		
227	槽钢(综合)	kg	23.580	3.65	3.65		86.07	86.07		
228	角钢(综合)	kg	9.432	3.65	3.65		34.43	34.43		
229	热轧厚钢板	kg	59.530	3.27	3.27		194.66	194.66		
230	地漏50	个	2.020	15.42	15.42		31.15	31.15		
231	地面扫除口100	个	2.020	60.18	60.18		121.56	121.56		
232	水龙头20	个	19.190	21.65	21.65		415.46	415.46		
233	煤焦油沥青漆	kg	2.461	7.45	7.45		18.33	18.33		
234	醇酸磁漆(各色)	kg	0.122	12.33	12.33		1.5	1.5		
235	醇酸防锈漆	kg	1.422	6.02	6.02		8.56	8.56		
236	防火涂料	kg	0.098	10.62	10.62		1.04	1.04		
237	铝箔胶带(45mm卷)	卷	0.069	12.1	12.1		0.83	0.83		
238	带铝箔离心玻璃棉管壳	m ³	0.010	400.57	400.57		4.13	4.13		
239	橡塑管壳	m ³	0.010	1225.66	1225.66		12.62	12.62		
240	SC65	m	90.846	29.53	29.53		2682.68	2682.68		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)安装

第 9 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
241	SC100	m	6.283	48.23	48.23		303.03	303.03		
242	SC150	m	1.957	81.07	81.07		158.65	158.65		
243	内外壁热镀锌钢管150	m	4.747	81.07	81.07		384.84	384.84		
244	焊接钢管(综合)	kg	54.900	3.208	3.208		176.12	176.12		
245	焊接钢管	m	1.272	27.41	27.41		34.87	34.87		
246	焊接钢管	m	39.432	57.08	57.08		2250.78	2250.78		
247	无缝钢管	m	6.996	133.04	133.04		930.75	930.75		
248	PPR40	m	0.305	19.75	19.75		6.02	6.02		
249	PPR25	m	4.064	8.11	8.11		32.96	32.96		
250	PPR50	m	0.305	21.13	21.13		6.44	6.44		
251	PPR20	m	1.626	5.21	5.21		8.47	8.47		
252	PPR32	m	0.406	12.75	12.75		5.18	5.18		
253	PPR15	m	6.401	3.04	3.04		19.46	19.46		
254	UPVC110	m	92.815	15.03	15.03		1395.01	1395.01		
255	UPVC50	m	24.086	4.99	4.99		120.19	120.19		
256	UPVC75	m	7.840	8.62	8.62		67.58	67.58		
257	塑料排水管 160	m	71.725	4.99	4.99		357.91	357.91		
258	钢塑复合管 65	m	0.601	53.5	53.5		32.16	32.16		
259	钢塑复合管 50	m	0.301	40.08	40.08		12.05	12.05		
260	钢塑复合管 80	m	1.904	19.33	19.33		36.8	36.8		
261	沟槽管件150	套	2.305	59.12	59.12		136.26	136.26		
262	室内塑料给水管热熔管件25	个	4.324	2.5	2.5		10.81	10.81		
263	室内塑料给水管热熔管件20	个	1.960	2	2		3.92	3.92		
264	室内塑料给水管热熔管件40	个	0.223	6.12	6.12		1.36	1.36		
265	室内塑料给水管热熔管件15	个	9.576	1.5	1.5		14.36	14.36		
266	室内塑料给水管热熔管件32	个	0.355	3.2	3.2		1.14	1.14		
267	室内塑料给水管热熔管件50	个	0.198	5	5		0.99	0.99		
268	室内塑料排水管粘接管件 110	个	112.941	8.03	8.03		906.92	906.92		
269	室内塑料排水管粘接管件 75	个	7.080	6	6		42.48	42.48		
270	室内塑料排水管粘接管件 50	个	16.422	4.42	4.42		72.59	72.59		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)安装

第 10 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
271	室内塑料排水管粘接管件 160	个	44.923	15	15		673.84	673.84		
272	给水室内钢塑复合管螺纹管件 65	个	0.316	15	15		4.73	4.73		
273	给水室内钢塑复合管螺纹管件 50	个	0.198	12	12		2.38	2.38		
274	给水室内钢塑复合管螺纹管件 80	个	0.880	16	16		14.08	14.08		
275	钢塑复合管成品管卡 50	套	0.286	12	12		3.44	3.44		
276	钢塑复合管成品管卡 65	套	0.573	12	12		6.87	6.87		
277	PPR成品管卡25	套	4.666	2.5	2.5		11.67	11.67		
278	PPR成品管卡20	套	2.100	2	2		4.2	4.2		
279	PPR成品管卡40	套	0.286	6.12	6.12		1.75	1.75		
280	PPR成品管卡15	套	9.453	2	2		18.91	18.91		
281	UPVC成品管卡 110	套	51.293	8.03	8.03		411.88	411.88		
282	UPVC成品管卡 75	套	4.939	6	6		29.64	29.64		
283	UPVC成品管卡 50	套	20.818	4.42	4.42		92.01	92.01		
284	成品管卡50	套	0.286	4.42	4.42		1.27	1.27		
285	钢塑复合管成品管卡 80	套	1.662	12	12		19.94	19.94		
286	成品管卡 160	套	39.638	15	15		594.56	594.56		
287	PPR成品管卡32	套	0.420	6.12	6.12		2.57	2.57		
288	卡箍(含胶圈)150	套	0.940	20	20		18.8	18.8		
289	蝶阀150	个	2.000	233.63	233.63		467.26	467.26		
290	闸阀65	个	2.000	260.35	260.35		520.7	520.7		
291	止回阀65	个	2.000	562.83	562.83		1125.66	1125.66		
292	Y型过滤器65	个	1.000	150	150		150	150		
293	闸阀80	个	3.000	398.57	398.57		1195.71	1195.71		
294	截止阀DN20	个	42.420	24.55	24.55		1041.41	1041.41		
295	自动排气阀DN20	个	4.040	46.73	46.73		188.79	188.79		
296	截止阀DN50	个	1.010	60	60		60.6	60.6		
297	截止阀20	个	5.050	24.55	24.55		123.98	123.98		
298	自动排气阀20	个	3.030	24.55	24.55		74.39	74.39		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)安装

第 11 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
299	球阀	个	21.000	14.05	14.05		295.05	295.05		
300	减压阀DN20	个	8.000	278.2	278.2		2225.6	2225.6		
301	法兰	副	0.400	80.54	80.54		32.22	32.22		
302	碳钢平焊法兰100	片	2.000	40.27	40.27		80.54	80.54		
303	碳钢平焊法兰150	片	4.000	58.68	58.68		234.72	234.72		
304	碳钢平焊法兰65	片	8.000	26.97	26.97		215.76	215.76		
305	碳钢平焊法兰80	片	6.000	31.03	31.03		186.18	186.18		
306	洗脸盆	个	2.020	800	800		1616	1616		
307	成品拖布池	套	1.010	650	650		656.5	656.5		
308	坐式大便器	个	2.020	850	850		1717	1717		
309	蹲式大便器	个	2.020	700	700		1414	1414		
310	挂式小便器	个	2.020	1200	1200		2424	2424		
311	灭火器	个	2.490	78.44	78.44		195.32	195.32		
312	室内消火栓	套	20.000	714.68	714.68		14293.6	14293.6		
313	试验消火栓	套	1.000	607.81	607.81		607.81	607.81		
314	灭火器箱	个	8.000	68.97	68.97		551.76	551.76		
315	防火堵料	t	0.002	1371.68	1371.68		2.41	2.41		
316	漏电火灾监控探测器	个	2.000	388.41	388.41		776.82	776.82		
317	LED吸顶灯	套	50.500	56	56		2828	2828		
318	安全出口标志灯	套	2.020	79.8	79.8		161.2	161.2		
319	方向标志灯	套	2.020	79.8	79.8		161.2	161.2		
320	消防应急灯具	套	2.020	106.2	106.2		214.52	214.52		
321	单管荧光灯	套	10.100	56	56		565.6	565.6		
322	防水防尘灯	套	20.200	48.96	48.96		988.99	988.99		
323	双管荧光灯	套	10.100	72	72		727.2	727.2		
324	筒灯	套	50.500	65	65		3282.5	3282.5		
325	楼层标志灯	套	2.020	79.8	79.8		161.2	161.2		
326	疏散指示灯	套	2.020	79.8	79.8		161.2	161.2		
327	单极开关	只	20.400	15.91	15.91		324.56	324.56		
328	双极开关	只	20.400	22.44	22.44		457.78	457.78		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)安装

第 12 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
329	三极开关	只	20.400	30.12	30.12		614.45	614.45		
330	五孔插座	套	20.400	12.39	12.39		252.76	252.76		
331	地插	套	20.400	15	15		306	306		
332	绝缘电线WDZBN-BYJ-4	m	8.715	4.2	4.2		36.6	36.6		
333	WDZD-BYJ-2.5	m	432.915	2.43	2.43		1051.98	1051.98		
334	WDZDN-BYJ-2.5	m	21.630	2.53	2.53		54.72	54.72		
335	绝缘电线WDZBN-BYJ-1.5	m	275.310	2.12	2.12		583.66	583.66		
336	WDZD-BYJ-4	m	97.230	4.2	4.2		408.37	408.37		
337	WDZNB-BYJ-2.5	m	468.195	2.53	2.53		1184.53	1184.53		
338	WDZNB-BYJ-1.5	m	35.070	1.6	1.6		56.11	56.11		
339	绝缘电线WDZBN-BYJ-2.5	m	30.240	2.43	2.43		73.48	73.48		
340	控制电缆WDZBN-KYJY-2x2.5	m	13.195	6.88	6.88		90.78	90.78		
341	控制电缆WDZBN-KYJY-5x1.5	m	4.973	9.2	9.2		45.76	45.76		
342	铜芯多股绝缘电线WDZN-RVSP-2*1.5	m	148.500	2.92	2.92		433.62	433.62		
343	铜芯多股绝缘电线WDZDN-RVVSP-2x1.5	m	11.124	2.92	2.92		32.48	32.48		
344	铜芯多股绝缘电线 WDZBN-RYJS-2*1.5	m	22.248	2.92	2.92		64.96	64.96		
345	电力电缆WDZB-YJY-5*6	m	31.815	32.65	32.65		1038.76	1038.76		
346	电力电缆BTTRZ-5*4	m	29.189	48.99	48.99		1429.97	1429.97		
347	电力电缆BTTRZ-5*16	m	29.795	172.21	172.21		5131	5131		
348	电力电缆BTTRZ-4*35+1*16	m	26.664	216.94	216.94		5784.49	5784.49		
349	电力电缆WDZB-YJY-4*35+1*16	m	7.777	136.61	136.61		1062.42	1062.42		
350	电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16	m	7.070	102.35	102.35		723.61	723.61		
351	电力电缆WDZB-YJY-5*10	m	35.653	47.97	47.97		1710.27	1710.27		
352	电力电缆WDZB-YJY-3*10	m	6.767	29.06	29.06		196.65	196.65		
353	电力电缆BTTRZ-5*6	m	22.220	79.51	79.51		1766.71	1766.71		
354	电力电缆BTTRZ-5*10	m	27.068	133.19	133.19		3605.19	3605.19		
355	电力电缆WDZB-YJY-3*6	m	126.048	18.19	18.19		2292.81	2292.81		
356	电力电缆WDZB-YJY-4*50+1*25	m	6.666	189.27	189.27		1261.67	1261.67		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)安装

第 13 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
357	电力电缆WDZB-YJY-5*16	m	32.017	78.31	78.31		2507.25	2507.25		
358	电缆桥架200*100	m	13.534	49.64	49.64		671.83	671.83		
359	电缆桥架300*100	m	2.323	82.01	82.01		190.51	190.51		
360	电缆桥架400*200	m	1.919	99.28	99.28		190.52	190.52		
361	防火隔板	m ²	0.010	37.94	37.94		0.39	0.39		
362	SC20	m	345.771	7.57	7.57		2617.49	2617.49		
363	SC32	m	12.875	14.52	14.52		186.95	186.95		
364	SC25	m	21.321	11.24	11.24		239.65	239.65		
365	SC40	m	68.804	17.8	17.8		1224.71	1224.71		
366	SC50	m	6.180	22.61	22.61		139.73	139.73		
367	JDG20	m	351.745	4.66	4.66		1639.13	1639.13		
368	JDG25	m	33.681	6.3	6.3		212.19	212.19		
369	JDG32	m	13.699	7.88	7.88		107.95	107.95		
370	接线盒	个	263.800	2.2	2.2		580.36	580.36		
371	MEB	个	4.020	38.8	38.8		155.98	155.98		
372	LEB	个	4.020	20.22	20.22		81.28	81.28		
373	铸铁雨水斗	套	24.000	45.26	45.26		1086.24	1086.24		
374	水表65	个	2.000	246	246		492	492		
375	水表DN20	个	19.000	54.42	54.42		1033.98	1033.98		
376	压力表	套	2.000	30.13	30.13		60.26	60.26		
377	预留及封堵孔洞	项	1.000	5000	5000		5000	5000		
378	动力配电箱	台	2.000	6800	6800		13600	13600		
379	A型应急照明集中电源	台	2.000	4200	4200		8400	8400		
380	防火门分机	台	1.000	3600	3600		3600	3600		
381	消防设备电源监控中继器	台	1.000	3600	3600		3600	3600		
382	电气火灾监控中继器	台	1.000	3600	3600		3600	3600		
383	消防接线端子箱	台	2.000	134.98	134.98		269.96	269.96		
384	模块箱	台	2.000	120	120		240	240		
385	火灾显示屏	台	2.000	275.01	275.01		550.02	550.02		
386	消防电源监控模块	个	2.000	95.75	95.75		191.5	191.5		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 3#厂房(商品展示)安装

第 14 页 共 15 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
387	闭门器	套	2.000	334.73	334.73		669.46	669.46		
388	常闭防火门监控模块	个	2.000	95.75	95.75		191.5	191.5		
389	防火门门磁开关	套	2.000	200	200		400	400		
390	输入/输出模块	个	2.000	60.38	60.38		120.76	120.76		
391	总线短路隔离器	个	2.000	63.51	63.51		127.02	127.02		
392	透气帽100	个	2.000	0.8	0.8		1.6	1.6		
393	动力总配电箱	台	2.000	8600	8600		17200	17200		
394	公共照明配电箱	台	2.000	3600	3600		7200	7200		
395	应急照明配电箱	台	1.000	4000	4000		4000	4000		
396	阻火圈	个	2.000	0.5	0.5		1	1		
397	消防水箱	套	1.000	20000	20000		20000	20000		
398	流量开关100	台	1.000	1650	1650		1650	1650		
399	标准压力发生器	台班	0.008	76.77	76.77		0.61	0.61		
400	标准差压发生器PASHEN	台班	0.040	26.87	26.87		1.07	1.07		
401	电动综合校验台	台班	0.185	16.58	16.58		3.07	3.07		
402	手持式万用表	台班	23.326	4.07	4.07		94.94	94.94		
403	接地电阻测试仪	台班	4.256	3.35	3.35		14.26	14.26		
404	接地引下线导通电阻测试仪	台班	0.064	13.54	13.54		0.87	0.87		
405	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.632	37.04	37.04		23.41	23.41		
406	交/直流低电阻测试仪	台班	1.350	7.34	7.34		9.91	9.91		
407	相位表	台班	0.789	9.52	9.52		7.51	7.51		
408	多功能信号校验仪	台班	0.169	123.21	123.21		20.82	20.82		
409	回路校验仪	台班	0.168	93.12	93.12		15.64	15.64		
410	直流稳压电源	台班	4.500	17.58	17.58		79.11	79.11		
411	交流稳压电源	台班	4.800	9.22	9.22		44.26	44.26		
412	数字电压表	台班	0.168	5.77	5.77		0.97	0.97		
413	对讲机(一对)	台班	25.092	4.19	4.19		105.14	105.14		
414	电缆测试仪	台班	0.841	15.89	15.89		13.36	13.36		
415	铭牌打印机	台班	0.036	31.01	31.01		1.12	1.12		
416	火灾探测器试验器	台班	12.300	3.94	3.94		48.46	48.46		

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
1	借GA6-1-158	给排水及采暖、空调水管道 室外 铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 200	10m	8.57	1210.72	154.28	900.42	156.02	10375.87	1322.18	7716.6	1337.09
2	借GA6-1-157	给排水及采暖、空调水管道 室外 铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	16.43	994.19	132.29	748.42	113.48	16334.54	2173.52	12296.54	1864.48
3	借GA6-1-156	给排水及采暖、空调水管道 室外 铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100	10m	7.79	721.42	108.26	520.44	92.72	5619.86	843.35	4054.23	722.29
4	借GA6-1-322	给排水及采暖、空调水管道 室内 钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	1.86	637.95	235.25	384.69	18.01	1186.59	437.57	715.53	33.5
5	借GA6-1-321	给排水及采暖、空调水管道 室内 钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	2.46	983.61	227.45	741.45	14.71	2419.68	559.53	1823.96	36.19
6	借GA6-1-320	给排水及采暖、空调水管道 室内 钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	1.25	834.94	213.41	608.55	12.97	1043.68	266.76	760.69	16.21
7	借GA5-3-38	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	100m	0.19	72.76	51.79	20.97		13.82	9.84	3.98	
8	借GA5-3-37	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	100m	0.25	63.99	48.98	15.01		16	12.25	3.75	
9	借GA5-3-36	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.12	50.8	41.65	9.15		6.1	5	1.1	
10	借GA5-3-39	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.78	90.55	54.44	36.11		70.63	42.46	28.17	
11	借GA5-3-41	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150	100m	1.64	140.01	61.93	78.08		229.62	101.57	128.05	
12	借GA5-3-42	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.86	199.31	61.93	137.38		171.41	53.26	118.15	
13	借GS5-1-3	管道垫层 砂	10m³	3.6	2391.12	340.24	2029.86	21.02	8608.03	1224.86	7307.5	75.67
14	借GA6-2-53	法兰水表组成安装(带旁通管) 公称直径(mm以内) 200	组	1	10875.78	967.36	9278.29	630.13	10875.78	967.36	9278.29	630.13
15	借GA6-2-51	法兰水表组成安装(带旁通管) 公称直径(mm以内) 100	组	2	5818.93	526.19	5170.37	122.37	11637.86	1052.38	10340.74	244.74
16	借GA6-2-41	普通水表安装(螺纹连接) 公 称直径(mm以内) 50	个	2	192.68	31.98	160	0.7	385.36	63.96	320	1.4

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
17	借GA6-2-6	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 200	个	1	1268.73	156.94	1012.44	99.35	1268.73	156.94	1012.44	99.35
18	借GA6-2-4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	692.49	88.14	583.84	20.51	692.49	88.14	583.84	20.51
19	借GA6-2-4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	1130.27	88.14	1021.62	20.51	2260.54	176.28	2043.24	41.02
20	借GA6-2-6	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 200	个	2	2723.29	156.94	2467	99.35	5446.58	313.88	4934	198.7
21	借GA6-2-4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	1260.36	88.14	1151.71	20.51	2520.72	176.28	2303.42	41.02
22	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	2	1791.14	21.68	1766.24	3.22	3582.28	43.36	3532.48	6.44
23	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	2	105.89	21.68	80.99	3.22	211.78	43.36	161.98	6.44
24	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	2	174.23	21.68	149.33	3.22	348.46	43.36	298.66	6.44
25	借GS5-3-183	砖砌矩形水表井 规格2.15m×1.1m×1.4m	座	2	5808.21	1672.16	4027.37	108.68	11616.42	3344.32	8054.74	217.36
26	借GS5-3-198	混凝土模块式圆形立式闸阀井 井径1200mm 闸阀直径100~200mm 井深<2m	座	4	4569.34	712.92	3805.2	51.23	18277.36	2851.68	15220.8	204.92
27	补子目1	室外给水干管与市政管道接口碰头费(含验收费)	项	1	5000		5000		5000		5000	
28	GJ1-2	挖掘机挖土 装车	1000m³	0.08	3895.57	1404.62		2490.95	311.65	112.37		199.28
29	GJ1-3	挖掘机挖土 不装车	1000m³	0.02	3397.12	1346.59		2050.53	67.94	26.93		41.01
30	GJ1-9	填土碾压 基础及场区等	1000m³	0.06	3883.98	1782.61	101.49	1999.87	233.04	106.96	6.09	119.99
31	GJ1-4	自卸汽车运土方 运距 1km以内	1000m³	0.15	6742.02	312		6430.02	1011.3	46.8		964.5
		本页小计							121844.12			

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外供水

第 1 页 共 5 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
1	综合工日	工日	106.837	140	156	16	14957.14	16666.53	1709.39	
2	其他材料费占材料费	元	162.387	1	1		162.39	162.39		
3	螺纹钢 HRB400	t	0.360	3500	3230.09	-269.91	1260	1162.83	-97.17	
4	镀锌铁丝	kg	3.750	3.57	3.57		13.39	13.39		
5	镀锌铁丝	kg	0.832	3.57	6.71	3.14	2.97	5.58	2.61	
6	镀锌铁丝	kg	0.904	3.57	3.57		3.23	3.23		
7	热轧厚钢板	kg	13.942	3.2	3.2		44.61	44.61		
8	热轧厚钢板	kg	3.706	3.2	3.2		11.86	11.86		
9	石棉橡胶板	kg	15.359	9.4	9.4		144.37	144.37		
10	橡胶板	kg	0.571	2.91	2.91		1.66	1.66		
11	橡胶圈(给水)	个	19.047	4.98	4.98		94.85	94.85		
12	橡胶圈(给水)	个	37.871	13.68	13.68		518.08	518.08		
13	橡胶圈(给水)	个	19.240	23.06	23.06		443.67	443.67		
14	塑料养护膜	m ²	23.296	0.3	0.3		6.99	6.99		
15	聚四氟乙烯生料带	m	131.311	0.13	0.13		17.07	17.07		
16	六角螺栓	kg	19.224	5.81	5.81		111.69	111.69		
17	六角螺栓带螺母、垫圈	套	41.200	1.88	1.88		77.46	77.46		
18	六角螺栓带螺母、垫圈	套	234.840	3.33	3.33		782.02	782.02		
19	六角螺栓带螺母、垫圈	套	263.680	1.54	1.54		406.07	406.07		
20	膨胀螺栓	套	50.696	0.25	0.25		12.67	12.67		
21	冲击钻头	个	0.852	8.55	8.55		7.29	7.29		
22	尼龙砂轮片	片	4.834	2.05	2.05		9.91	9.91		
23	尼龙砂轮片	片	1.602	8.55	8.55		13.69	13.69		
24	低碳钢焊条	kg	20.434	6.84	6.84		139.77	139.77		
25	电焊条	kg	2.756	5.98	5.98		16.48	16.48		
26	砂纸	张	0.352	0.47	0.47		0.17	0.17		
27	锯条(各种规格)	根	1.897	0.62	0.62		1.18	1.18		
28	圆钉	kg	1.324	5.13	5.13		6.79	6.79		
29	养生布	m ²	27.388	2	2		54.78	54.78		
30	零星卡具	kg	7.152	5.56	5.56		39.77	39.77		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外供水

第 2 页 共 5 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
31	水泥	kg	1062.200	0.29	0.29		308.04	308.04		
32	中(粗)砂	t	73.710	87	106.19	19.19	6412.79	7827.29	1414.5	
33	机砖	千块	6.192	384.62	384.62		2381.57	2381.57		
34	圆形检查井混凝土模块	块	155.520	14.96	9.78	-5.18	2326.58	1520.99	-805.59	
35	圆形检查井混凝土模块	块	467.660	15.56	10.55	-5.01	7276.79	4933.81	-2342.98	
36	预制钢筋混凝土盖板	m ³	1.664	683.76	683.76		1137.78	1137.78		
37	预制钢筋混凝土盖板	m ³	0.760	750	750		570	570		
38	煤焦油沥青漆	kg	5.394	6.84	6.84		36.89	36.89		
39	嵌缝料	kg	0.840	2.56	2.56		2.15	2.15		
40	清油	kg	0.750	9.7	9.7		7.28	7.28		
41	白铅油	kg	4.240	6.45	6.45		27.35	27.35		
42	机油	kg	4.624	19.66	19.66		90.9	90.9		
43	漂白粉	kg	0.902	2.14	2.14		1.93	1.93		
44	脱模剂	kg	0.840	2.48	2.48		2.08	2.08		
45	氧气	m ³	9.892	3.63	3.63		35.91	35.91		
46	乙炔气	kg	3.301	10.45	10.45		34.5	34.5		
47	焊接钢管	m	0.852	4.46	4.46		3.8	3.8		
48	焊接钢管	m	2.920	29.68	29.68		86.67	86.67		
49	无缝钢管	m	1.700	173.5	173.5		294.95	294.95		
50	无缝钢管	m	0.299	3.42	3.42		1.02	1.02		
51	输水软管	m	0.590	8.55	8.55		5.04	5.04		
52	橡胶软管	m	0.365	7.26	7.26		2.65	2.65		
53	钢筋混凝土管	m	1.026	51.3	51.3		52.63	52.63		
54	黑玛钢活接头	个	6.060	14.53	14.53		88.05	88.05		
55	黑玛钢六角内接头	个	4.848	3.85	3.85		18.66	18.66		
56	碳钢三通	个	2.000	249.57	249.57		499.14	499.14		
57	碳钢三通	个	4.000	35.82	35.82		143.28	143.28		
58	压制弯头	个	2.000	106.81	106.81		213.62	213.62		
59	压制弯头	个	4.000	22.22	22.22		88.88	88.88		
60	黑玛钢管箍	个	2.020	6.84	6.84		13.82	13.82		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外供水

第 3 页 共 5 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
61	螺纹阀门	个	0.235	22	22		5.17	5.17		
62	螺纹阀门	个	0.590	15	15		8.85	8.85		
63	塑钢爬梯	kg	84.612	4	4		338.45	338.45		
64	破布	kg	12.544	6.32	6.32		79.28	79.28		
65	电	kW·h	9.375	0.68	0.68		6.38	6.38		
66	水	m ³	85.355	7.96	7.96		679.42	679.42		
67	模板木材	m ³	0.068	1880.34	1880.34		127.86	127.86		
68	木支撑	m ³	0.048	1631.34	1631.34		78.3	78.3		
69	铸铁井盖井座	套	6.000	825.04	825.04		4950.24	4950.24		
70	弹簧压力表	个	0.705	23.08	23.08		16.27	16.27		
71	压力表弯管	个	0.705	10.69	10.69		7.54	7.54		
72	商品混凝土	m ³	3.166	341.39	407.08	65.69	1080.84	1288.82	207.97	
73	商品混凝土	m ³	6.470	364.86	393.05	28.19	2360.64	2543.03	182.39	
74	商品抗渗混凝土	m ³	2.264	472	429.2	-42.8	1068.61	971.71	-96.9	
75	承插铸铁给水管 200	m	86.129	74.94	74.94		6454.47	6454.47		
76	承插铸铁给水管 150	m	165.122	63.41	63.41		10470.35	10470.35		
77	承插铸铁给水管 100	m	78.679	44.35	44.35		3489.41	3489.41		
78	钢塑复合管 65	m	24.649	53.5	53.5		1318.73	1318.73		
79	钢塑复合管 50	m	12.525	40.08	40.08		502	502		
80	钢塑复合管 80	m	18.637	19.33	19.33		360.26	360.26		
81	室外承插铸铁给水管件 200	个	8.399	80	80		671.89	671.89		
82	室外承插铸铁给水管件 150	个	16.594	67.82	67.82		1125.43	1125.43		
83	室外承插铸铁给水管件 100	个	8.335	50	50		416.77	416.77		
84	给水室内钢塑复合管螺纹管件 65	个	12.940	15	15		194.09	194.09		
85	给水室内钢塑复合管螺纹管件 50	个	8.262	12	12		99.15	99.15		
86	给水室内钢塑复合管螺纹管件 80	个	8.612	16	16		137.79	137.79		
87	法兰挠性接头200	个	2.000	180	180		360	360		
88	法兰挠性接头100	个	4.000	122.43	122.43		489.72	489.72		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外供水

第 4 页 共 5 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
89	钢塑复合管成品管卡 50	套	11.931	12	12		143.18	143.18		
90	钢塑复合管成品管卡 65	套	23.481	12	12		281.77	281.77		
91	钢塑复合管成品管卡 80	套	16.269	12	12		195.23	195.23		
92	闸阀200	个	1.000	769.39	769.39		769.39	769.39		
93	闸阀100	个	1.000	469.12	469.12		469.12	469.12		
94	止回阀100	个	2.000	906.9	906.9		1813.8	1813.8		
95	倒流防止器 DN200	个	2.000	2307.83	2307.83		4615.66	4615.66		
96	倒流防止器 DN100	个	2.000	1036.99	1036.99		2073.98	2073.98		
97	给水电磁阀 DN50	个	2.020	1725.5	1725.5		3485.51	3485.51		
98	闸阀50	个	2.020	56.94	56.94		115.02	115.02		
99	止回阀50	个	2.020	124.6	124.6		251.69	251.69		
100	法兰闸阀200	个	4.000	769.39	769.39		3077.56	3077.56		
101	法兰闸阀100	个	8.000	469.12	469.12		3752.96	3752.96		
102	法兰止回阀200	个	2.000	664.07	664.07		1328.14	1328.14		
103	法兰止回阀100	个	4.000	327	327		1308	1308		
104	碳钢平焊法兰100	片	38.000	40.27	40.27		1530.26	1530.26		
105	碳钢平焊法兰200	片	14.000	82.21	82.21		1150.94	1150.94		
106	法兰水表200	个	2.000	800.88	800.88		1601.76	1601.76		
107	法兰水表100	个	4.000	712.39	712.39		2849.56	2849.56		
108	螺纹水表50	个	2.000	151.5	151.5		303	303		
109	室外给水干管与市政管道接口碰头费(含验收费)	项	1.000	5000	5000		5000	5000		
110	砂轮切割机	台班	0.356	24.71	24.71		8.8	8.8		
111	液压断管机	台班	0.462	19.91	19.91		9.2	9.2		
112	电焊条恒温箱	台班	0.607	21.41	21.41		13	13		
113	吊装机械(综合)	台班	0.676	619.04	619.04		418.6	418.6		
114	电焊机(综合)	台班	7.038	118.28	118.28		832.42	832.42		
115	折旧费	元	749.500	1	1		749.5	749.5		
116	检修费	元	265.770	1	1		265.77	265.77		
117	维护费	元	650.026	1	1		650.03	650.03		
118	安拆费及场外运费	元	60.953	1	1		60.95	60.95		

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
1	借GA6-1-292	给排水及采暖、空调水管道室外 钢骨架塑料复合管(电熔连接) 外径(mm以内) 160	10m	24.7	598.37	102.8	428.95	66.62	14779.74	2539.16	10595.06	1645.51
2	借GA6-1-290	给排水及采暖、空调水管道室外 钢骨架塑料复合管(电熔连接) 外径(mm以内) 110	10m	16.58	434.18	89.08	313.78	31.31	7198.7	1476.95	5202.47	519.12
3	借GA5-3-41	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150	100m	2.47	140.01	61.93	78.08		345.82	152.97	192.86	
4	借GA5-3-39	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	1.66	90.55	54.44	36.11		150.31	90.37	59.94	
5	借GS5-1-3	管道垫层 砂	10m³	2.69	2391.12	340.24	2029.86	21.02	6432.11	915.25	5460.32	56.54
6	借GA6-2-5	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150	个	5	860.03	124.02	673.16	62.84	4300.15	620.1	3365.8	314.2
7	借GA6-2-5	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150	个	5	2092.63	124.02	1905.76	62.84	10463.15	620.1	9528.8	314.2
8	借GA6-7-102	消防水泵接合器 地上式 DN100	套	2	1442.79	167.54	1266.85	8.4	2885.58	335.08	2533.7	16.8
9	借GA6-7-103	消防水泵接合器 地上式 DN150	套	2	1550.68	194.69	1342.98	13.01	3101.36	389.38	2685.96	26.02
10	补子目1	保温及防碰撞措施	套	4	500		500		2000		2000	
11	借GS5-3-218	混凝土模块式矩形立式闸阀井 规格1400mm×1800mm 管径350~450mm 井深<3m	座	1	13958.22	2078.39	11720.21	159.63	13958.22	2078.39	11720.21	159.63
12	借GA6-1-322	给排水及采暖、空调水管道室内 钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	7.68	637.95	235.25	384.69	18.01	4899.46	1806.72	2954.42	138.32
13	借GA6-1-320	给排水及采暖、空调水管道室内 钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	11.54	834.94	213.41	608.55	12.97	9635.21	2462.75	7022.67	149.67
14	借GA6-1-319	给排水及采暖、空调水管道室内 钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	10m	13.25	583.94	196.72	377.08	10.14	7737.21	2606.54	4996.31	134.36
15	借GA6-1-318	给排水及采暖、空调水管道室内 钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	26.32	568.37	195.62	363.88	8.87	14959.5	5148.72	9577.32	233.46
16	借GA6-1-317	给排水及采暖、空调水管道室内 钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	16.5	521.74	182.68	332.31	6.75	8608.71	3014.22	5483.12	111.38

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
17	借GS5-1-3	管道垫层 砂	10m³	4.26	2391.12	340.24	2029.86	21.02	10186.17	1449.42	8647.2	89.55
18	借GA5-3-33	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	2.65	36.72	34.32	2.4		97.31	90.95	6.36	
19	借GA5-3-34	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m	4.63	41.03	36.82	4.21		189.97	170.48	19.49	
20	借GA5-3-35	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	100m	1.33	44.85	39.31	5.54		59.65	52.28	7.37	
21	借GA5-3-36	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	2.15	50.8	41.65	9.15		109.22	89.55	19.67	
22	借GA5-3-38	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	100m	1.77	72.76	51.79	20.97		128.79	91.67	37.12	
23	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	105.89	21.68	80.99	3.22	105.89	21.68	80.99	3.22
24	借GA6-2-4	法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	603.46	88.14	494.81	20.51	1206.92	176.28	989.62	41.02
25	借GA6-2-45	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径(mm以内) 100	组	1	1936.29	243.52	1673.5	19.27	1936.29	243.52	1673.5	19.27
26	借GA6-2-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	10	80.7	21.68	55.8	3.22	807	216.8	558	32.2
27	借GS5-3-183	砖砌矩形水表井 规格2.15m×1.1m×1.4m	座	1	5808.21	1672.16	4027.37	108.68	5808.21	1672.16	4027.37	108.68
28	借GS5-3-198	混凝土模块式圆形立式闸阀井 井径1200mm 闸阀直径100~200mm 井深<2m	座	1	4569.34	712.92	3805.2	51.23	4569.34	712.92	3805.2	51.23
29	借GA2-2-8	成套配电箱安装 落地式	台	1	12472.34	194.38	12178.8	99.16	12472.34	194.38	12178.8	99.16
30	借GA2-9-12	接地母线敷设 户外	m	1.2	27.58	19.19	7.99	0.4	33.1	23.03	9.58	0.48
31	借GA2-9-13	角钢接地极	根	2	62.38	15.29	37.46	9.63	124.76	30.58	74.92	19.26
32	借GA2-11-9	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 32	10m	3.6	212.99	46.64	166.35		766.76	167.9	598.86	
33	借GA2-11-14	镀锌钢导管、镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 暗配 外径(mm) 100	10m	14.74	754.09	176.28	575.85	1.96	11115.29	2598.37	8488.03	28.89
34	借GA2-11-25	刚性阻燃管、半硬质塑料管敷设 明配 外径(mm) 40	10m	26.45	178.61	60.68	117.93		4724.23	1604.99	3119.25	

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外附属

第 1 页 共 7 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
1	综合工日	工日	269.077	140	156	16	37670.74	41975.97	4305.23	
2	其他材料费	元	29.808	1	1		29.81	29.81		
3	其他材料费占材料费	元	326.724	1	1		326.72	326.72		
4	螺纹钢 HRB400	kg	1.151	3.5	3.5		4.03	4.03		
5	螺纹钢 HRB400	t	0.458	3500	3230.09	-269.91	1603	1479.38	-123.62	
6	镀锌铁丝	kg	2.712	3.57	3.57		9.68	9.68		
7	镀锌铁丝	kg	1.167	3.57	6.71	3.14	4.17	7.83	3.66	
8	镀锌铁丝	kg	0.226	3.57	3.57		0.81	0.81		
9	镀锌扁钢(综合)	kg	2.984	3.85	3.85		11.49	11.49		
10	钢板	kg	0.280	3.17	3.17		0.89	0.89		
11	热轧厚钢板	kg	8.680	3.2	3.2		27.78	27.78		
12	热轧厚钢板	kg	6.427	3.2	3.2		20.57	20.57		
13	封铅	kg	1.998	22.22	22.22		44.4	44.4		
14	石棉橡胶板	kg	11.574	9.4	9.4		108.8	108.8		
15	橡胶板	kg	1.295	2.91	2.91		3.77	3.77		
16	橡胶垫	m ²	0.333	19.26	19.26		6.41	6.41		
17	塑料薄膜	m ²	1.267	0.2	0.2		0.25	0.25		
18	塑料养护膜	m ²	20.696	0.3	0.3		6.21	6.21		
19	聚四氟乙烯生料带	m	1272.996	0.13	0.13		165.49	165.49		
20	自粘性塑料带	卷	0.200	4.27	4.27		0.85	0.85		
21	白布	kg	0.999	6.67	6.67		6.66	6.66		
22	棉纱头	kg	0.100	6	6		0.6	0.6		
23	木螺钉	10个	44.753	0.5	0.5		22.38	22.38		
24	地脚螺栓	10个	12.240	47.01	47.01		575.4	575.4		
25	对拉螺栓	kg	2.304	7.69	7.69		17.72	17.72		
26	六角螺栓	kg	15.124	5.81	5.81		87.87	87.87		
27	镀锌六角螺栓带螺母	10套	3.296	23	23		75.81	75.81		
28	镀锌六角螺栓带螺母	10套	3.296	12	12		39.55	39.55		
29	六角螺栓带螺母、垫圈	套	16.480	1.88	1.88		30.98	30.98		
30	六角螺栓带螺母、垫圈	套	82.400	3.33	3.33		274.39	274.39		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外附属

第 2 页 共 7 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
31	六角螺栓带螺母、垫圈	套	49.440	1.54	1.54		76.14	76.14		
32	膨胀螺栓	套	173.943	0.25	0.25		43.49	43.49		
33	膨胀螺栓	套	650.092	0.25	0.25		162.52	162.52		
34	膨胀螺栓	10套	5.328	1.7	1.7		9.06	9.06		
35	镀锌锁紧螺母	个	23.613	14.16	14.16		334.37	334.37		
36	冲击钻头	个	0.333	5.38	5.38		1.79	1.79		
37	冲击钻头	个	12.394	6.75	6.75		83.66	83.66		
38	冲击钻头	个	2.721	8.55	8.55		23.27	23.27		
39	尼龙砂轮片	片	2.578	2.05	2.05		5.28	5.28		
40	尼龙砂轮片	片	9.826	8.55	8.55		84.01	84.01		
41	低碳钢焊条	kg	11.970	6.84	6.84		81.88	81.88		
42	电焊条	kg	3.493	5.98	5.98		20.89	20.89		
43	砂轮片	片	0.028	8.97	8.97		0.25	0.25		
44	砂纸	张	0.200	0.47	0.47		0.09	0.09		
45	钢锯条	条	12.061	0.34	0.34		4.1	4.1		
46	焊锡丝	m	0.150	0.37	0.37		0.06	0.06		
47	铁砂布	张	3.261	0.85	0.85		2.77	2.77		
48	合金钢钻头	个	0.666	2.8	2.8		1.86	1.86		
49	锯条(各种规格)	根	68.561	0.62	0.62		42.51	42.51		
50	铁钉	kg	3.370	3.56	3.56		12	12		
51	圆钉	kg	1.833	5.13	5.13		9.4	9.4		
52	养生布	m ²	13.694	2	2		27.39	27.39		
53	零星卡具	kg	4.286	5.56	5.56		23.83	23.83		
54	平垫铁	kg	0.300	3.74	3.74		1.12	1.12		
55	塑料胀管	个	471.815	0.07	0.07		33.03	33.03		
56	水泥	kg	701.642	0.29	0.29		203.48	203.48		
57	中(粗)砂	t	135.158	87	106.19	19.19	11758.77	14352.46	2593.69	
58	碎石	t	0.138	106.8	88.5	-18.3	14.74	12.21	-2.53	
59	机砖	千块	3.096	384.62	384.62		1190.78	1190.78		
60	圆形检查井混凝土模块	块	77.760	14.96	9.78	-5.18	1163.29	760.49	-402.8	

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外附属

第 3 页 共 7 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
61	圆形检查井混凝土模块	块	116.915	15.56	10.55	-5.01	1819.2	1233.45	-585.74	
62	混凝土垫块	m ³	0.007	214	214		1.5	1.5		
63	矩形检查井混凝土模块	块	280.000	22	22		6160	6160		
64	预制钢筋混凝土盖板	m ³	0.832	683.76	683.76		568.89	568.89		
65	预制钢筋混凝土盖板	m ³	0.880	750	750		660	660		
66	煤焦油沥青漆	kg	4.001	6.84	6.84		27.37	27.37		
67	铅油(厚漆)	kg	4.569	6.45	6.45		29.47	29.47		
68	醇酸清漆	kg	2.064	18.8	18.8		38.8	38.8		
69	防锈漆	kg	0.020	5.62	9.73	4.11	0.11	0.19	0.08	
70	沥青绝缘漆	kg	0.333	2.79	2.79		0.93	0.93		
71	酚醛调和漆	kg	0.078	7.9	7.9		0.62	0.62		
72	沥青清漆	kg	0.047	4.88	4.88		0.23	0.23		
73	嵌缝料	kg	0.740	2.56	2.56		1.89	1.89		
74	清油	kg	0.366	9.7	9.7		3.55	3.55		
75	汽油	kg	1.665	6.77	6.77		11.27	11.27		
76	油漆溶剂油	kg	1.916	2.62	2.62		5.02	5.02		
77	白铅油	kg	3.300	6.45	6.45		21.29	21.29		
78	机油	kg	16.831	19.66	19.66		330.91	330.91		
79	电力复合脂	kg	0.050	20	20		1	1		
80	硬脂酸	kg	0.333	8.41	8.41		2.8	2.8		
81	漂白粉	kg	1.733	2.14	2.14		3.71	3.71		
82	脱模剂	kg	0.740	2.48	2.48		1.84	1.84		
83	氧气	m ³	6.884	3.63	3.63		24.99	24.99		
84	乙炔气	kg	2.295	10.45	10.45		23.98	23.98		
85	粘结剂	kg	0.529	2.88	2.88		1.52	1.52		
86	镀锌钢管	m	0.800	11	11		8.8	8.8		
87	焊接钢管	m	2.147	4.46	4.46		9.57	9.57		
88	无缝钢管	m	0.237	3.42	3.42		0.81	0.81		
89	输水软管	m	0.461	8.55	8.55		3.94	3.94		
90	塑料管(综合)	kg	0.300	11.42	11.42		3.43	3.43		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外附属

第 4 页 共 7 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
91	橡胶软管	m	0.942	7.26	7.26		6.84	6.84		
92	钢筋混凝土管	m	0.513	51.3	51.3		26.32	26.32		
93	黑玛钢活接头	个	11.110	14.53	14.53		161.43	161.43		
94	黑玛钢六角内接头	个	8.888	3.85	3.85		34.22	34.22		
95	镀锌钢管接头	个	22.876	11.54	11.54		263.99	263.99		
96	螺纹阀门	个	0.615	22	22		13.54	13.54		
97	螺纹阀门	个	0.461	15	15		6.92	6.92		
98	螺纹截止阀	个	4.040	18	18		72.72	72.72		
99	平焊法兰	片	4.000	30.77	30.77		123.08	123.08		
100	平焊法兰	片	4.000	56.39	56.39		225.56	225.56		
101	铜芯塑料绝缘软电线	m	104.118	2.22	2.22		231.14	231.14		
102	镀锌地线夹	套	91.182	2.42	2.42		220.66	220.66		
103	镀锌地线夹	套	29.693	1.11	1.11		32.96	32.96		
104	镀锌电线管塑料护口	个	5.587	0.08	0.08		0.45	0.45		
105	镀锌钢管塑料护口	个	22.876	1.71	1.71		39.12	39.12		
106	难燃塑料管接头	个	55.598	0.77	0.77		42.81	42.81		
107	难燃塑料管卡子	个	225.328	0.35	0.35		78.86	78.86		
108	难燃塑料管三通	个	8.464	1.05	1.05		8.89	8.89		
109	难燃塑料管伸缩接头	个	5.555	0.85	0.85		4.72	4.72		
110	难燃塑料管弯头	个	5.555	0.97	0.97		5.39	5.39		
111	塑料接线柱	个	30.900	0.7	0.7		21.63	21.63		
112	镀锌电缆吊挂	套	17.017	2.99	2.99		50.88	50.88		
113	镀锌电缆卡子	套	77.993	2.26	2.26		176.26	176.26		
114	钢支撑	kg	4.630	3.5	3.5		16.2	16.2		
115	塑钢爬梯	kg	77.685	4	4		310.74	310.74		
116	破布	kg	0.626	6.32	6.32		3.96	3.96		
117	电	kW·h	19.593	0.68	0.68		13.32	13.32		
118	水	m ³	97.832	7.96	7.96		778.74	778.74		
119	标志牌	个	20.015	1.37	1.37		27.42	27.42		
120	复合木模板	m ²	3.168	29.06	43.91	14.85	92.06	139.11	47.04	

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外附属

第 5 页 共 7 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
121	模板木材	m ³	0.057	1880.34	1880.34		107.18	107.18		
122	木支撑	m ³	0.030	1631.34	1631.34		48.94	48.94		
123	铸铁井盖井座	套	3.000	825.04	825.04		2475.12	2475.12		
124	弹簧压力表	个	0.755	23.08	23.08		17.42	17.42		
125	压力表弯管	个	0.755	10.69	10.69		8.07	8.07		
126	商品混凝土	m ³	1.918	341.39	407.08	65.69	654.79	780.78	125.99	
127	商品混凝土	m ³	7.344	363.3	407.08	43.78	2668.08	2989.6	321.52	
128	商品混凝土	m ³	5.082	364.86	393.05	28.19	1854.22	1997.48	143.26	
129	商品抗渗混凝土	m ³	2.010	472	429.2	-42.8	948.72	862.69	-86.03	
130	基础槽(角)钢	m	2.828	54.22	54.22		153.33	153.33		
131	-40*4镀锌扁钢	m	1.260	7.35	7.35		9.26	9.26		
132	镀锌角钢(综合)	kg	18.300	3.82	3.82		69.91	69.91		
133	SC100	m	151.822	48.23	48.23		7322.38	7322.38		
134	PE40	m	280.370	10.32	10.32		2893.42	2893.42		
135	复合管 160	m	250.705	19.33	19.33		4846.13	4846.13		
136	复合管 110	m	168.287	19.33	19.33		3252.99	3252.99		
137	钢塑复合管 50	m	115.631	40.08	40.08		4634.48	4634.48		
138	钢塑复合管32	m	260.831	19.33	19.33		5041.87	5041.87		
139	钢塑复合管25	m	163.515	19.33	19.33		3160.74	3160.74		
140	钢塑复合管 80	m	76.954	19.33	19.33		1487.51	1487.51		
141	钢塑复合管40	m	132.765	19.33	19.33		2566.35	2566.35		
142	给水室内钢塑复合管螺纹管件 50	个	76.279	12	12		915.35	915.35		
143	给水室内钢塑复合管螺纹管件 32	个	258.726	7.42	7.42		1919.74	1919.74		
144	给水室内钢塑复合管螺纹管件 25	个	188.100	5.22	5.22		981.88	981.88		
145	给水室内钢塑复合管螺纹管件 80	个	35.558	16	16		568.93	568.93		
146	给水室内钢塑复合管螺纹管件 40	个	104.145	9.3	9.3		968.55	968.55		
147	给水室外钢骨架塑料复合管电熔	个	42.978	129.19	129.19		5552.33	5552.33		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外附属

第 6 页 共 7 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
	管件 160									
148	给水室外钢管架塑料复合管电熔管件 110	个	45.263	41.2	41.2		1864.85	1864.85		
149	法兰挠性接头80	个	1.000	116.66	116.66		116.66	116.66		
150	钢塑复合管成品管卡 50	套	110.149	12	12		1321.79	1321.79		
151	钢塑复合管成品管卡 32	套	307.049	7.42	7.42		2278.3	2278.3		
152	钢塑复合管成品管卡 25	套	216.563	5.22	5.22		1130.46	1130.46		
153	钢塑复合管成品管卡 80	套	67.177	12	12		806.12	806.12		
154	钢塑复合管成品管卡 40	套	139.125	9.3	9.3		1293.86	1293.86		
155	闸阀150	个	5.000	499.79	499.79		2498.95	2498.95		
156	止回阀150	个	5.000	1732.39	1732.39		8661.95	8661.95		
157	闸阀80	个	2.000	398.57	398.57		797.14	797.14		
158	闸阀DN50	个	1.010	56.94	56.94		57.51	57.51		
159	快速取水阀25	个	10.100	32	32		323.2	323.2		
160	法兰倒流防止器80	个	1.000	915.27	915.27		915.27	915.27		
161	碳钢平焊法兰150	片	20.000	58.68	58.68		1173.6	1173.6		
162	碳钢平焊法兰80	片	6.000	31.03	31.03		186.18	186.18		
163	消防水泵接合器	套	4.000	1144.54	1144.54		4578.16	4578.16		
164	庭院灯 70W H=3.5m	套	30.300	1250	1250		37875	37875		
165	电力电缆YJY-4x4+E4	m	147.258	18.19	18.19		2678.62	2678.62		
166	电力电缆WDZB-YJY-5*6	m	164.428	32.65	32.65		5368.57	5368.57		
167	SC32	m	37.080	14.52	14.52		538.4	538.4		
168	接线盒	个	30.300	2.2	2.2		66.66	66.66		
169	法兰水表80	个	1.000	459.29	459.29		459.29	459.29		
170	保温及防碰撞措施	套	4.000	500	500		2000	2000		
171	路灯基础法兰	套	30.000	200	200		6000	6000		
172	路灯控制箱	台	1.000	12000	12000		12000	12000		
173	预埋地脚螺栓	套	30.000	20	20		600	600		
174	水景灯防水变压器井	套	1.000	7200	7200		7200	7200		
175	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.466	37.04	37.04		17.27	17.27		

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
1	借GS5-2-56	塑料排水管铺设(胶圈接口)管径300mm	100m	2.55	11322.42	1516.32	9806.1		28872.17	3866.62	25005.56	
2	借GS5-2-57	塑料排水管铺设(胶圈接口)管径400mm	100m	1.19	15695.8	1909.44	13786.36		18678	2272.23	16405.77	
3	借GS5-2-58	塑料排水管铺设(胶圈接口)管径500mm	100m	0.72	23014.71	2555.28	20459.43		16570.59	1839.8	14730.79	
4	借GS5-2-62	排水管道铺设 钢筋混凝土企口管敷设(胶圈接口)管径300mm	100m	2.55	9423.29	1640.5	7373.97	408.82	24029.39	4183.28	18803.62	1042.49
5	借GS5-2-63	排水管道铺设 钢筋混凝土企口管敷设(胶圈接口)管径400mm	100m	1.19	11723.19	1840.96	9371.4	510.83	13950.6	2190.74	11151.97	607.89
6	借GS5-2-64	排水管道铺设 钢筋混凝土企口管敷设(胶圈接口)管径500mm	100m	0.72	15534.92	2154.36	12723.21	657.35	11185.14	1551.14	9160.71	473.29
7	借GS5-2-101	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	8.93	839.98	450.06	389.92		7501.02	4019.04	3481.99	
8	补子目1	雨水井Φ700	座	30	1200		1200		36000		36000	
9	补子目1	雨水井Φ900	座	10	2000		2000		20000		20000	
10	补子目1	污水井Φ700	座	20	1200		1200		24000		24000	
11	补子目1	污水井Φ900	座	10	2000		2000		20000		20000	
12	补子目1	污水井Φ1000	座	10	3500		3500		35000		35000	
13	补子目2	雨水篦子	座	20	500		500		10000		10000	
14	借GS5-5-106	市政管网工程一般钢筋 现浇钢筋 直径20mm以内	t	1.49	4334.55	802.31	3427.18	105.06	6458.48	1195.44	5106.5	156.54
15	补子目3	钢筋混凝土化粪池	座	1	50300		50300		50300		50300	
16	补子目6	新建管道接现状排水管网	项	1	5000		5000		5000		5000	
17	GJ1-2	挖掘机挖土 装车	1000m³	0.83	3895.57	1404.62		2490.95	3233.32	1165.83		2067.49
18	GJ1-3	挖掘机挖土 不装车	1000m³	0.32	3397.12	1346.59		2050.53	1087.08	430.91		656.17
19	GJ1-9	填土碾压 基础及场区等	1000m³	0.66	3883.98	1782.61	101.49	1999.87	2563.43	1176.52	66.98	1319.91

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					综合单价	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
20	GJ1-4	自卸汽车运土方 运距 1km以内	1000m³	0.17	6742.02	312		6430.02	1146.14	53.04		1093.1
		本页小计							335575.36			

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外排水

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
1	综合工日	工日	153.491	140	156	16	21488.72	23944.58	2455.85	
2	其他材料费占材料费	元	34.267	1	1		34.27	34.27		
3	螺纹钢 HRB400	t	1.550	3500	3230.09	-269.91	5423.6	5005.35	-418.25	
4	镀锌铁丝	kg	4.558	3.57	6.71	3.14	16.27	30.58	14.31	
5	镀锌铁丝	kg	6.072	3.57	3.57		21.68	21.68		
6	电焊条	kg	11.801	5.98	5.98		70.57	70.57		
7	水砂纸	张	59.890	0.5	0.5		29.94	29.94		
8	水泥	kg	221.410	0.29	0.29		64.21	64.21		
9	中(粗)砂	t	1.097	87	106.19	19.19	95.4	116.44	21.04	
10	混凝土标砖	千块	1.473	414.53	414.53		610.79	610.79		
11	润滑油	kg	15.286	5.98	5.98		91.41	91.41		
12	黄油	kg	7.296	16.58	16.58		120.97	120.97		
13	焊接钢管	kg	0.268	3.84	3.84		1.03	1.03		
14	PE塑料承插管	m	120.190	136.13	136.13		16361.46	16361.46		
15	PE塑料承插管	m	72.720	202.13	202.13		14698.89	14698.89		
16	PE塑料承插管	m	257.550	96.8	96.8		24930.84	24930.84		
17	橡胶护套管	m	13.395	15.2	15.2		203.6	203.6		
18	钢筋混凝土管	m	257.550	39.16	72.84	33.68	10085.66	18759.94	8674.28	
19	钢筋混凝土管	m	120.190	55.71	92.56	36.85	6695.78	11124.79	4429	
20	钢筋混凝土管	m	72.720	81.17	125.69	44.52	5902.68	9140.18	3237.49	
21	水	m ³	313.686	7.96	7.96		2496.94	2496.94		
22	雨水井Φ700	座	30.000	1200	1200		36000	36000		
23	雨水井Φ900	座	10.000	2000	2000		20000	20000		
24	污水井Φ700	座	20.000	1200	1200		24000	24000		
25	污水井Φ900	座	10.000	2000	2000		20000	20000		
26	污水井Φ1000	座	10.000	3500	3500		35000	35000		
27	雨水篦子	座	20.000	500	500		10000	10000		
28	钢筋混凝土化粪池	座	1.000	50300	50300		50300	50300		
29	新建管道接现状排水管网	项	1.000	5000	5000		5000	5000		
30	折旧费	元	1072.336	1	1		1072.34	1072.34		

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)				合 价 (元)			
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
1	补子目1	电缆标志桩	个	16	15		15		240		240	
2	借GA2-8-1	地下敷设 钢管铺设 直径(mm) ≤100	10m	1.69	584.62	53.66	518.7	12.26	988.01	90.69	876.6	20.72
3	借GA6-6-82	塑料管道保护管制作安装 外径(mm以内) 200	10m	2.29	179.44	72.54	106.9		410.92	166.12	244.8	
4	借GS5-1-4	管道垫层 C15混凝土	10m³	0.16	4735.96	546	4189.96		757.75	87.36	670.39	
5	借GS5-1-44	非定型管道基础 混凝土 满包管座	10m³	0.3	6959.31	1624.58	5334.74		2087.79	487.37	1600.42	
6	补子目2	砌筑检查井(直通工井)	座	4	11981.89		11981.89		47927.56		47927.56	
7	补子目3	砌筑检查井(三通工井、接头工井)	座	2	15776.36		15776.36		31552.72		31552.72	
8	补子目4	砌筑检查井(四通工井)	座	1	27997.39		27997.39		27997.39		27997.39	
9	借GA2-3-1	槽形母线安装	m/单相	7.5	7945.17	43.06	7889.09	13.02	59588.78	322.95	59168.18	97.65
10	借GA2-8-24 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm²) ≤10 实际芯数(芯):5	10m	0.53	557.35	20.99	525.63	10.73	295.4	11.12	278.59	5.69
11	借GA2-8-30 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm²) ≤240 实际芯数(芯):5	10m	4.32	8661.81	96.88	8533.3	31.63	37419.02	418.52	36863.85	136.64
12	借GA2-8-29 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm²) ≤120 实际芯数(芯):5	10m	3.28	4723.3	69.97	4642.14	11.2	15492.42	229.5	15226.21	36.74
13	借GA2-8-26	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm²) ≤35	10m	2.23	1513.03	32.76	1470.93	9.33	3374.06	73.05	3280.17	20.81
14	借GA2-8-30 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm²) ≤240 实际芯数(芯):5	10m	2.63	6816.84	96.88	6688.33	31.63	17928.29	254.79	17590.31	83.19
15	借GA2-8-30 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm²) ≤240 实际芯数(芯):5	10m	3.11	5447.08	96.88	5318.57	31.63	16940.42	301.3	16540.75	98.37
16	借GA2-8-24 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm²) ≤10 实际芯数(芯):5	10m	3.24	1255.66	20.99	1223.94	10.73	4068.34	68.01	3965.57	34.77
17	借GA2-8-30 *1 .15	铜芯电缆敷设 电力电缆敷设 电缆截面(mm²) ≤240 实际芯数(芯):5	10m	2.84	8746.35	96.88	8617.84	31.63	24839.63	275.14	24474.66	89.83

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)				
					综合单价	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		芯数(芯):5										
18	借GA2-8-46	电缆头制作与安装 1kV热(冷)缩式电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤240	个	18	368.03	100.93	267.1		6624.54	1816.74	4807.8	
19	借GA2-8-45	电缆头制作与安装 1kV热(冷)缩式电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤120	个	14	298.9	70.82	228.08		4184.6	991.48	3193.12	
20	借GA2-8-40	电缆头制作与安装 1kV以下干包式电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤120	个	20	185.04	82.84	102.2		3700.8	1656.8	2044	
21	借GA2-8-39	电缆头制作与安装 1kV以下干包式电力电缆 电缆截面(mm ²) ≤70	个	36	154.15	72.07	82.08		5549.4	2594.52	2954.88	
22	借GA2-2-5	高压成套配电柜安装 单母线柜	台	1	60307.28	1244.41	58885.82	177.05	60307.28	1244.41	58885.82	177.05
23	借GA2-2-7	低压成套 配电柜	台	2	47505.6	451.46	46894.84	159.3	95011.2	902.92	93789.68	318.6
24	借GA2-4-20	蓄电池电压/容量 220V/50A·h	组件	0.81	21529.79	1017.28	18991.05	1521.45	17439.13	824	15382.75	1232.37
25	借GA2-4-20	蓄电池电压/容量 220V/100A·h	组件	0.81	29129.79	1017.28	26591.05	1521.45	23595.13	824	21538.75	1232.37
26	借A4-17-148	特殊项目测试与性能验收试验 发电机直流耐压试验	台	1	2678.66	2135.64	458.26	84.76	2678.66	2135.64	458.26	84.76
27	借A4-17-33	保护装置系统调试 变压器保护	套(台)	2.43	9481.93	440.39	7939.24	1102.3	23041.09	1070.15	19292.35	2678.59
28	借A4-17-33	保护装置系统调试 变压器保护	套(台)	2.43	9481.93	440.39	7939.24	1102.3	23041.09	1070.15	19292.35	2678.59
29	借A4-17-33	保护装置系统调试 变压器保护	套(台)	2.43	9481.93	440.39	7939.24	1102.3	23041.09	1070.15	19292.35	2678.59
30	借A4-17-31	母线系统调试 电压 ≤10kV	段	1	1073.59	362.86	1	709.73	1073.59	362.86	1	709.73
31	借A4-17-30	母线系统调试 电压 ≤1kV	段	2	250.33	124.18	1.46	124.69	500.66	248.36	2.92	249.38
32	借GA2-15-1	输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	219.95	176.75	2.11	41.09	219.95	176.75	2.11	41.09
33	借GA2-15-2	输配电装置系统调试 ≤10kV 交流供电	系统	14	940.46	429.78	6.33	504.35	13166.44	6016.92	88.62	7060.9
34	借GA2-16-38	火灾报警控制微机安装 火灾报警控制微机、图形显示及	台	1	23225.03	3021.72	20156.61	46.7	23225.03	3021.72	20156.61	46.7

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外供电

第 1 页 共 6 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
1	综合工日	工日	206.511	140	156	16	28911.56	32215.73	3304.18	
2	其他材料费	元	4.560	1	1		4.56	4.56		
3	其他材料费占材料费	元	214.315	1	1		214.31	214.31		
4	螺纹钢 HRB400	kg	8.634	3.5	3.5		30.22	30.22		
5	镀锌铁丝	kg	0.032	3.57	3.57		0.12	0.12		
6	镀锌铁丝	kg	1.523	3.57	6.71	3.14	5.44	10.22	4.78	
7	镀锌扁钢(综合)	kg	21.097	3.85	3.85		81.22	81.22		
8	钢板	kg	2.607	3.17	3.17		8.27	8.27		
9	黄铜线(综合)	kg	0.350	51.28	51.28		17.95	17.95		
10	封铅	kg	22.222	22.22	22.22		493.77	493.77		
11	橡胶垫	m ²	0.252	19.26	19.26		4.85	4.85		
12	三色塑料带(综合)	kg	16.112	35.87	35.87		577.94	577.94		
13	三色塑料带	m	36.208	0.26	0.26		9.41	9.41		
14	尼龙绳	kg	0.016	8.08	8.08		0.13	0.13		
15	白布	kg	63.275	6.67	6.67		422.04	422.04		
16	棉纱头	kg	2.070	6	6		12.42	12.42		
17	镀锌六角螺栓带螺母	10套	0.820	4.3	4.3		3.53	3.53		
18	膨胀螺栓	10套	2.962	2.5	2.5		7.4	7.4		
19	膨胀螺栓	10套	0.694	1.7	1.7		1.18	1.18		
20	冲击钻头	个	0.043	5.38	5.38		0.23	0.23		
21	冲击钻头	个	0.208	6.75	6.75		1.41	1.41		
22	低碳钢焊条	kg	12.156	6.84	6.84		83.15	83.15		
23	砂轮片	片	0.709	8.97	8.97		6.36	6.36		
24	钢锯条	条	47.634	0.34	0.34		16.2	16.2		
25	焊锡	kg	1.300	57.5	57.5		74.75	74.75		
26	焊锡膏	kg	3.690	14.53	14.53		53.62	53.62		
27	焊锡丝	kg	16.800	54.1	54.1		908.88	908.88		
28	铁砂布	张	1.620	0.85	0.85		1.38	1.38		
29	合金钢钻头	个	0.169	2.8	2.8		0.47	0.47		
30	锯条(各种规格)	根	1.864	0.62	0.62		1.16	1.16		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外供电

第 2 页 共 6 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
31	铝焊条	kg	0.188	87.7	87.7		16.44	16.44		
32	圆钉	kg	0.440	5.13	5.13		2.25	2.25		
33	零星卡具	kg	22.070	5.56	5.56		122.71	122.71		
34	平垫铁	kg	0.500	3.74	3.74		1.87	1.87		
35	水泥	kg	3.250	0.29	0.29		0.94	0.94		
36	中(粗)砂	t	0.007	87	106.19	19.19	0.63	0.76	0.14	
37	碎石	t	0.012	106.8	88.5	-18.3	1.23	1.02	-0.21	
38	板方材	m ³	0.055	1800	1800		98.82	98.82		
39	调和漆	kg	1.600	6	6		9.6	9.6		
40	防锈漆	kg	0.500	5.62	9.73	4.11	2.81	4.87	2.06	
41	沥青绝缘漆	kg	26.438	2.79	2.79		73.76	73.76		
42	酚醛磁漆	kg	1.891	12	12		22.69	22.69		
43	酚醛调和漆	kg	2.129	7.9	7.9		16.82	16.82		
44	沥青清漆	kg	2.050	4.88	4.88		10	10		
45	模板嵌缝料	kg	0.916	1.71	1.71		1.57	1.57		
46	煤油	kg	0.420	3.73	3.73		1.57	1.57		
47	汽油	kg	68.128	6.77	6.77		461.23	461.23		
48	电力复合脂	kg	6.036	20	20		120.72	120.72		
49	硬脂酸	kg	0.252	8.41	8.41		2.12	2.12		
50	丙酮	kg	17.541	7.51	7.51		131.73	131.73		
51	酒精	kg	0.500	6.4	6.4		3.2	3.2		
52	脱模剂	kg	1.832	2.48	2.48		4.54	4.54		
53	金属清洗剂	kg	1.380	8.66	8.66		11.95	11.95		
54	氩气	m ³	0.938	19.59	19.59		18.37	18.37		
55	氧气	m ³	1.354	3.63	3.63		4.91	4.91		
56	乙炔气	kg	0.389	10.45	10.45		4.06	4.06		
57	粘结剂	kg	0.011	2.88	2.88		0.03	0.03		
58	自粘性橡胶带	卷	26.604	14.79	14.79		393.47	393.47		
59	自粘性橡胶带	卷	78.904	6.3	6.3		497.1	497.1		
60	塑料异型管	m	3.250	2.39	2.39		7.77	7.77		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外供电

第 3 页 共 6 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
61	异型塑料管	m	0.324	2.19	2.19		0.71	0.71		
62	固定卡子	个	90.640	1.99	1.99		180.37	180.37		
63	电珠	个	0.100	0.51	0.51		0.05	0.05		
64	电气绝缘胶带	卷	65.395	8.55	8.55		559.13	559.13		
65	绝缘胶带	卷	0.350	2.56	2.56		0.9	0.9		
66	电缆	m	1.750	5.56	6.64	1.08	9.73	11.62	1.89	
67	镀锡裸铜软绞线	kg	25.222	51.28	51.28		1293.38	1293.38		
68	接地编织铜线	m	1.000	12.82	12.82		12.82	12.82		
69	硬铜绞线	m	1.600	2.56	2.56		4.1	4.1		
70	硬铜绞线	kg	2.800	42.74	42.74		119.67	119.67		
71	硬铜绞线	kg	7.000	42.74	42.74		299.18	299.18		
72	铜芯塑料绝缘导线	m	6.000	1.32	2.56	1.24	7.92	15.36	7.44	
73	铜芯塑料绝缘电线	m	6.960	1.97	3.99	2.02	13.71	27.77	14.06	
74	铜芯橡皮绝缘电线	m	53.649	1.23	1.23		65.99	65.99		
75	钢管保护管	根	38.394	10.86	10.86		416.96	416.96		
76	铜端子	个	4.060	2.11	2.11		8.57	8.57		
77	铜接线端子	个	73.440	1.7	1.7		124.85	124.85		
78	铜接线端子	个	4.060	2.1	2.1		8.53	8.53		
79	铜接线端子	个	67.680	5	5		338.4	338.4		
80	铜接线端子	个	37.600	8.3	8.3		312.08	312.08		
81	铜压接管	个	67.680	6.67	6.67		451.43	451.43		
82	铜压接管	个	37.600	10.26	10.26		385.78	385.78		
83	镀锌电缆吊挂	套	6.332	2.99	2.99		18.93	18.93		
84	镀锌电缆吊挂	套	9.213	3.07	3.07		28.28	28.28		
85	镀锌电缆卡子	套	15.376	2.26	2.26		34.75	34.75		
86	镀锌电缆卡子	套	8.419	2.26	2.26		19.03	19.03		
87	镀锌电缆卡子	套	34.744	3.37	3.37		117.09	117.09		
88	间隔垫	套	12.150	64.17	64.17		779.67	779.67		
89	尼龙线卡	个	120.000	0.14	0.14		16.8	16.8		
90	电缆敷设牵引头(综合)	只	0.186	316.24	316.24		58.84	58.84		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外供电

第 4 页 共 6 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
91	电缆敷设滚轮(综合)	个	0.372	239.32	239.32		89.06	89.06		
92	电缆敷设转向导轮(综合)	个	0.186	324.79	324.79		60.43	60.43		
93	钢支撑	kg	4.249	4.5	4.5		19.12	19.12		
94	钍钨极棒	g	9.375	0.36	0.36		3.38	3.38		
95	打印纸卷	盒	0.600	8.55	8.55		5.13	5.13		
96	电池	节	0.200	1.71	1.71		0.34	0.34		
97	塑料手套	个	29.400	13.5	13.5		396.9	396.9		
98	电	kW·h	2.613	0.68	0.68		1.78	1.78		
99	水	m ³	2.614	7.96	7.96		20.81	20.81		
100	标志牌	个	17.749	1.37	1.37		24.32	24.32		
101	组合钢模板	kg	10.806	5.13	5.13		55.43	55.43		
102	养护士工布	m ²	6.426	2.43	4.32	1.89	15.62	27.76	12.15	
103	钢垫板(综合)	kg	0.600	4.27	4.27		2.56	2.56		
104	钢垫板	kg	0.486	3.18	3.18		1.55	1.55		
105	商品混凝土	m ³	4.661	326.48	407.08	80.6	1521.72	1897.4	375.68	
106	基础槽(角)钢	m	13.998	54.22	54.22		758.97	758.97		
107	-40*5镀锌扁钢	m	113.967	8.42	8.42		959.6	959.6		
108	-50*6镀锌扁钢	m	289.170	9.65	9.65		2790.49	2790.49		
109	镀锌角钢(综合)	kg	9.150	3.82	3.82		34.95	34.95		
110	钢管100	m	17.407	48.23	48.23		839.54	839.54		
111	塑料管	m	23.587	10.32	10.32		243.42	243.42		
112	铜牌母线TMY 4*[2(125*10)]+(125*10)	m·单相	15.345	3800	3800		58311	58311		
113	电力电缆 WDZB-YJY-5x10	m	5.353	50.86	50.86		272.25	272.25		
114	电力电缆 WDZB-YJY-4*240+1*120	m	43.632	841.61	841.61		36721.13	36721.13		
115	电力电缆 WDZB-YJY-4*120+1*70	m	33.128	456.78	456.78		15132.21	15132.21		
116	电力电缆 WDZB-YJY-3*35+1*16	m	22.523	144.41	144.41		3252.55	3252.55		
117	电力电缆 WDZB-YJY-4*185+1*95	m	26.563	658.94	658.94		17503.42	17503.42		
118	电力电缆	m	31.411	523.32	523.32		16438	16438		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外供电

第 5 页 共 6 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
	WDZB-YJY-4*150+1*95									
119	电力电缆 BTTRZ-5*10	m	32.724	120	120		3926.88	3926.88		
120	电力电缆 ZRYJV22-4*240+1*120	m	28.684	849.98	849.98		24380.83	24380.83		
121	户内热(冷)缩式电缆终端头	套	16.320	320	320		5222.4	5222.4		
122	等电位端子盒安装	个	2.010	38.8	38.8		77.99	77.99		
123	电缆标志桩	个	16.000	15	15		240	240		
124	砌筑检查井(直通工井)	座	4.000	11981.89	11981.89		47927.56	47927.56		
125	砌筑检查井(三通工井、接头工井)	座	2.000	15776.36	15776.36		31552.72	31552.72		
126	砌筑检查井(四通工井)	座	1.000	27997.39	27997.39		27997.39	27997.39		
127	高压成套配电柜安装 单母线柜	台	1.000	58527	58527		58527	58527		
128	低压成套 配电柜	台	2.000	46611	46611		93222	93222		
129	蓄电池电压/容量 220V/100A·h	组件	0.810	26500	26500		21465	21465		
130	蓄电池电压/容量 220V/50A·h	组件	0.810	18900	18900		15309	15309		
131	变压器微机保护测控装置	套(台)	2.430	7900	7900		19197	19197		
132	线路微机保护测控装置	套(台)	2.430	7900	7900		19197	19197		
133	分段微机保护测控装置	套(台)	2.430	7900	7900		19197	19197		
134	图像监视系统	台	1.000	20000	20000		20000	20000		
135	计算机后台监控系统	台	1.000	2000	2000		2000	2000		
136	壁式轴流风机	台	1.000	941	941		941	941		
137	柜式空调	台	1.000	8000	8000		8000	8000		
138	除湿器安装	台	1.000	3000	3000		3000	3000		
139	配电房内备品备件	项	1.000	3000	3000		3000	3000		
140	防鼠挡板、窗户防护网	项	1.000	1500	1500		1500	1500		
141	电缆进出配电房防火封堵	项	3.000	4500	4500		13500	13500		
142	手持式万用表	台班	66.000	4.07	4.07		268.62	268.62		
143	多功能交直流钳形测量仪	台班	0.363	3.99	3.99		1.45	1.45		
144	数字电桥	台班	25.230	7.63	7.63		192.5	192.5		
145	接地电阻测试仪	台班	4.206	3.35	3.35		14.09	14.09		
146	高压绝缘电阻测试仪	台班	15.853	37.04	37.04		587.21	587.21		

人工、材料、机械汇总表

单项项目名称: 黔县生态酿造非遗项目(一期) 单位工程名称: 室外供电

第 6 页 共 6 页

序号	名称及规格型号	单位	数量	单 价 (元)			合 价 (元)			说明
				定额价	市场价	价差	定额价	市场价	价差	
147	交/直流低电阻测试仪	台班	0.070	7.34	7.34		0.51	0.51		
148	水内冷发电机绝缘特性测试仪	台班	0.726	96.23	96.23		69.86	69.86		
149	电感电容测试仪	台班	2.523	5.08	5.08		12.82	12.82		
150	电能校验仪	台班	0.841	31.69	31.69		26.65	26.65		
151	2000A大电流发生器	台班	6.091	28.53	28.53		173.78	173.78		
152	相位表	台班	21.540	9.52	9.52		205.06	205.06		
153	YDQ充气式试验变压器	台班	11.200	52.56	52.56		588.67	588.67		
154	高压试验变压器配套操作箱、调压器	台班	11.200	36.78	36.78		411.94	411.94		
155	光纤接口试验设备	台班	8.916	6.19	6.19		55.19	55.19		
156	频率合成信号发生器	台班	15.899	80.95	80.95		1287.06	1287.06		
157	直流高压发生器	台班	4.205	102.07	102.07		429.2	429.2		
158	数字电压表	台班	0.841	5.77	5.77		4.85	4.85		
159	数字频率计	台班	9.535	18.84	18.84		179.65	179.65		
160	计时/计频器/校准器	台班	21.991	157.56	157.56		3464.85	3464.85		
161	数字示波器	台班	9.535	71.81	71.81		684.73	684.73		
162	电缆测试仪	台班	25.230	15.89	15.89		400.9	400.9		
163	微机继电保护测试仪	台班	47.221	198.84	198.84		9389.36	9389.36		
164	手动液压叉车	台班	0.500	6.46	6.46		3.23	3.23		
165	振荡器	台班	12.624	16.94	16.94		213.85	213.85		
166	折旧费	元	137.647	1	1		137.65	137.65		
167	检修费	元	50.877	1	1		50.88	50.88		
168	维护费	元	131.655	1	1		131.66	131.66		
169	安拆费及场外运费	元	77.188	1	1		77.19	77.19		
170	其他费	元	24.599	1	1		24.6	24.6		
171	人工	工日	3.506	140	158.35	18.35	490.88	555.22	64.34	
172	汽油	kg	1.527	6.769	6.769		10.34	10.34		
173	柴油	kg	51.220	5.923	5.923		303.38	303.38		
174	电	KW.h	362.855	0.68	0.68		246.74	246.74		
	合计						654682.29	658468.77	3786.51	

智能化概算

序号	系统名称	系统金额（元）	金额占比
1	综合布线	8093.00	
2	视频监控系统	42874.00	
3	出入口管理系统	26292.00	
4	弱电间工程	11170.00	
5	综合管网	16950.00	
合计（元）		105379.00	

综合布线系统						
序号	设备名称	技术参数	数量	单位	单价(元)	合价(元)
数据网部分						
(一)、综合布线						
1	86型单口面板	(1)86型单口直插墙壁面板,规格尺寸:86x86mm,可配合明、暗两种场合使用。(2)采用塑料	0	个	8.00	0.00
2	86型双口面板	(1)86型双口直插墙壁面板,规格尺寸:86x86mm,可配合明、暗两种场合使用。(2)采用塑料	11	个	10.00	110.00
3	套接紧定式镀锌钢导管	JDG25, 国标	180	米	6.40	1152.00
小计(元)						1262.00

监控网部分

(一)、综合布线						
1	非屏蔽双绞线, 低烟无卤	符合标准: UL444, ANSI/TIA-568-C, ISO/IEC 11801, IEC 61158-5, GB/T 15972-2008	1	箱(305米)	740.00	740.00
2	单模光缆, 低烟无卤	GJPFJH型4芯单模光缆 1、G.652D(零水峰OS2)单模光缆 工作波长:1310nm, 1550nm	250	米	3.50	875.00
3	套接紧定式镀锌钢导管	JDG20, 国标	40	米	5.60	224.00
4	电源线	BV3*2.5, 国标	280	米	12.00	3360.00
5	电源线	RVV2x1.0, 国标	60	米	3.50	210.00
小计(元)						5199.00
二、设备间子系统						
1	24芯单模光纤配线架	1、主要用于外线光缆光纤与设备尾纤之间接续与存储, 钣金箱体, 19英寸标准机架式安装	1	个	150.00	150.00
2	单模双工耦合器	连接器类型: FC/LC/ST/SC 2、端面类型: 陶瓷套管;	24	个	9.00	216.00
3	单模LC尾纤	纤芯类型: OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 连接器类型: FC/LC/ST/SC	24	根	11.00	264.00
4	单模光纤跳线, 3米	纤芯类型: OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 连接器类型: FC/LC/ST/SC	24	根	35.00	840.00
5	1U理线器	(1)机架式, 一般可分为12槽24口、16槽32口、24槽48口等, 安装在机架前端, 用于配线架式	2	个	81.00	162.00
小计(元)						1632.00
总价(元)						8093.00

视频监控系统						
序号	设备名称	技术参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
一、视频监控系统						
1	400万像素全彩枪式摄像机	1、400万像素，分辨率不低于2688×1520。 2、最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.001 lx	11	台	480.00	5280.00
2	枪机安装支架	安装方式：壁装； 承重：1kg； 倾斜角度：0°-90°	11	只	50.00	550.00
3	电源适配器	能效：V5； 认证：CCC； 输入：100-240V	6	个	34.00	204.00
4	核心交换机	1.提供固化千兆电接口≥8个，千兆 SFP接口≥24个，万兆SFP+口≥4个；	1	台	8000.00	8000.00
5	24口POE交换机	1.设备固化端口及硬件≥24个10/100/1000M以太网电接口、≥2个SFP光口，端口交换容量≥236.8Gbps	1	台	2800.00	2800.00
6	8口千兆交换机	1.设备固化端口≥8个10/100/1000M以太网电接口、≥1个千兆光接口，交换容量≥18Gbps；	2	台	800.00	1600.00
7	32路16盘位网络硬盘录像机	1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个HDMI接口、1个RS232接口、1个RS485接口	1	台	6250.00	6250.00
8	存储硬盘	8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓存区，该校准视频有效防止丢	2	块	1450.00	2900.00
9	55寸液晶监视器	1、物理分辨率：3840×2160。 2、背光源类型：D-LED。	1	台	4200.00	4200.00
10	HDMI线缆	HDMI电缆,1080P,10m,黑色 端子镀金，抗氧化，阻抗小，信号传输更稳定。	1	根	290.00	290.00
11	监控管理终端	1、不低于i5处理器，6核，2.9 GHz。 2、内存不低于8GB，支持扩展到64GB以上。	1	台	4000.00	4000.00
12	校园摄像机立杆	立杆高度3.5米； 镀锌钢管立杆厚度不小于6mm，横臂厚度不小于3mm	5	根	800.00	4000.00
13	校园立杆箱	1.箱体尺寸不低于450*350*200；壁厚不低于1.2mm；不低于201不锈钢，静电喷塑，箱体全绝缘处理，应采用上开中门结构，配防水盖，箱体	2	台	400.00	800.00
14	防雷器	1) 网络部分：适应数据传输速率≥100Mbps； 保护线1/2, 3/6；插入损耗≤0.5dB；接头形式RJ45；最大持续工作电压≥5V；标称放电电流	5	个	200.00	1000.00
	小计					41874.00
二、其他						
1	辅材	安装所需的PVC管材、空开、插排、胶布、膨胀螺丝等辅材	1	批	1000.00	1000.00
	小计					1000.00
总价						42874.00

序号	设备名称	主要技术参数	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	道闸	1、广告型道闸；杆长≤4米。2、机芯采用侧贴式安装，安装方便结构紧凑；机芯主体为铝合金材质，由压铸工艺制造，抗压强度高，使用寿命长。	台	1	5200.00	5200.00
2	车检器	1、工作电压：220V Ac±10%；2、额定功率：<5W；3、工作频率：20KHz-170KHz（4级可调节）4、反应时间：10ms；5、存在时间：无限存在/有限存在10分钟；6、灵敏度：8级可调；7、工作温度-30℃至+75℃；8、储存温	台	2	480.00	960.00
3	车辆抓拍摄像机	1、高清车牌识别一体机集车牌识别、补光灯、LED屏等一体；面板钢化玻璃、静电喷粉烤漆。 2、采用高清宽动态CMOS和TI DSP，峰值帧率可达30帧/秒。	套	2	3600.00	7200.00
4	立柱	1、立柱高度：1.3米 2、立柱直径：60mm 3、1.3米处可安装一体机 4、0.5米处可安装“四行LED显示屏”	根	2	360.00	720.00
5	LED显示屏	1、双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 分辨率64*64，支持最小16点阵显示 2、支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等	块	2	1800.00	3600.00
6	地感线圈	0.75mm ² ，绞合导体，镀锡铜，绝缘PVC外被，1捆线圈50米。	捆	2	280.00	560.00
7						
8	电源线	BYJ3*2.5，国标	米	40	12.00	480.00
9	光缆	6芯多模光缆	米	40	2.00	80.00
10						
11	四口光纤终端盒	4口光端终端盒，含耦合器、尾纤等辅材	个	1	142.00	142.00
13	广告平开门	1.含主门排、副门排、驱动机构（开门机）、驱动控制板、磁力锁及遥控器；面板采用钢化玻璃；边框立柱采用铝型材。	台	1	4600.00	4600.00
15						
16	开门按钮	结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用；	只	1	32.00	32.00
17	开门按钮立柱	现场订做	套	1	160.00	160.00
18	遮阳罩	定制	台	1	120.00	120.00
19	开关电源	1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 2、输出电流：>4A	台	1	40.00	40.00
20	人脸识别一体机电源	DC 12V/3A	台	1	40.00	40.00
21	24口接入交换机	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。	台	1	1208.00	1208.00
22	单模光模块	千兆单模SFP光模块	块	1	350.00	350.00
23	安装辅材	含信号线电源线及其他配套辅材，满足施工要求	批	1	800.00	800.00
合计(元)						26292.00

注：本表中所列系统工程量仅为参考，不作为招标及订货依据，以清单编制单位出具的为准。

一、灾害防护						
1	超声波防鼠器	管理面积约20平米	1	台	110.00	110.00
2	机柜承重支架	L50角铁支架，满足承重要求	1	套	470.00	470.00
二、综合布线						
1	操作台	一工位操作台	1	套	1200.00	1200.00
2	标准机柜	1)产品尺寸：宽度:600×深度:600×高度:2000/2072mm，容量42U； 2)材料为优质SPCC冷轧钢板，基本色板厚度2.0mm，板加厚度1.0mm	1	套	1600.00	1600.00
3	交流PDU	1. 输入:L+N+PE； 2. 带电源指示灯； 3. 额定电压:230V	1	个	150.00	150.00
4	辅材	软铜芯、铜鼻、桥架连接片、电胶布、金属管接头等	1	套	1000.00	1000.00
三、供配电系统						
1	3KVAUPS	1 输入额定电压：380Vac； 2 输入电压范围为100Vac -288 Vac（相电压）； 3 输入频率范围为40Hz-50Hz	1	台	5700	5700.00
2	铜芯线缆（UPS输入输出）	YJV-5*6	20	米	35.00	700.00
3	铜芯线缆	RVV3x2.5	20	米	12.00	240.00
合计						11170.00

序号	设备名称	主要技术参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	七孔梅花管	7*φ32, 国标	m	220	15.00	3300.00
2	镀锌钢管	SC25, 国标	m	30	45.00	1350.00
3	镀锌钢管	SC50, 国标	m	20	60.00	1200.00
4	支井	600*600*800	个	10	400.00	4000.00
5	井盖	球墨铸铁井盖, 型号: 600*600, 承重20T以上	个	10	480.00	4800.00
6	管沟土方挖填	室外管网部分土方挖掘与地面恢复	项	1	1500.00	1500.00
7	辅材	配套	套	1	800.00	800.00
合计（元）						16950.00
注：本表中所列系统工程量仅为参考，不作为招标及订货依据，以清单编制单位出具的为准。						